



1



2



POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV STŘECHA


- Odvětrací potrubí kanalizace prům. 100 mm - prosup ušetřit dobetonováním, na potrubí osadit lemovací manžetu, dotáhnout žlivnou izolací
- Ⓜ Prosupů po zrušeném potrubí VZT prům 400 mm a kanalizace ušetřit dobetonováním, doplnit střechu skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), přes střechu vsadit potrubí žlivnou izolací. Překrytí pásu 500 mm.
- Ⓝ Potrubí VZT prům. 250 mm - potrubí osazeno do prosupu po demontování VZT, po instalaci potrubí prosup ušetřit dobetonováním, doplnit střechu skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu, přes střechu vsadit potrubí žlivnou izolací a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásu 500 mm.
- Ⓞ Potrubí VZT prům. 250 mm - zhotovení nového prosupu střechou, po instalaci potrubí prosup ušetřit dobetonováním, doplnit střechu skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu, přes střechu vsadit potrubí žlivnou izolací a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásu 500 mm.

LEGENDA


- ▨ prosup betón C 20/25
- překrytí pásu žlivné izolace

3

5. etapa



TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190104g

AIRTECH GROUP s.r.o., úřadovna 7, 312 18 Píseň, tel./fax: +420-37743049-11, E-mail: info@airtech.cz				AIRTECH 	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	AIRTECH GROUP s. r. o.	
KONČOVÁ	Ing. J. WSLIKOVÁ	MATOUŠKOVÁ	Ing. KUBER	www.airtech.cz	
INVESTOR				čís. zak. AIRTECH	21011901
Střední odborné učiliště stavební v Píseň				DRUH DOKUM.	DPS
Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Píseň					
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Píseň				DATUM	5.2021
D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘITKO	1:25
STAVEBNÍ ÚPRAVY – DETAILY STŘECHA				V2101190118g	