



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### NÁZEV ZAKÁZKY

### ZVÝŠENÍ KVALITY KOMUNITNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CSS STOD

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/5/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	1798/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000028
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10170.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10170.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Hradecká 907, 33301, Stod</b>	<b>IČO:</b>	<b>48333841</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Radek Rosenberger - ředitel				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Radka Poláčková</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň</b>	<b>IČO:</b>	<b>72046635</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Tomáš Bek</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>tomas.bek@cnpk.cz</b>				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	Ano, IROP, REACT-EU: Výzva: č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017421				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 15.3.2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1

Dobrý den,

zpracovávám nabídku na výše uvedenou akci a potřeboval bych poradit, jak dál postupovat. Zjistil jsem rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. V projektové dokumentaci nevidím zateplení půdy objektu,

bednění celé plochy půdy včetně provedení roštu. Ve výkazu výměr je u všech objektů položky, které se týkají zateplení celé půdy včetně bednění na sraz a včetně roštu. V technické zprávě se uvádí, že zateplení je stávající.

#### **Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:**

Stávající stropní konstrukce bude doplněna tepelnou izolací (viz TZ písmeno **f) Konstrukční a stavebně-technické řešení – Tepelná izolace**). Množství záklopu bylo sníženo na nezbytnou plochu.

Na základě toho byla projektantem upravena TZ a výkazy výměr, a to takto:

- v TZ k projektové dokumentaci jednotlivých objektů byl doplněn chybějící text
- ve VV k jednotlivým objektům bylo upraveno množství záklopu – úpravy snížením se týkají těchto položek v **Dílu 762 – Konstrukce tesařské:**

- o 762595000R00 – Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah
- o 762811210R00 – Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna
- o 762911111R00 – Impregnace řeziva máčením Bochemit QB
- o 762001 – Montáž roznášecího roštu pod záklop
- o 60510055R – Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m
- o 60510991R – Prkno stavební SM tl. 25 mm, 3 až 5 m šířkově tříděné
- o 998762102R00 – Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

#### **Doplněná projektová dokumentace:**

- Příloha č. 3 - Soupis prací a výkaz výměr-nový
- Technické zprávy-aktualizace

#### **Upozornění:**

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **29.3.2023 do 10:00 hodin**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Tomáš Bek**  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace