

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Název akce: **Školní farma Na Zemědělce – Čínov**

VÝMĚNA OKEN NA SPRÁVNÍ BUDOVĚ

Místo stavby: st.p.č. 3386, k.ú. Klatovy

Vlastník: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Stavebník: Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy,

Nár. mučedníků 141, 339 01 Klatovy 4

Stupeň dokumentace: Zadávací dokumentace

Projektant: Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o.

Denisova 93/I, Klatovy 339 01 (ev.č. ČKAIT – 0200109)

2. Bourací a zednické práce

Před osazováním nových okenních výplní budou stávající dřevěné výplně odstraněny, včetně demontáže vnitřních a vnějších parapetů. Po osazení nových oken budou ostění a nadpraží začištěny omítkou.

3. Okenní výplně

Okna jsou navržena plastová otvíravá s celoobvodovým kováním a čtyřpolohovou klikou. Těsnění okna a rámu bude přítlačné třístupňové. Zasklení bude izolačními trojskly (např. 4-16-4-16-4) s kvalitním distančním rámečkem z termoplastu nebo nerez. Celkový součinitel prostupu tepla celého prvku bude max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Povrch oken bude oboustranně barva bílá. Vnitřní parapety budou plastové komůrkové s nosem příslušných délek. Vnější parapety budou pozinkované s barvenou povrchovou úpravou a s koncovkami.

Veškeré stavební otvory budou zaměřeny na stavbě a skutečné rozměry před dodávkou upřesněny. Montáž oken bude prováděna v souladu s příslušnými předpisy. Osazení nového rámu bude provedeno na původní místo. Připojovací spára bude opatřena izolačním materiálem (PUR pěna), vnějším paropropustným hydroizolačním uzávěrem (páskou nebo komprimační páskou) a vnitřním parotěsným uzávěrem. Celkový počet výplní v objektu je 47 ks.

V Klatovech, 2.3. 2023,
zpracovala: J. Maňasová

Ing. Václav Vlček