


OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeckého kraje Koterovská 162, 326 00 Plzeň		 <b>Royal HaskoningDHV</b> Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com	
STUPEŇ PD: PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby			
NÁZEV STAVBY: <b>Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa</b>			
HIP: ING. JAN RAMBOUSEK	ARCHIV. Č. CA1663	ZPRACOVATEL ČÁSTI: <b>HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.</b> Kancelář: Sokolovská 100/94, Praha 8 tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com	
ZODP. PROJEKTANT: ING. VÁCLAV STARÝ			
VYPRACOVALI: ING. DITA MYŠKOVÁ, ING. MILAN PTÁČEK			
ČÁST:	<b>A - Souhrnné zepnutí stavby</b>	FORMÁT:	PARÉ:
PŘÍLOHA:	<b>Bilance zemních prací</b>	MĚŘÍTKO:	-
		DATUM:	05/2019
		Č. PŘÍLOHY:	<b>A 4</b>

Zemina (m3)					
	Výkop (celkem)	Využitelná zemina do násypů (70%)	Nevyužitelná zemina (30%) Odvoz celkový	Násyp (celkem)	Celkem (dovoz)
úsek 1 ( SO101.1, SO102, SO109, SO122,SO123)	77 974	54 582	23 392	3 859	
úsek 2 ( SO101.2, SO103)	1 490	1 043	447	51 597	
úsek 3 ( SO101.3, SO104)	41 619	29 133	12 486	52 530	
úsek 4 ( SO101.4, SO105, SO111, SO140)	56 776	39 743	17 033	42 372	
úsek 5 ( SO101.5, SO106, SO107, SO108)	11 088	7 762	3 326	34 826	
<b>celkem</b>	<b>188 947</b>	<b>132 263</b>	<b>56 684</b>	<b>185 184</b>	<b>52 921</b>

Podle IGP je z velké části vykopaná zemina podmíněčně vhodná k použití na násypech. Odborným odhadem bylo stanoveno, že po stabilizaci bude vhodné použít do násypů 70% vytěžené zeminy. Zbývajících 30% vytěžené zeminy bude odvezeno (z důvodu možné nepoužitelnosti). Celkem bude dovezeno 52 921 m3 zeminy.

Ornice (m3)			
	Sejmuto	Ohumusování	Celkem (odvoz)
<b>celkem</b>	<b>37 972</b>	<b>19 586</b>	<b>18 386</b>

Sejmutá ornice bude uložena na deponii pravděpodobně v areálu firmy Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s., kde bude náležitě ochráněna a připravena k dalšímu užití na ohumusování svahů tělesa komunikace.