

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU – UL. MLÁDEŽNÍKŮ 626					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/137/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4134/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000453
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10595.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10595.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01	IČO:	18242171		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Jana Kotvová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27. 06. 2023 a 29. 06. 2023 byly doručeny dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:**

„Dobrý den

V rámci zpracovávání cenové nabídky na akci „dílny odborného výcviku – ul. Mládežníků 626“ máme následující dotazy a požadavky na doplnění:

1. V soupisu prací je uvedena montáž ochranné sítě na lešení, ale chybí poplatek za použití a demontáž sítě. Žádáme o doplnění položek.
2. V soupisu prací je položka rozvinutí střešní folie, ale chybí položky na slepení spojů. Žádáme o doplnění položek.
3. Pol. soupisu prací stavební části č. 93 plechové okapové boxy - Z PD není zřejmý tvar a rozvinutá šířka pozice. Prosíme o upřesnění tvaru a r. š.
4. Pol. 131 soupisu prací stavební části by měla obsahovat nátěr konstrukcí nad původním podhledem. Rozsah nátěrů však není uveden a z podkladů není zřejmý. Žádáme o alespoň předpokládané množství nátěrů a, vzhledem k předpokládané výšce provádění cca v úrovni 5-6,5m, doplnění odpovídajícího lešení pro tyto práce.
5. Vzhledem k předpokládanému provádění nátěrů nad půdorysem haly, žádáme informaci ohledně požadovaného způsobu zakrytí stávajících konstrukcí a podlahy a doplnění těchto činností do soupisu prací.
6. V soupisu prací jsme nenalezli malbu na SDK předstěně. Prosíme o doplnění povrchové úpravy do soupisu prací.

Děkujeme.“

**Dotaz č. 2:**

„Dobrý den,

žádáme o vysvětlení, resp. doplnění k následujícím položkám stavební části:

o ve VV v pol. 128 - vrata průmyslová rolovací, je požadavek na integrované dveře. Tento požadavek je také uveden v technické zprávě. Do rolovacích vrat však integrované dveře osadit nelze. Aby byl tento požadavek splněn, museli bychom nabídnout vrata sekční. Jako další varianta by bylo přemístění požadovaných dveří. Prosím o doplnění informací.

o dle technické zprávy mají rolovací vrata požadavek na součinitel prostupu tepla „U“ 1,2 W/m<sup>2</sup>\*K. Tento požadavek rolovací vrata nemohou splnit. Aby byl tento požadavek splněn, museli bychom nabídnout vrata sekční nebo se musí upravit požadavek na součinitel prostupu tepla. Prosím o doplnění informací.

o dle PD je požadavek na oboustranné barevné provedení rolovacích vrat. Standardně se však oboustranné lakování rolovacích vrat nenabízí.

Děkujeme.“

**Odpověď zadavatele a projektanta:**

**na dotaz č. 1:**

Reakce na připomínky uchazeče:

1. Ochranná síť – doplněno do soupisu
2. Spleení je obsahem položky viz níže:

1312. V cenách souboru cen 712363. Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací jsou započteny náklady i na položení fólie, horkovzdušného svaření a na dodávku kotvícího materiálu.

3. Plechové boxy, jsou technologickým opatřením jednotlivých firem. Jde o plechové truhlíky osazované na koncových liniích (okapových) šířky cca 0,6 m , výšky dle tl. izolace, hloubky cca 0,5 m.
4. Nátěry vazníků – odhad 40 m<sup>2</sup>, lešení vnitřní je součástí soupisu a bude užito pro demontáž podhledu a nátěru.
5. Ochranná folie na podlahu doplněna do soupisu
6. Malba doplněna do soupisu.

**na dotaz č. 2:**

V příloze je upravený soupis prací. Položka č. 130 – opraveny vrata na sekční s dveřmi. Upravený soupis prací obsahuje doplnění pro oba dotazy.

Zároveň se z vlastní iniciativy zveřejňuje znovu **Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů – V1**, kde v původní příloze zůstaly nedopatřením dva formální postranní komentáře, které byly odstraněny.

**Upozornění:**

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje** přiměřeně, dle povahy doplnění a také s ohledem na prodlevu v odpovědi na první dotaz, lhůtu pro podání nabídek **do 12. 07. 2023 do 10:00 hodin**.

**Přílohy:**

- Příloha č. 3b - Soupis prací a výkaz výměr\_V1, 2023-003 - Dílny OV Mládežníků 626 [zadání]
- Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů\_V1

V Plzni

.....  
Ing. Václav Štrunc  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace