

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.5					
NÁZEV ZAKÁZKY					
Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/98/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4641/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000216
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10359.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55				
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, Plzeň, 301 00	IČO:	497061		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Soutner				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 20.7.2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Vážený zadavateli,

dovolujeme si Vás požádat o následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce:

Dotaz č. 1: Sanitární příčky

V projektové dokumentaci jsou uvažovány sanitární příčky ve všech nadzemních podlažích. Domníváme se, že množství příček je nesprávně ve výpisu *23e Výpis prvků PSV - OS* a výkazu výměr, kde je uvažován pouze 1 ks, namísto 3 ks zakreslených v půdorysech.

Dovolujeme si Vás požádat o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 2: GHZ – objemy místností

Plochy a výšky místností uvedené v PD_GHZ_a_LDP-01_Technická_zpráva neodpovídají uvedeným objemům též uvedených v technické zprávě.

HU3

Místnost číslo	1.09
Druh provozu	UPS
Plocha místnosti	6,2 m ²
Výška místnosti	3,22 m
Výška zdvojené podlahy	není m
Objem místnosti	19,5 m ³

Dovolujeme si Vás požádat o prověření daných výpočtů vzhledem k tomu, že celkový objem má vliv na množství hasiva.

Dotaz č. 3: GHZ – množství hasiva

V souboru *PD_GHZ_a_LDP-01_Technická_zpráva* je u popisu místnosti č. 1.09 s UPS uvedený objem 19,5m³. Uvedené množství hasiva 9kg dle odborného poddodavatele neodpovídá hašenému objemu. Uvedená tlaková láhev ve výkazu výměr pak nemůže pojmout příslušné množství hasiva dle uvedeného chráněného objemu.

Dovolujeme si Vás požádat o prověření příslušného množství hasiva.

Dotaz č. 4: GHZ – návrhová koncentrace

V souboru *PD_GHZ_a_LDP-01_Technická_zpráva* je u popisu místnosti č. 1.09 s UPS definovaná třída požáru A+, avšak tomu dle odborného poddodavatele neodpovídá hasební koncentrace 8,5%.

Dovolujeme si Vás požádat o prověření, popřípadě zda se jedná o speciální požadavek investora.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace č.1:

Ve výpise prvků je součtová chyba, která se zároveň propsala do výkazu výměr. Sanitárních příček je opravdu 13 ks.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace č.2:

V PD je u tohoto hasebního úseku chyba, posílám opravené

HU3

Místnost číslo	1.09
Druh provozu	UPS
Plocha místnosti	6,52 m ²
Výška místnosti	3,22 m
Výška zdvojené podlahy	není
Objem místnosti	21,2 m ³
Objem podlahy	není
Třída požáru	vyšší nebezpečí třída A
Teplota v chráněném prostoru	+20°C až +25°C
Hasivo	3M™ NOVEC™ 1230
Návrhová koncentrace	5,6 %
Množství hasiva	18 kg
Počet zásobníků hasiva	1 ks

Velikost zásobníku hasiva	26 l
Min. aktivní plocha přetl. klapky	0,013 m ²

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace č.3:

Viz. odpověď výše

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace č.4:

V PD opraveno na 5,6%

Doplněná projektová dokumentace:

Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr-NOVÝ

D.1.4g Zařízení GHZ-LDP rev.1

23e Výpis prvků PSV - OS rev.1

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 22.8.2023

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace