

VYSVĚTLENÍ ZD č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
OKNA NA DÍLNÁCH V OSELČÍCH					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/95/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	5186/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000190
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10333.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola a Základní škola, Oselce				
SÍDLO:	Oselce 1, Oselce, 335 46			IČO:	00077691
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Zdeněk Tauchen - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Zdeněk Tauchen				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 21. 08. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si požádat o poskytnutí dodatečných informací.

- V příloze soupis prací je požadováno zateplení vnějšího ostění

3	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	123,200
VV		((2,7+0,8)*2+2,4*3+4*6+2,6*9)*2			123,200
4	M	28375948	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	27,104
VV		((2,7+0,8)*2+2,4*3+4*6+2,6*9)*2*0,2			24,640
VV		24,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			27,104

Skutečně zadavatel požaduje v rámci výměny oken i zateplení vnějšího ostění, nebo bude řešeno v rámci následného zateplení objektu?

Prosíme o upřesnění.

- V příloze soupis prací je požadována demontáž a následná montáž keramického obkladu.



26	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	6,240
27	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,240
28	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	6,240
29	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	6,240
30	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	31,200
VV		4*6+2,4*3			31,200
31	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	6,864
VV		31,2*0,22 'Přepočtené koeficientem množství			6,864

Na základě prohlídky objektu jsme zjistili, že se v objektu obklady nenacházejí.

Prosíme o upřesnění

- Požaduje zadavatel provést **utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle normy ČSN 730540-2** (tzv. parozábrana) nebo je dostačující **montáž s PU pěnou**? V případě požadavku na dodávku a montáž parozábrany prosíme o informaci, kam ji ve výkaze výměr ocenit. Děkuji za upřesnění

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje zateplení vnějšího ostění oken.

Zadavatel nepožaduje montáž parotěsných izolačních fólií, je dostačující montáž s PU pěnou.

U položky obklady bylo myšleno místo vnitřních parapetů keramická dlažba. Položka bourání obkladů vznikla omylem. Současný stav je bez keramických obkladů.

Příloha č. 3b - Soupis prací a výkaz výměr, 05-2023 [zadání] se nemění. Případné méněpráce nebo vícepráce budou řešeny při realizaci s TDS zadavatele, v rámci podmínek zadávací dokumentace.

Pro další dotazy dle čl. 9.1 zadávací dokumentace již není časový prostor.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Václav Štrunc
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace