



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing.Škubalová	Ing.Škubalová	Ing.Škubalová	Ing.Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Tlučná		Datum	4/2020
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje				Účel	PDPS
Akce: Přestavba mostu ev.č. 2033-4, Tlučná				Číslo zakázky	1636
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
Objekt: SO 101 Provizorní objízdná trasa				Číslo přílohy 6	Číslo kopie
Obsah: Výpis hlavních výměr					

VÝPIS HLAVNÍCH VÝMĚR

Přestavba mostu ev.č. 2033 – 4 Tlučná

SO 101 – Provizorní objízdná trasa

Sejmutí drnů tl. 150 mm 444,00m²
390+2x9x3

Odhumusování v tl. 200 mm 444,00m²

Rozebrání chodníku – betonová dlažba 30,00m²
12 x 2,5

Rozebrání sadových obrub 24,00m
2 x 12

Kácení stromů 4 ks

Kácení křovin 40,00m²

Ochrana stromu - bednění
3 x 3 m, výška 3m, neprůhledné

Odkop pro silnice v hornině tř. IV
- Vozovka 444 m² x 0,25m + 2x9x3x0,15 119,10 m³
CELKEM : 119,10 m³

Sanace - výkop
- Vozovka 444,00m² x 0,4 m 177,60 m³
CELKEM : 177,60 m³

Úprava pláň se zhutněním
- Vozovka 444,00m²
Celkem 444,00m²

Štěrkodrt' ŠD A 0/32 tl. 150mm 888,00m²
2 x 444

Žb. silniční panely tl. 150 mm 390,00m²

Lože ze štěrkodrti pod panely tl. 50 mm 390,00m²

Sanace – HDK – 2 vrstvy tl. 200mm 888,00m²
2 x 444

Separační geotextilie 600g/m² 577,20m²
444 x 1,3

Krajnice – ŠD tl. 150mm 54,00m²

<u>Směrové sloupky</u>	<u>20 ks</u>
<u>Mostní provizorium</u> dl. 21m, š. 3,25m - osazení, doprava, montáž, dodání	<u>2 ks</u>
<u>Mostovka dřevěná na mostní provizorium</u> fošny 2 x 21,4 x 2,5	<u>107,00m²</u>
<u>Odstranění panelové vozovky</u> včetně lože	<u>390,00m²</u>
<u>Odstranění podkladních vrstev vozovky objízdné trasy</u> HDK – sanace 444 x 0,4 = 177,6m ³ vrstvy ŠD 444 x 0,3 = 133,2m ³	<u>310,80 m³</u>
<u>Zásyp zeminou vhodnou z výkopu</u> 444 x 0,15	<u>66,60m³</u>
<u>Ohumusování a osetí travním semenem v tl. 200 mm</u>	<u>444,00m²</u>
<u>Předláždění chodníku – zámková dlažba</u>	<u>30,00m²</u>
<u>Doplnění dlažby - chodník</u>	<u>10,00m²</u>
<u>Lože ze štěrkodrti tl. 150 mm</u>	<u>30,00m²</u>
<u>Betonový sadový obrubník (50/200/500)</u>	<u>24,00m</u>
<u>Odstranění ochrany stromu - bednění</u> 3 x 3 m, výška 3m	
<u>Odstranění geotextilie</u>	<u>577,20m²</u>
<u>Odstranění mostního provizoria</u> - odvoz	<u>2 ks</u>
<u>Odstranění dřevěné mostovky</u>	<u>107,00m²</u>