



VP00330157

č. j.: O-2018/04796  
VTDV\_PO  
pl: 1  
dz: 30.08.2018 10:29:00

Obyčejně

Naše zn.: 2018/04796  
Vyřizuje: Lenka KUČEROVÁ  
Tel.: +420377413343  
E-mail: lenka.kucerova@vodarna.cz  
Datum: 29. 8. 2018

Ing. Daniela Škubalová  
U Bachmače 1644/29  
326 00 Plzeň

**Tlučná, rekonstrukce mostu ev. č. 2033-4, stanovisko pro stavební řízení**

Dne 24. 8. 2018 jste nám předložili žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Zhotovitelem PD je Ing. Škubalová, investorem je SÚS PK.

Předložená projektová dokumentace řeší demolici starého mostu, který převádí silnici III/2033 přes Vejprnický potok a jeho nahrazení novým mostním objektem.

Odvodnění mostu je řešeno pomocí uličních vpustí, které budou zaústěny do kanalizace svedené dle předložené dokumentace do Vejprnického potoka, tedy mimo kanalizaci provozovanou naší společností.

V prostoru stavby je uložen kanalizační sběrač v majetku VODÁRNY PLZEŇ a.s. a vodovodní řad v majetku Vodárenské a kanalizační a.s., provoz zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu.

Upozorňujeme investora na nutnost dodržení následujícího postupu:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Nýřanech, ul. Uxova 1347, p. Kučera tel.: 724 112 180 a provozu kanalizací, ul. Jateční, p. Mádr, tel: 607 654 401.
2. Před zahájením prací bude vytyčeno stávající zařízení vodovodu a kanalizace v prostoru stavby, které na objednávku provede p. Brůha, tel.: 721 263 080.
3. Stávající vodovodní řady a kanalizační stoky nesmí být stavbou poškozeny.
4. Bude zachováno předepsané krytí vodovodu a kanalizace v prostoru stavby odpovídající nezámrzné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.
5. Silniční a chodníkové obruby nebudou podélně situovány nad trasou vodovodu (netýká se křížení).
6. Realizované stavby budou umístěny mimo ochranná pásma vodovodu a kanalizace stanovená zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Vodovodní řady a splaškové kanalizační stoky budou respektovány a poklopy dotčených vodárenských armatur a přípojkových uzávěrů budou uloženy do úrovně nového povrchu.
8. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky VODÁRNY PLZEŇ a.s.

9. V případě že dojde v průběhu stavebního řízení ke změně s dopadem na zařízení provozovaná VODÁRNOU PLZEŇ a.s. musí být tyto změny znova projednány a odsouhlaseny.
10. Po dokončení definitivního povrchu bude vyzván zástupce provozu ke kontrole funkčnosti vodárenských armatur dotčených stavbou. Případné závady budou odstraněny.

S předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedených bodů souhlasíme.

**VODÁRNA PLZEŇ a. s.**

Malostranská 2 (32)  
317 68 Plzeň

  
Bc. Lenka Kučerová  
vedoucí TDV Plzeň - okolí

**Příloha**

PD

**Kopie**

VSOV, VK, VPN

Obec Tlučná, Hlavní 25, 330 26 Tlučná

Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 25, 301 00 Plzeň