

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Obec Kozolupy		
IČO:	257940		
Sídlo:	Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.:	377 172 411
č.j.	22146/23/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/605 - II/180 Kozolupy - okružní křižovatka			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	24 934 947,50 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	22 388 962,40 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	2 545 985,10 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	stavební úpravy silnic (rekonstrukce)		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000742		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	23.10.2023, 24.10.2023 a 27.10.2023	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	
1	SO 401 – úprava VO: Podle výkazu výměr je počet svítidel venkovních uličních s reflektorem LED 62W 8800lm 6 kusů, ale dle PD je jich 8 ks.		
2	SO 401 – úprava VO: Výložníků jednoduchých 2 m je ve VV 2ks, ale v PD jen 1 ks . Také má v označení „výložník dvojnásobný 180° 2m“, kdežto ve VV „výložník jednoduchý 2m (15°)“.		
3	SO 401 – úprava VO: Výložníků jednoduchých 3 m je ve VV 3 ks kdežto v PD 8 ks.		
4	SO 401 – úprava VO:U položek stožárů „stožár osvětlovací pozinkový bezpaticový h 8m“ (SO2-SO6) a „stožár osvětlovací pozinkový bezpaticový h 10m“ (SO1.1-SO1.2) prosím o dopřesnění , zda se jedná o 2 nebo 3-násobný stožár vč. uvedení průměrů.		
5	SO 401 – úprava VO: U položky „stožár osvětlovací pozinkový bezpaticový h 6m“ (SP1-SO8) prosím o dopřesnění, zda se jedná o 2 nebo 3-násobný stožár vč. uvedení průměrů a uvedení množství (VV uvádí 6 ks ale PD 8 ks).		
6	Žádáme zadavatele o vysvětlení týkající se nesouladu výkazu výměr s projektovou dokumentací. Jedná se o položky asfaltových vrstev v objektu SO 101. V položkách č.30, 31 je uvedeno ve výkazu výměr asfaltový beton modifikovaný. V projektové dokumentaci (vzorový řez a TZ) je uveden asfaltový beton nemodifikovaný. Prosíme zadavatele o upřesnění typu směsí těchto položek.		

7	<p>Soupis prací - SO 101-1 - pol. č.27 – 17120 – ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ – 965 m3: v popisu pod položkou jsou dva výpočty - dočasná skládka během stavby ornice a zeminy pro použití zpět do stavby ($18,36+76,939+29,884=125,183$ [A]) a -Zpětný zásyp dešťové kanalizace ($(123,0+22,0+27,0+21,0)*2,5*2,0=965,000$ [B]).</p> <p>- Ve výpočtu A jsou uvedeny veličiny 76,939 a 29,884, které však nejsou uvedeny nikde v soupisu prací. Domníváme se, že tyto veličiny jsou ve výpočtu uvedeny chybně a správný součet by měl být $18,36+78,461+31,948=128,769$ (sejmutí ornice pol.20 + zemní krajnice pol.29 + zásyp pol.30).</p> <p>- V popisu chybí součet pro výpočet A + B.</p> <p>Dotaz: Opraví zadavatel chybu ve výpočtu A a přidá do popisu součet výpočtu A + B a změní tím množství položky č.27?</p>
8	<p>Soupis prací - SO 101-1 – pol. č.13 – 11332 – ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO – 212,22 m3 – V popisu pod položkou je uvedeno: - uložit na dočasnou skládku jako vhodný materiál pro použití zpět do stavby. Soupis prací nepočítá s použitím odstraněného materiálu. Kamenivo do aktivní zóny je uvedeno jako z nakupovaného materiálu, u podkladních vrstev je uvedeno: dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti. Pokud odstraněný materiál nebude použit zpět do stavby, chybí pro toto množství poplatky za skládky.</p> <p>Dotaz: Doplní zadavatel poplatky za skládky pro výše uvedenou plošku?</p>
9	<p>Soupis prací - SO 101-1 – V soupisu chybí položka vykopávky ze zemníku (naložení na mezideponii) pro potřeby položek č. 29 a 30</p> <p>Dotaz: Doplní zadavatel do soupisu prací položku vykopávky ze zemníku?</p>
10	<p>Soupis prací - SO 101-1 – pol. č.45 – 574D66 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16S TL. 70MM – 2263,695m2 – V soupisu prací je uvedena směs s modifikovaným asfaltem, ve vzorovém příčném řezu je uvedena směs nemodifikovaná.</p> <p>Dotaz: Opraví zadavatel neshody soupisu prací a vzorových příčných řezů, případně určí, jaká směs asfaltového betonu má být pro výše uvedenou položku uvažována?</p>
11	<p>Soupis prací - SO 101-1 – pol. č.46 – 574F66 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+ TL. 70MM – 1737,095m2 – V soupisu prací je uvedena směs s modifikovaným asfaltem, ve vzorovém příčném řezu je uvedena směs nemodifikovaná.</p> <p>Dotaz: Opraví zadavatel neshody soupisu prací a vzorových příčných řezů, případně určí, jaká směs asfaltového betonu má být pro výše uvedenou položku uvažována?</p>
12	<p>Soupis prací - SO 101-2 – pol. č.8 – 11332 – ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO – 56,82 m3 – V popisu pod položkou je uvedeno: - uložit na dočasnou skládku jako vhodný materiál pro použití zpět do stavby. Soupis prací nepočítá s použitím odstraněného materiálu. Kamenivo do obsypů je uvedeno jako z nakupovaného materiálu, u podkladních vrstev je uvedeno: dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti. Pokud odstraněný materiál nebude použit zpět do stavby, chybí pro toto množství poplatky za skládky.</p> <p>Dotaz: Doplní zadavatel poplatky za skládky pro výše uvedenou plošku?</p>
13	<p>Soupis prací - SO 101-2 – V soupisu chybí položka vykopávky ze zemníku (naložení na mezideponii) pro potřeby položek č. 19 a 20.</p> <p>Dotaz: Doplní zadavatel do soupisu prací položku vykopávky ze zemníku?</p>
14	<p>Součástí projektové dokumentace nejsou výkresy pro dočasné dopravní značení po dobu výstavby, které jsou pro správné ocenění potřeba.</p> <p>Dotaz: Doplní zadavatel projektovou dokumentaci pro dočasné dopravní značení?</p>
15	<p>Soupis prací - SO 101-1 – pol. č.24 – 13173 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 965m3</p> <p>Vzhledem k tomu, že se jedná o výkop pro opravu kanalizace, mělo by jít o výkop rýh.</p> <p>Dotaz: Změní zadavatel výše uvedenou položku z výkopu jam na výkop rýh?</p>

16	V rozpočtu SO 101-2 položka 37 má nulové množství. Opraví zadavatel soupis prací?
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Platí 8 kusů dle PDPS. Změna je řešena opraveným soupisem prací.
ad 2	Jedná se o dvojité výložník 2x2m s protilehlými svítidly otočenými o 180° ve středovém ostrůvku okružní křižovatky – ve výkazu výměr (soupisu prací) uvedena položka 2 kusy výložníků 2m.
ad 3	Platí 8 kusů dle PDPS. Změna je řešena opraveným soupisem prací.
ad 4	Stožáry h=6m se předpokládají dvoustupňové, stožáry h=8m a h=10m se předpokládají 3 stupňové. Konkrétní provedení a průměry stožárů jsou dle výběru a zvolených typů vybraného dodavatele při dodržení jejich únosnosti.
ad 5	Platí 8 kusů dle PDPS. Změna je řešena opraveným soupisem prací. Úprava soupisu prací bude předána vybranému zhotoviteli stavby. Stožáry h= 6m se předpokládají dvoustupňové. Konkrétní provedení a průměry stožárů jsou dle výběru a zvolených typů vybraného dodavatele při dodržení jejich únosnosti.
ad 6	Uchazeč ocení položky dle soupisu prací, tj. u všech stmelené konstrukčních vrstev budou použita pojiva z modifikovaných asfaltů.
ad 7	Ve výpočtu A je skutečný součet $18,36+78,461+31,948=128,769$ M3 Výpočet B je beze změny – tzn. $((123,0+22,0+27,0+21,0)*2,5*2,0=965,000$ M3 Celkový součet A+B je 1093,769 M3 Přikládáme opravený soupis prací.
ad 8	Jedná se o vhodný materiál pro použití pouze do aktivní zóny. Proto se poplatky za skládku neuvažují. V položce č. 28 objektu SO 101-1 – aktivní zóna je uvedeno: - event. zpětně využít odstraněné nestmelené vrstvy stávajících odstraňovaných vozovek.
ad 9	Položky č.29,30,31 a ostatní položky zahrnující konstrukce ze zemin, kde je uvedeno “kompletní provedení zemní konstrukce”, je nutné ocenit kompletní provedení – tzn. včetně veškeré potřebné manipulace, dopravy, nakládky z mezideponie (zemníku) atd.
ad 10	Položku oceňte dle soupisu prací – tzn. s modifikovanými asfalty.
ad 11	Položku oceňte dle soupisu prací – tzn. s modifikovanými asfalty.
ad 12	Jedná se o vhodný materiál pro použití pouze do aktivní zóny. Proto se poplatky za skládku neuvažují. V položce č. 28 objektu SO 101-1 – aktivní zóna je uvedeno : - event. zpětně využít odstraněné nestmelené vrstvy stávajících odstraňovaných vozovek - materiál a rozsah nutno odsouhlasit technickým dozorem stavebníka (TDS) Pokud by event. část materiálu z odstraněných nestmelných podkladů nebyla odsouhlasena TDS pro použití do aktivní zóny, pak pro event. skládkovné bude použita jednotková cena dle položky č.4 objektu SO 101-1.
ad 13	Položky č.19,20 objektu SO 101-2 a ostatní položky zahrnující konstrukce ze zemin, kde je uvedeno “kompletní provedení zemní konstrukce”, je nutné ocenit kompletní provedení – tzn. včetně veškeré potřebné manipulace, dopravy, nakládky z mezideponie (zemníku) atd.

ad 14	<p>Oceňte jako komplet v položce č.1 „- POM PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dopravní a ochranná opatření během výstavby“ objektu SO 901.</p> <p>V PDPS je uvedeno :</p> <p>Návrh konkrétní přechodné úpravy provozu na PK včetně přechodného dopravního značení bude v dostatečném předstihu před zahájením výstavby zpracován (dle platných předpisů a technických podmínek) vybraným zhotovitelem stavby dle aktuálních dopravních podmínek, stavu a průjezdnosti komunikací a dopravního značení k datu výstavby a především dle jím navrženého konkrétního postupu výstavby.</p> <p>Na základě žádosti vybraného zhotovitele bude přechodná úprava provozu na PK včetně jeho návrhu přechodného dopravního značení odsouhlasena a stanovena místně příslušným silničním správním úřadem dle §77 zákona č.361/2000 Sb. o silničním provozu a v předstihu odsouhlasena místně příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR. Minimálně 30 dní před zahájením prací vybraný zhotovitel požádá (na základě jeho žádosti) o stanovení přechodného dopravního značení u místně příslušného silničního správního úřadu a v dostatečném předstihu předem odsouhlasí (na základě jeho žádosti) místně příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR (Územní odbor Plzeň-venkov-dopravní inspektorát).</p> <p>Návrh řešení postupu výstavby a přechodné úpravy provozu během výstavby na úrovni PDPS je obsahem samostatných příloh dokumentace B.8.2.1. a B.8.2.2.</p>
ad 15	Jedná se o lokální opravy a výkopy - tzn. hloubení jam, položka bude ponechána beze změny.
ad 16	Položka č. 37 u SO 101-2 byla doplněna o počet jednotek v opraveném soupisu prací.

<p>Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:</p> <p>V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr (viz č. 2 tohoto objasnění/Příloha č.3 ZD).</p> <p>Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.</p>
<p>S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.</p> <p>Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 11. 2023 do 9 hodin.</p>

<p>Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - soupis prací ve znění dod.inf.č.1 Příloha č. 2 - ZD ve znění dod.inf.č.1</p>
--

Datum vyhotovení:	30.10.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky