

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	statutární město Plzeň, zastoupené: Správou veřejného statku města Plzně, p.o.		
IČO:	40526551		
Sídlo:	náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	25204/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18050 Radčice v úseku křiž. Křimice - Jarní			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	14 733 000,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	14 006 345,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	726 655,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o rekonstrukci a opravu sil. III/18050 ul. V Radčicích, Plzeň-Radčice, v úseku od křižovatky Křimice ke křižovatce s ul. Jarní o celkové délce 600 m. Součástí rekonstrukce silnice je výstavba nové autobusové zastávky ve směru do Plzně včetně pravostranného chodníku a místa pro přecházení.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000798		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1			
Zadavatel obdržel dne	27.11.2023	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	
1	Ve výkazu výměr ani v technické zprávě není specifikováno zda má být vodorovné dopravní značení na objektu SO 101 a SO 102 provedeno barvou nebo dvousložkovým plastem. Dotaz: Doplní zadavatel tuto informaci?		
2	Ve výkazu výměr v objektech SO 101 a SO 102 jsou uvedeny položky Postřík živичný spojovací 0,5 – 0,7 kg/m2. V projektové dokumentaci jsou navrženy spojovací postřiky s množstvím emulze 0,3 popř. 0,4 kg/m2. Dotaz: Má uchazeč ocenit položky dle výkazu výměr nebo projektové dokumentace?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad.1	V rámci stavby bude provedeno VDZ jak barvou (dočasně) po pokládce živичných vrstev, tak následně dvousložkovým plastem. Zadavatel předkládá upravený soupis prací.		
ad.2	Požadované množství emulze ve spojovacím postřiku pro výpočet ceny 0,4 kg/m².		

S ohledem na charakter výše uvedených změn, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 13. 12. 2023 do 10 hodin.
--

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 1 Zadávací dokumentace ve znění vysv. ZD č. 1
--

Datum vyhotovení:	28.11.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky