

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY:

Oddíl I. Smluvní strany:

Objednatel: **Základní škola, Klatovy, Hálkova 133**

Sídlo: **Hálkova 133, 339 01 Klatovy**

Zastoupený: **Mgr. Danou Kočí, ředitelkou**

IČ: **70839042**

Tel: 376 313 449, ID: xshj559, email: zvs.kt@worldonline.cz

a

Zhotovitel: **Adestik s.r.o.**

Sídlo: **Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy**

Zastoupen: **Ing. Drahoslavem Kourou, Radimem Kourou, jednatelem spol.**

Bankovní spojení: **KB, a.s.; č.ú.: 27-4503690267/0100**

IČO: **25247069**

DIČ: **CZ25247069**

Tel.,fax: **+420724058601, +420602148616**

E-mail: adestik@adestik.cz

Oddíl II. Předmět díla:

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo ze dne 9.11.2023, a to rozsah předmětu plnění původní Smlouvy o dílo o dodavatelem dodatečně požadované vícepráce, které vyvstaly během výstavby. S tím související změna ceny díla a úprava termínu plnění na akci „Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace, ZŠ Hálkova 133, Klatovy“

2. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované dále v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1. Jedná se o dodatečné provedení chodníku a předloženého betonového schodiště pro zajištění přístupu na hřiště.

Oddíl III. Cena za dílo:

Smluvní nabídková cena se upravuje o dodatečně požadované vícepráce:

Cena celkem bez DPH dle SOD	906.462,97 Kč
Cena víceprací bez DPH	85.662,10 Kč
Nová cena ve znění Dodatku č.1 bez DPH celkem	992.125,07 Kč
DPH 21 %	208.346,26 Kč

Cena celkem ve znění Dodatku č.1 vč. DPH **1.200.471,33 Kč**

B. PRAVIDELNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY:

Oddíl V. Doba plnění:

Obě smluvní strany se dohodly s ohledem na změnu Předmětu plnění díla dle odd. II na novém termínu dokončení do 30.4.2024

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze 9.11.2023 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohy tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2023

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet víceprací.

Datum: 7.12.2023


Datum: 7.12.2023



Objednatel: **Základní škola, Klatovy, Hálkova 133**

Zhotovitel: **Adestik s.r.o.**

Mgr. Dana Kočí, ředitelka

Ing. Drahošlav Koura, jednatel spol.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLATOVY, HÁLKOVA 133
HÁLKOVA 133, 339 01 KLATOVY
IČO: 708 39 042 TELEFON: 376 313 449


 **ADESTIK** s.r.o.
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ252 47069

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SIL11

Stavba: Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.12.2023

Zadavatel:

ZŠ Klatovy , Hálkova 133

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

IČ:

25247069

DIČ:

CZ25247069

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

85 662,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 662,10	17 989,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

103 651,14


ADESTIK s.r.o.
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SIL11

Stavba: Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

Místo: Datum: 07.12.2023

Zadavatel: ZŠ Klatovy , Hálkova 133

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel: Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		85 662,10	103 651,14	
SO 03	Komunikace - VÍCEPRÁCE	85 662,10	103 651,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

Objekt:

SO 03 - Komunikace - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ Klatovy , Hálkova 133

Zhotovitel:

Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.12.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25247069

DIČ:

CZ25247069

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 662,10

DPH základní

Základ daně

85 662,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

17 989,04

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

103 651,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

Objekt:

SO 03 - Komunikace - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel: ZŠ Klatovy , Hálkova 133

Zhotovitel: Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Datum: 07.12.2023

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

85 662,10

HSV - Práce a dodávky HSV

82 598,10

1 - Zemní práce

14 978,23

5 - Komunikace pozemní

41 100,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 484,17

997 - Přesun sutě

7 993,60

998 - Přesun hmot

1 041,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace , ZŠ Hálkova 133,Klatovy

Objekt:

SO 03 - Komunikace - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 07.12.2023

Zadavatel:

ZŠ Klatovy , Hálkova 133

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 662,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

82 598,10

D 1

Zemní práce

14 978,23

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,900	30,00	567,00	
	VV		1,2*11,55		13,860			
	VV		chodník					
	VV		1,2*4,20		5,040			
	VV		schodiště					
	VV		Součet		18,900			
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,296	4 000,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
	VV		1,8*2,4*0,3		1,296			
	VV		vybourání beton. plochy u odvod. žlabů					
	VV		Součet		1,296			
3	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	5,670	445,00	2 523,15	
	VV		18,9*0,3		5,670			
	VV		Součet		5,670			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,670	46,00	260,82	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,670	289,00	1 638,63	
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,670	57,00	323,19	
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,206	307,00	3 133,24	
	VV		5,67*1,80		10,206			
	VV		Součet		10,206			
8	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,750	54,00	850,50	
	VV		0,5*11,55*2		11,550			
	VV		chodníček					
	VV		0,5*4,2*2		4,200			
	VV		schodiště					
	VV		Součet		15,750			
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,750	24,00	378,00	
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,260	95,00	119,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15,75*0,08		1,260			
VV			Součet		1,260			
D	5		Komunikace pozemní				41 100,16	
11	K	5648 R	D+M schodišťových ŽB prefabrikovaných dílců od štěrkového lože	ks	10,000	1 490,00	14 900,00	
VV			10		10,000			
VV			stupně					
VV			Součet		10,000			
12	M	63126080R	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	5,400	1 350,00	7 290,00	
VV			2,7*2		5,400			
VV			Součet		5,400			
13	K	564801012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	19,425	78,20	1 519,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801012					
VV			19,425		19,425			
VV			chodník					
VV			Součet		19,425			
14	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	19,425	224,00	4 351,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
VV			19,425		19,425			
VV			chodník					
VV			Součet		19,425			
15	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	19,425	287,00	5 574,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211253					
VV			1*11,55		11,550			
VV			chodník					
VV			2,1*3,75		7,875			
VV			dodlážďení po bourání odvod. žlabů					
VV			Součet		19,425			
16	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	20,396	366,00	7 464,94	CS ÚRS 2023 02
VV			19,425*1,05		20,396			
VV			Součet		20,396			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 484,17	
17	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	23,100	198,00	4 573,80	
VV			11,55*2		23,100			
VV			chodník					
VV			Součet		23,100			
26	K	9222R	D+M tlakové čerpadlo vč. přívodu el.	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00	
18	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	3,000	59,00	177,00	
VV			3		3,000			
19	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	24,255	123,00	2 983,37	
VV			23,1*1,05		24,255			
D	997		Přesun sutě				7 993,60	
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,200	604,00	1 932,80	
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,200	271,00	867,20	
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,200	13,00	41,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,200	1 610,00	5 152,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601								
D 998 Přesun hmot							1 041,94	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,415	236,00	1 041,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 064,00	
25	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	383,00	3 064,00	