




PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH

PŘEKOP PROVÁDĚT PO POLOVINÁCH



PRACOVNÍ MÍSTO ZÚŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU



PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1  
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66

Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.


VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 018020


OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE :

TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ



VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 <div>MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.</div> <div>K PILE 939/II, KLATOVY 339 01 tel. 376315118 projekcds@projekcds.cz</div>
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	BĚŠINY	
OBJEDNATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o., OBEC BĚŠINY				
AKCE   <				

TATO DOKUMENTACE VĚTNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN A VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPRACOVÁNÍ A UŽITVÁNÍ SMLUVY  
JINÉ OSOBY JAK PŘÍKONNÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPIROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM