


PRACOVNÍ MÍSTO ZÚŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU



SMĚROVACÍ DESKA S VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM

PODPĚRNÝ SLOUPEK S PODKLADNÍ DESKOU

SMĚROVACÍ DESKA LEVÁ
ODSTUP DESEK 3 M

STAVENIŠTĚ

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66

Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užívaných na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.


VELIKOST ZNAČEK, BÁRVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 018020


OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE :

TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ



VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 <div>MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.</div> <div>K PILE 939/II, KLATOVY 339 01</div> <div>tel. 376315118</div> <div>projekceds@projekceds.cz</div>	
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	BĚŠINY		
OBJEDNATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o., OBEC BĚŠINY					
AKCE				FORMÁT	A4
II/171 PRŮTAH BĚŠINY				DÁTUM	IX/21
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS.ZAKÁZKY	2020
				MĚŘÍTKO	SCHEMA
				ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
OBSAH				10	
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ					
SO102 CHODNÍK					

TATO DOKUMENTACE VĚTNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN A VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPRACOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ SMLUVY
JINÉ OSOBY JAK PRÁVNÍCE TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPIROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM