

VPUSŤ ULIČNÍ A PODCHODNÍKOVÁ BETONOVÁ DN 450 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU  
MĚŘITKO 1:20

TABULKA VPUSTÍ

ČÍSLO VPUSTI	KÓTA MRÍŽE	DÉLKA (m)	DN STOKY	DN PŘÍPOJKY	ZPŮSOB NAPOJENÍ PŘÍPOJKY	PRŮM. HLOUBKA	POZNÁMKA
UV0	341,47	13,50	-	PVC150	odvodněno do příkopu	340,50	vyústění
UV1	341,92	6,00	-	PVC150	odvodněno do příkopu	340,70	vyústění
UV2	343,89	4,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV3	347,00	1,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV4	350,17	1,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV5	353,28	1,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV6	353,28	4,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV7	355,18	1,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV8	355,18	4,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV9	356,05	4,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV10	356,32	4,00		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV11	356,32	1,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV12	356,10	1,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV13	356,10	4,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV14	355,46	5,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	
UV15	354,67	8,00		PVC150	napojení do šachty	2,50m	
UV16	354,13	1,50		PVC150	napojení pomocí sedla	2,50m	

HLOUBKA NAPOJENÍ PŘÍPOJEK BUDE UPŘESNĚNA DLE REALIZACE NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PROTO JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVAŽOVÁNA PRŮMĚRNÁ HLOUBKA NAPOJENÍ 2,50 M.

VPUSTI BUDOU NAPOJENY DO NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE POMOCÍ NALEPOVACÍCH SEDEL.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ







SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA STOKU



ULIČNÍ VPUSŤ



PODCHODNÍKOVÁ (OBRUBNÍKOVÁ) VPUSŤ



číslo změny:	datum změny:	popis:
1	12/2020	Aktualizace
2	05/2022	ÚPRAVA PDPS DLE SMLOUVY 8500006687
3	06/2023	Aktualizace - 1. etapa 06/2023

**BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby**  
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, [projekce@boula.cz](mailto:projekce@boula.cz), IČ 280 35 461

Hlav. projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj	Vochov, Plzeňský	
Libor Boula	A. Tychtlová	Libor Boula	Druh dokument.	PDPS	
Investor: SUS PK p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň Obec Vochov, č.p.46, 330 23 Nýřany			Číslo zakázky	2123	
Datum			06/2023		
Měřítko			1:20		
Stavba: III/2033 VOCHOV PRŮTAH			objekt	č. přílohy	č. paré
Název výkresu: ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE			D1.1	2.c.2	