


Legenda místností:					
číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]
4.01	Chodba	44,97	PVC-	Štuková omítka	3000
4.02	Chodba	3,94	PVC-	Štuková omítka	3000
4.03	WC	1,22	Keramická dlažba	Štuková omítka	3000
4.04	Koupelna	2,94	Keramická dlažba	Ker-oblád v-1800mm-	3000
4.05	Pokoj	13,10	PVC-	Štuková omítka	3000
4.06	Chodba	6,16	PVC-	Štuková omítka	3000
4.07	Koupelna	4,59	Keramická dlažba	Ker-oblád v-1800mm-	3000
4.08	WC	0,99	Keramická dlažba	Štuková omítka	3000
4.09	Pokoj	18,65	PVC-	Štuková omítka	3000
4.10	Pokoj	22,21	PVC-	Štuková omítka	3000
4.11	Chodba	7,09	PVC-	Štuková omítka	3000
4.12	Chodba	7,12	PVC-	Štuková omítka	3000
4.13	Koupelna	4,62	Keramická dlažba	Ker-oblád v-1800mm-	3000
4.14	WC	0,99	Keramická dlažba	Štuková omítka	3000
4.15	Pokoj	22,21	PVC-	Štuková omítka	3000
4.16	Pokoj	18,65	PVC-	Štuková omítka	3000
4.17	Chodba	6,27	PVC-	Štuková omítka	3000
4.18	Chodba	5,67	PVC-	Štuková omítka	3000
4.19	WC	1,35	Keramická dlažba	Štuková omítka	3000
4.20	Koupelna	2,68	Keramická dlažba	Ker-oblád v-1800mm-	3000
4.21	Pokoj	15,73	PVC-	Štuková omítka	3000
4.22	Okna	1,26	Keramická dlažba	Ker-oblád v-1800mm-	3000
4.23	Stěna	1,79	PVC	Štuková omítka	3000
4.24	Kuchyňka	5,29	PVC	Štuková omítka	3000
4.25	Stěna	17,04	PVC	Štuková omítka	3000
4.26	Schodiště	18,43	-	-	3000
4.27	Půda	218,97	-	-	-
4.28	Terasa	15,57	Betonová dlažba	-	-
4.29	Terasa	8,80	Betonová dlažba	-	-

- BOURACÍ PRÁCE:
- vysazení stávajících dřevěných křidel
 - odpojení a vyznačení stávajících rozvodů
 - demontáž zařízovacích předmětů, tech. vybavení, otopných těles
 - oškrabání stávajících maleb v celém rozsahu
 - odstranění vybraných podlahových krytin
 - demontáž dřevěných obkladů a podhledů
 - otloučení nepřidržných a narušených omítek
 - osekání obkladů a dlažeb
 - vybourání vybraných otvorů • nové překlady
 - vybourání vyznačených příček
 - vysekání drážek a proužků pro nové rozvody TZB

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Sendvičové obvodové zdivo
 - 150 mm cihelná předkládka
 - 50 mm vzduchová mezera
 - 150 mm polystyren
 - 300 mm rosná stěna z cihel
- Bourané/demontované konstrukce
- Nové konstrukce - zdivo z plných cihel P10+MVC 5
- Prostup stropem - jádrové vrtání Ø125 mm přesnou polohu prověřit na stavbě !!



Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa	
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá	
Akce:	VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ	
210601	parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj	Datum: 08-2022 Stupeň PD: DPS Měřítko: 150
Příloha:	PŮDORYS 4.NP – bourací práce	Označení přílohy: D.1.1.10