



PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



POZNÁMKY:

- VÝZTUŽ JE VÁZANÁ, SVAŘOVÁNÍ SE POVOLUJE SE SOUHLASEM PROJEKTANTA.
- POLOŽKY S1 OHNOUT NA STAVBĚ DO BEDNĚNÍ.

OCEL (ČSN EN 10027-1)

VÝZTUŽ B500B

KRYTÍ NOSNÁ KONSTRUKCE MINIMÁLNÍ / JMENOVITÉ 40/50mm


ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ!

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN 1992-1-1

PRŮMĚR PRUTU	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR	24	32	40	48	56	64	140	154	175	196	224

Poznámka: Platí pro ohyby, háky a smyčky, pokud není uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝZTUŽE						
Položka	Profil [mm]	Délka [mm]	ks	Délka celkem [m]		
				Ocel B500B		
				8	16	25
1	25	8700	76			661,20
2	16	4940	176		869,44	
3	16	4720	184		868,48	
4	16	1460	184		268,64	
5	16	8520	82		698,64	
6	16	1350	78		105,30	
7	16	1305	88		114,84	
S1	8	620	2080	1289,60		
Délka celkem			m	1289,600	2925,340	661,200
Hmotnost 1 bm			kg/m	0,395	1,580	3,850
Hmotnost celkem dle prům.			kg	508,856	4622,037	2545,620
HMOTNOST CELKEM			kg	7677		

INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ IČ: 72053119 telefon: 377 172 101 e-mail: posta@suspk.eu					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz					
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz					
	VYPRACOVAL: MARTIN HEJDUK		ÚČEL PD DATUM	PDPS 04 / 2021	AUTORIZACE (ČKAIT 0202335) MARTIN HEJDUK	
KRAJ: PLZEŇSKÝ			MĚŘITKO	1:50		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÉ MITROVICE, ŽELEZNÝ ÚJEZD			FORMÁT	297 x 700		
STAVBA:	Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice				OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)				D	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 MOST EV. Č. 177-002				1.3	
PŘÍLOHA:	NOSNÁ KONSTRUKCE - SCHÉMA VÝZTUŽE				11	