





## VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

### M 1 : 50



A	KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM (TP 170 TDZ IV, D1-N-I, PII)			
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
	POSTRÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,3kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	80mm	ČSN EN 13108-1
	POSTRÍK INFILTRAČNÍ	PI	0,6kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
	ŠTĚRKODRŮŽ	ŠD <sub>A</sub>	200mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM		min. 470mm		

B. SJEZDY			
R-MAT	R-mat	100mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
ŠTERKODRŤ	ŠD <sub>A</sub>	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM		250mm	



INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ IČ: 72053119   telefon: 377 172 101   e-mail: posta@suspk.eu					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BRÝZA IČ: 04349521   telefon: 775 901 486   e-mail: info@u-projekt.cz   http://www.u-projekt.cz					
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BRÝZA IČ: 04349521   telefon: 775 901 486   e-mail: info@u-projekt.cz   http://www.u-projekt.cz					
	VYPRACOVAL: <i>Jilung</i> ING. JIŘÍ ULMAN	ÚČEL PD	PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0202002)  ING. JIŘÍ ULMAN  <i>Jilung</i>		
KRAJ: PLZEŇSKÝ		DATUM	05 / 2021			
		MĚŘÍTKO	1 : 50			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÉ MITROVICE, ŽELEZNÝ ÚJEZD		FORMÁT	420 x 630			
STAVBA:	Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice			OZNAČENÍ PŘÍLOHY		
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)			D		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 KOMUNIKACE			1.1		
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			4		

