

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	15758/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/204 Zahrádka - Horní Bělá			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	43 628 589,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Stavba řeší opravu silnice II/204 a je rozdělena do dvou etap. První etapa je na úseku od konce obce Zahrádka k začátku obce Hubenov. Druhá etapa následuje od konce obce Hubenov k začátku obce Horní Bělá. Celková délka opravované silnice je 3,4 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000053		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1			
Zadavatel obdržel dne	14.2.2024 a 19.2.2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	
1	Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci požadavek na svodidlo zádržnosti H1, avšak se sloupky po 2m, což je odkaz na konkrétního výrobce. Základním parametrem pro návrh svodidel je úroveň zadržení, dynamický průhyb, pracovní šířka a případně výška obruby, pokud bylo svodidlo při nárazové zkoušce osazeno na obrubě (viz. TP114). Vymezením technických podmínek nesmí bezdůvodně (nebo účelově) zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Pokud by technické podmínky byly stanoveny bezdůvodně přísně, mohlo by jít o jednání, které brání řádné hospodářské soutěži. Prosíme zadavatele o vysvětlení, zda je opravdu nutné u zádržnosti H1 osadit sloupky po 2m?		
2	Zadavatel požaduje osadit silniční ocelové zádržnosti H1 a ukončit náběhy dřevoocelovým svodidlem zádržnosti H2. Navíc těchto náběhů zadavatel požaduje 8ks. Prosíme zadavatele o korekci ks na m a zvážit požadavek ocelového svodidla H1 s dřevoocelovými náběhy H2.		
3	Při kontrole výpočtů ve výkazu výměr jsme u položek č.6 a č.8 - Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 narazili na nesrovnalost ve výpočtech. Výpočet odvozu nesedí s výpočtem v položce č.13 - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04, množství tun skládkovné zeminy je dle našeho uvážení menší, než je množství odvážené zeminy. Žádáme tedy zadavatele o přezkoumání výpočtů, a o adekvátní prodloužení termínu odevzdání.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1 - ad 2	Zadavatel předkládá opravený rozpočet. V původním rozpočtu byla textová chyba v popisu položky svodidel, kde je uvedeno umístění sloupků po 2metrech. Dále byla textová chyba u náběhů, kde byla uvedena měrná jednotka kusy místo metrů. V projektové dokumentaci je upřesněno, že materiál svodidel je z oceli a sloupky jsou rozkresleny po 4 metrech.
ad.3	V položkách "Vodorovné přemístění výkopu" je započítán dovoz zemina/ornice pro finální úpravu terénu z výkopu v zemníku, proto je přemístění výkopu větší než poplatek za skládku.
Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr. Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.	
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 07. 03. 2024 do 10 hodin.	

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č.1	
ZD ve znění vysv. ZD č.1	
Datum vyhotovení:	22.02.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky