



ŘEZ A - A'



LEGENDA:

- 1) BEDNICI DÍLCE TLOUŠŤKA 500 MM, VÝŠKA 250 MM, DÉLKA 400 MM
BARVA PŘÍRODNÍ, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
VÝPLŇ BETON C20/25
SVISLÁ VÝZTUŽ 4 x V10 mm/m, KRYTÍ 30 MM
VODODROVNÁ VÝZTUŽ 4 x V6 mm/m
- 2) BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU C20/25
- 3) ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC 550 x 350 MM, Z BETONU C20/25
VÝZTUŽ PODELNÍ 4 x V10 V ROZÍCH, PŘESAHY MIN 600 MM
TRMINKY V6 mm PO 300 MM
KRYTÍ VÝZTUŽE 30 MM
HORNÍ PLOCHA VĚNCE – SPÁD K VOZOVCE MIN 0,5%
- 4) ZÁSYP MRAZUVZDORNOU PROPUSTNOU ZEMINOU
- 5) IZOLAČNÍ FÓLIE – ZAKONČIT POD PŘESAHEM VĚNCE
A UTĚSNIT POD VĚNCEM TMELEM
- 6) DRENÁŽ POTRUBÍ 100 MM – ZAKONČIT V MÍSTĚ PROPUSTKU

RÉZ B - B₋



POZNÁMKA:

SKLADBY KONSTRUKČÍ KOMUNIKAČNÍCH A ĎALŠÍCH PLOCH
VIZ. VÝKRES Č. C.1.5. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
ING. B. FRÖHLICH	P. RONOVSKA		
Okres:	PLZEŇ – SEVER		
Investor:	SÚS PK, p.o. KOTEROVSKÁ 462/162 326 00 PLZEŇ		
II/180 ZÁLUŽÍ – STABILIZACE SVAHU SILNICE			
OPĚRNÉ STĚNY, OPLOCENÍ			
ŘEZ A – A', ŘEZ B – B'			
Arch. číslo	02 / 19		
Datum	02 / 19		
Měřítko	1 : 50		
Formát	2 x A4		
Stupeň	DSP + PDPS		
Paré č.	Výkres č.C.1.6.d		