






SO 101
MONOLITICKÁ JÍMKA - VÝKRES TVARU
M1:25



DEMONTOVATELNÝ PANEL
M1:25



- POZNÁMKY
- 1) PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADOVOU ČÁSTÍ A STĚNAMI VTKOVÉ JÍMKY SE DOPORUČUJE PROVÉST JAKO ZAZUBENÉ V KOMBINACI S PŘEDTĚSNĚNÍM.
 - 2) POLOHA PRACOVNÍCH SPAR BUDE UPŘESNĚNA DLE MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO ZHOTOVITELE
 - 3) KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 13670, ČSN EN 206+A2, TKP 18
 - 4) VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU UPRAVENY ZKOSENÍM V POMĚRU 15/15 (20/20mm) VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠTY DO BEDNĚNÍ
 - 5) JÍMKA BYLA NAVRŽENA V SOULADU S VL2 (01/2022), SJPK-MD,ČR
 - 6) UVEDENÁ POLOHA ŘEZŮ BETONOVÉ JÍMKY JE V SOULADU S PŘÍLOHOU D.9 - ŽB JÍMKA - SCHÉMA VYZTUŽENÍ

MATERIÁL - KVALITA BETONU

VTKOVÁ JÍMKA	C30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.2) - max Cl-Dmax 22-S3 (S4)
PODKLADNÍ BETON JÍMKA	C12/15 - X0
PODKLADNÍ BETON DLAŽBA	C25/30n - XF3

SO 101

SO 101

VYPRACOVAL

Kolektiv

HIP

Ing. J. Vavříčka

ZODP. PROJEKTANT

Ing. J. Soukup

OBEC, KRAJ:

OBJEDNATEL:

AKCE:

Kralovice; Plzeňský kraj

SÚS Plzeňský kraj

II/201 MARIÁNSKÝ TÝNEC
ÚPRAVA NAPOJENÍ A ODVODNĚNÍ

OBSAH:

SO 101 - ÚPRAVA NAPOJENÍ A ODVODNĚNÍ
MONOLITICKÁ JÍMKA - VÝKRES TVARU

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Woring s.r.o.

Na Roudné 1604/93
301 00 PLZEŇ

IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342

E-mail: info@woring.cz
Tel: +420 371 141 150

STUPEŇ PD

DATUM

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘITKO

ČÍSLO PŘÍLOHY

DUSP

04/2023

23W22 005

1 : 25

PARÉ ČÍSLO

7