



OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ – vzorový detail 1:20


Vzorové osazení silničního obrubníku 150x250 mm (OS) do bet. základu




Vzorové osazení silničního obrubníku 150x250 mm (OS) do bet. základu
- silniční obrubník zapuštěný



Vzorové osazení obrubníku 50x250 mm (OZ) do bet. základu
- zapuštěný




Vzorové osazení obrubníku 50x250 mm (OZ) do bet. základu
- částečně zapuštěný - linie pro ZTP



KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 1:20

Vozovka novostaveb D2-D-1-O
- autobusový záliv - žulové kostky tl. 100 mm



DL - 100mm - Žulové kostky	ČSN 73 6131
L - 40 mm - Kladecí vrstva	ČSN 73 6126-1
ŠD - 150mm - Štěrkodrt' 0-32	Edef,2 = 100 MPa ČSN 73 6126-1
ŠD - 150mm - Štěrkodrt' 0-63	Edef,2 = 70 MPa ČSN 73 6126-1


CELKEM 420 mm

Hutněná zemní pláň


Aktivní zóna Edef,2 = min. 45 MPa
tl. 300 mm, materiál dle ČSN 73 6133
- nenamrzavý, nesoudržný, hrubozrný

Vozovka oprava
- živičný kryt

POKUD NEBUDOU CHODNÍKY REALIZOVÁNY SOUČASNĚ
S OPRAVOU VOZOVKY, KDE JE INVESTOR SÚS
OPRAVA VOZOVKY U REALIZACE NOVÝCH OBRUB



Vozovka novostaveb D2-D-1-CH
- chodník pro pěší - zámková betonová dlažba (šedá)




DL - 60mm - Betonová dlažba 60mm	ČSN 73 6131
L - 40 mm - Kladecí vrstva	ČSN 73 6126-1
ŠD - 150mm - Štěrkodrt' 0-32	Edef,2 = 80 MPa ČSN 73 6126-1

CELKEM 250 mm

Hutněná zemní pláň

Aktivní zóna Edef,2 = min. 45 MPa
tl. 300 mm, materiál dle ČSN 73 6133
- nenamrzavý, nesoudržný, hrubozrný

Vozovka novostaveb D2-D-1-O
- vjezdy - zámková dlažba (běžová)




DL - 80mm - Zámková dlažba 80mm	ČSN 73 6131
L - 40 mm - Kladecí vrstva	ČSN 73 6126-1
ŠD - 150mm - Štěrkodrt' 0-32	Edef,2 = 100 MPa ČSN 73 6126-1
ŠD - 150mm - Štěrkodrt' 0-63	Edef,2 = 70 MPa ČSN 73 6126-1



CELKEM 420 mm

- Veškeré rozměry ověřit na místě!!
- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!
- Tato dokumentace neslouží k provedení stavby!!!

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ



VZOROVÝ PŘEHLED DÍLŮ OBRUBNÍKOVÉHO ODVODNĚNÍ



PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205, DIČ: CZ04166205, email: info@pkdopravni.cz

stupeň dokumentace:	DUR + DSP		
zodp. projektant:	PETR KOUBÍK		
vypracoval:	Ing. Lenka Tišlerová, Ph.D.		
investor:	OBEC DOBŘÍV, č.p. 305, 338 44 Dobřív		
název projektu:		formát:	2x A4
Chodníky a úprava autobusových zastávek v obci Pavlovsko		datum:	07/2021
		měřítko	1:20
stavební objekt:	D.1 - STAVEBNÍ ČÁST - SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	č. výkresu:	č. paré:
předmět výkresu:	OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ - vzorový detail, KONSTRUKCE ZP. PLOCH	SO 101 - 06	