

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Stavba bude probíhat cca v tomto postupu:

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí
- Demolice stávajících zpevněných povrchů chodníků
- Hrubé terénní úpravy
- Zemní práce
- Úprava pláně pro nové podkladní vrstvy budoucích zpevněných ploch chodníků a vjezdů
- Opěrná zídka se zábradlím
- Osazení silničních a zahradních obrub, vybudování podkladních vrstev
- Položení poslední finální vrstvy
- Úprava okolních ploch