


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:400



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
- KATASTRÁLNÍ PODKLAD
- XX/XX DOTČENÉ POZEMKY
- Pozn. Zákres průběhu vlastnických hranic pozemků, je pouze orientační, průběh je nutně upřesnit vytyčením
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- HRANA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- HRANA OPRAVENÉ KOMUNIKACE – INVESTOR SÚS
- NOVÉ ZÁBRADLÍ – 25 m
- NOVÁ OPĚRNÁ ŽÍDKA POD CHODNÍKEM – 27,6 m
- NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 130 m
- NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – ZAPUŠTĚNÝ – 169 m
- NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK – 114 m
- NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK – ZAPUŠTĚNÝ – 53 m
- NOVÉ OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ – 61 m
- NOVÉ OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ – ZAPUŠTĚNÉ – 46 m
- CHODNÍKY – ZÁMK. DL. (ŠEDÁ) tl.60mm – 288 m²
- ŽULOVÁ DLAŽBA – ZÁLIV AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY – 76 m²
- RELIÉFNÍ DLAŽBA (ORANŽOVÁ) – 64 m²
- VJEZDY – ZÁMK. DL. (BÉŽOVÁ) tl.80mm – 153 m²
- ZELEŇ – 156 m²

LEGENDA STÁV. INŽ. SÍTÍ

- STL plynovod – GasNet s.r.o.
- ROZVODY VODY – Vodohosp. spol. Rokycany, s.r.o.
- Nadzemní vedení NN – ČEZ Distribuce a.s.
- SEK CETIN a.s.

Pozn. – průběh kanalizace není vytyčen a zaznamenán

- Stávající vodovodní armatury
- Stávající uliční vpustě

POZNÁMKA:

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT SPRÁVCI SÍTĚ

- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

- Veškeré rozměry ověřit na místě!!
- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!
- Tato dokumentace neslouží k provedení stavby!!!

PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ:04166205, DIČ: CZ04166205, email: info@pkdopravni.cz	
stupeň dokumentace:	DUR + DSP
zodp. projektant:	PETR KOUBÍK
vypracoval:	Ing. Lenka Tišlerová, Ph.D.
investor:	OBEC DOBŘÍV, č.p. 305, 338 44 Dobřív
název projektu:	Chodníky a úprava autobusových zastávek v obci Pavlovsko
formát:	2x A4
datum:	07/2021
měřítko:	1:400
č. výkresu:	C.3
č. paré:	