

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.5					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ/OPRAVÁRENSKÉ JÁMY VE STÁVAJÍCÍ DÍLNĚ AUTOMOBILŮ NA ADRESE: KŘIMICE, PRŮKOPNÍKŮ 290, PLZEŇ 5 - KŘIMICE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/103/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	1206/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000279
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10422.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99				
SÍDLO:	Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň	IČO:	69457930		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Nováková-ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Irena Nováková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	Program IROP, projekt Z učeben do dílen, reg. číslo: CZ.06.04.01/00/22_043/0002084				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13.3.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č.1:

Dovolujeme si Vás požádat o prověření položky č. 40 - Čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton nerez hrana š 100mm v části D.1.2 ZTI.

Tato položka je v soupisu prací s výměrou 10 ks. Polymerbetonových žlabů je dle projektové dokumentace navrženo 6 ks. Pro každý polymerbetonový žlab je uvažováno se 2 kusy čel na začátek i konec žlabu. Z tohoto důvodu se domníváme, že by tato položka měla být s výměrou 12 ks.

Prosíme o prověření a případnou úpravu soupisu prací.

Dotaz č.2:

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že dokumentace není zpracována dle ČSN 73 6059 – Servisy a opravy motorových vozidel čerpací stanice pohonných hmot.

V článku č. 96 Vzduchotechnika je uvedeno, pracoviště s podúrovňovým pracovním prostorem (pracovní jámy) musí mít přívod čerstvého vzduchu (v zimě ohřívaného). Množství přiváděného vzduchu za hodinu se musí rovnat nejméně 5-ti násobnému objemu podúrovňového prostoru.

Prosíme o prověření a případnou úpravu soupisu prací a projektové dokumentace.

Odpověď č.1:

Po prostudování dotazu, PD a výkazu výměr – konstatuji, že dotazovatel má pravdu, došlo k pochybení zpracovatele výkazu výměr, proto zasílám upravený.

Odpověď č.2:

Děkujeme za upozornění, tento fakt je zpracovateli PD a investorovi znám. Při hledání vhodného vzoru pro zadání typu montážní jámy jako prefabrikovaného výrobku bylo zpracovatelem dokumentace, zjištěno, že většina těchto výrobků mimo území ČR v rámci EU využívají a mají certifikovaný (normovaný) opačný systém než obsahuje naše doporučená 25 let stará norma. Zároveň je tento systém z hlediska energetické náročnosti provozu jednoznačně výhodnější. Po zvážení všech možností byl zvolen tento typ větrání montážní jámy. A v rámci projednávání stavebního povolení byl na celou projektovou dokumentaci včetně oddílu vzduchotechniky vydán kladný souhlas KHS PK.

Proto nebude stávající projektová dokumentace a ani výkaz výměr měněny.

Doplňená projektová dokumentace:

Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr-NOVÝ č.3. Tato Příloha plně nahrazuje předcházející verzi.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **21.3.2024 do 10:00 hodin**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace