

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	město Kdyně		
IČO:	253464		
Sídlo:	Náměstí 1, 345 06 Kdyně		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	30737/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	95 343 402,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	28 984 459,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	66 358 943,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o rekonstrukci části silnice III/0223 v intravilánu města Kdyně - Dělnická ulice (celková délka úpravy 700 m). Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu v Dělnické ulici a výstavba nové gravitační dešťové kanalizace v Dělnické a Herštýnské ulici (dl. cca 870 m).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-020921		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000249		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	24.6.2024 a 25.6.2024	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	Ve výkazu výměr chybí celková rekapitulace vzhledem k dvěma zadavateli. Doplní zadavatel nebo přida uchazeč vlastní rekapitulaci?		
2	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.2, odpověď ad.1 "Položka č. 104 – 091003000.R Oprava objízdných tras", uvádí zadavatel „Způsob úpravy“... Pro řádné ocenění této položky žádáme o doplnění výměry frézování, brusné vrstvy ACO 11+ (m2) a ošetření trhlin (m).		
3	U položky č. 105 – 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou, uvádí zadavatel u společnosti Cetin a.s. uložení kabelového vedení do chrániček ... Pro řádné ocenění žádáme o doplnění výměry rezervních chrániček (m). A pokud mají být součástí ceny této položky i zemní práce, odvoz přebytečného výkopku, skládkovné, lože, obsypy, žádáme o doplnění i dalších výměr (tj. hloubka, šířka (příp. objem): výkopu, lože, obsypu, zásypu). U společnosti GasNet s.r.o. žádáme o doplnění výměry/plochy (m2) betonových panelů popř. ocelových plechů tl. 3cm.		

4	<p>V soupisu prací SO 405 Rezervní chránička HDPE 40 (Camel net) je uvedena položka č.1 Rezervní chránička HDPE 40 (Camel net) - 633m bez bližší specifikace.</p> <p>Žádáme zadavatele o upřesnění, zda má být tato položka oceněna včetně zemních prací, odvozu přebytečného výkopku, skládkovného, lože, obsypu, zásypu (hloubka, šířka (příp. objem): výkopu, lože, obsypu, zásypu).</p>
---	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel předkládá rekapitulace soupisu prací - rozdělení ceny pro jednotlivé investory.
ad 2	<p>Rozsah úpravy – jedná se o navazující úsek silnice III/0223 od křižovatky se silnicí I/22 až do konce úpravy ve staničení km 0,67619.</p> <p>Způsob úpravy – bude provedeno odfrézování stáv. obrusné vrstvy v tl. 50 mm v ploše cca 6000 m2, dále budou provedeny lokální výspravy závad v ploše cca 1200 m2 a ošetření trhlin v délce cca 80 m, následně bude aplikován spojovací postřík z asfaltu silničního a následně bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ tloušťky 50 mm v ploše cca 6000 m2.</p>
ad 3	<p>Jedná se o dodatečnou úpravu stáv. podzemních inženýrských sítí v trase (viz stanoviska k PD v dokladové části PD):</p> <p>Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Cetin a.s. ze dne 18. 3. 2019 č.j. 551545/19:</p> <p>bod (III) V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezděné plochy. Předpokládané množství chrániček cca 40 m.</p> <p>Stanovisko k PD společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 21. 3. 2019 č.j. 5001877724:</p> <p>Při odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně (skrývce ornice) požadujeme chránit PZ před mechanickým poškozením při poježdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy tl. 3 cm. Předpokládané použité množství beton. panelů na celé stavbě je cca 10 ks, které budou v průběhu realizace stavby přemísťovány.</p>
ad 4	Položka obsahuje dodání chráničky vč. její zřízení tj. zemní práce (výkop rýhy), lože, pokládku chráničky, její obsyp, zásyp rýhy, naložení a odvoz přebytečného výkopového materiálu na skládku a poplatek za uložení na skládce.

<p>Přílohy:</p> <p>Příloha č. 3-1 - Rekapitulace soupisu prací - investor Město Kdyně</p> <p>Příloha č. 3-2 - Rekapitulace soupisu prací - investor SÚSPK</p>

Datum vyhotovení:	26.06.2024
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky