

MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY

III. ETAPA - PODETAPA C.

STAVEBNÍ ÚPRAVY



— Cu Ø 8 mm - jímací vedení, svody
 - - - FeZn 30x4 mm - základový zemnič
 - 1-CYA 50 mm² (FeZn 30x4 mm) - hlavní rozvaděč objektu

Stávající soustava objektu bude upravena pouze ve dvorní části (na dvorní fasádě, kde bude po dobu stavebních úprav ochráněna.

Po dokončení fasády budou svody 3 až 5 umístěny na definitivní místo.

Uzemňovací soustava je tvořena vždy 2 zemnicími tyčemi 2,0 m na každý svod.

Zkušební svorka nově provedených svodů se umístí ve výši 1.8 m nad terénem, svody budou chráněny do výše minimálně 1.7 m nad terénem ochranným úhelníkem.

Celkové provedení jímací a uzemňovací soustavy bude odpovídat ČSN EN 62305-1 ed. 2, ČSN EN 62305-2 ed. 2, ČSN EN 62305-3 ed. 2 a ČSN EN 62305-4 ed. 2 a souvisejících, včetně montážním doporučením dodavatele střešního pláště.

část dokumentace:		autorizace:		oprávnění:	
D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
D.1.4.4		SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
hlavní architekt, autor:		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Michal BENEŠ	
					
stavebník:		MUZEUM ŠUMAVY, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice			
místo stavby:		AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory			
název akce:		formát: 4 A4			
MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY		datum: listopad 2023			
		stupeň PD: DPS			
		číslo zakázky: 04/23/DPS			
		archivní číslo: 04/06/DPS			
výkres:		archiv PC: KHMIII4_uzjis(24)			
JÍMACÍ A UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA		měřítko:		č. výkresu:	
		1:100		D.1.4.4.7	