


Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	město Klatovy		
IČO:	00255661		
Sídlo:	nám. Míru 62, 339 01 Klatovy		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	32565/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	183 897 905,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je výstavba nového autobusového terminálu regionálního a nadregionálního významu, jehož součástí budou nové autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy, zastřešení, přístřešky, chodníky a stezky. Dále je součástí výstavba nového parkoviště pro osobní automobily a výstavba nových inženýrských sítí a přeložky stávajících.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-020951		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000088		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 5			
Zadavatel obdržel dne	16.07.2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	
1	V SO 701 se nachází položky č. 96-98 týkající se zasklení u lavic. Dle konzultace s odbornými firmami není dostatečně specifikován typ skla včetně druhu sítotisku. Tímto prosíme o konkrétnější specifikaci druhu použitého skla a sítotisku (ideálně konkrétní zamýšlené řešení – typové obrázky). Dodá zadavatel konkrétnější specifikaci výše uvedeného skla?		
2	Součástí soupisu prací je i SO 001.4 – kontrola stávajících sítí. Ze soupisu chápeme, že se jedná nejspíše o zemní sondy. Nicméně ze soupisu není patrné, o jaké konkrétně sítě se jedná a zda se jedná o jednu kopanou sondu, či je množství zkalkulováno pro více druhů sítí. a) O jaké konkrétní sítě se ve výše uvedeném objektu jedná? b) Jde o jednu kopanou sondu či více sond? A pokud ano, kolik a jakých?		
3	Součástí soupisu prací jsou i položky pro provizorní komunikace. Jedná z položek se nachází v SO 001.2 – Dopravně inženýrské opatření, kde se jedná o 4 provizorní zastávky, další z položek se nachází v SO 001.1 – Zařízení staveniště, u které nerozumíme účelu této položky. Co zadavatel zamýšlí položkou provizorní komunikace v SO 001.1 – Zařízení staveniště (máme za to, že provizorní komunikace není potřeba a tato položka by měla být vyjmuta)?		

4	SO 701 – položka č. 56 – laťovka topol/ceiba tl 34mm jakost I – jedná se o materiál, jež je součástí zastřešení terminálu. Upozorňujeme zadavatele, že se jedná o velmi nedostatkové zboží a zároveň velmi drahé. Po komunikaci s odbornými firmami jsme zjistili, že tento materiál je dokonce v současné době na území ČR nedostupný. Prosíme zadavatele o zvážení změny materiálu pro tuto položku. Je možné změnit materiál u výše uvedené položky na standardnější a dostupnější dřevo?
5	SO 801.1.1.0 – Příprava území – pol.č. 1 a 11 týkající se kácení stávajících stromů. Po osobní prohlídce na budoucím staveništi jsme zjistili, že celkový počet stromů úplně nesedí a mělo by jich být cca o 20% více. Prosíme zadavatele o přezkum výše uvedených položek týkajících se kácení stávajících stromů a prověření jejich počtů. Přezkoumá zadavatel výše uvedené položky týkajících se kácení stávajících stromů a prověří jejich počet?
6	Součástí soupisů prací řady 300 jsou samozřejmě i lože a obsypy nově osazovaných trubek a tvarovek. V soupisech je pro tento účel uveden materiál typu štěrkopísek netříděný či dokonce štěrkodrt netříděná do 100mm amfibolit. Upozorňujeme zadavatele, že toto technické řešení není správné a trubky musejí mít jak lože, tak i přímý obsyp nad trubkou pouze ze zásypového písku nikoliv štěrkopísku či dokonce štěrkodrtě. Máme za to, že položky nejsou vhodně zvoleny a prosíme o jejich úpravu ve všech objektech řady 300. Upraví zadavatel položky pro lože a obsyp trub dle výše uvedeného?
7	Součástí soupisu prací (řady 000) jsou položky pro finanční náklady za DSPS či RDS. Nikde jsme však nenalezli položku pro finanční náklady na VTD k ocelové konstrukci. a) Kam má uchazeč přiřadit náklady na VTD k ocelové konstrukci? b) Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Zasklívání bezpečnostním sklem VSG 8.8.4 TVG včetně celoplošného sítotisku je synonymem ke sklo lepené polokalené 8.8.4, které je uvedeno na výkresu SO701 - 06.2 <p style="text-align: center;">DETAIL SÍTOTISKU</p> <p>Příklad sítotisku:</p> 
ad.2	Jedná o kontrolu hloubky vodovodu u příjezdové komunikace – viz technická zpráva SO001.
ad.3	Položka provizorní komunikace obsahuje práce a materiál na zajištění přístupu pěších, nutného zásobování a případný zásah IZS do výpravní budovy a do budovy na p. č. 1940.
ad.4	Zhotovitel požaduje ponechat navržené.
ad.5	Počet dřevin byl určen dle dendrologie, která je součástí související dokumentace a zaměření. Platí počty uvedené v dokumentaci a rozpočtu a zadavatel nebude přezkoumávat počet.

ad.6	<p>Upraven soupis prací. V objektu SO301 nahrazena položka lože ze štěrkodrti za položku 451573111 lože ze štěrkopísku (v popisu položky je uveden i písek). K zásypu (174151101) byla přidána položka 58331202 (štěrkodrtí...). U obsypu (175151101) byla nahrazena položka amfibolit za štěrkopísek netříděný (58331200). Bylo upraveno množství u přesunu hmot.</p> <p>V objektu SO303 byla k zásypu (174151101) přidána položka 58331202 (štěrkodrtí...). Bylo upraveno množství materiálu u přesunu hmot.</p> <p>Materiál je v souladu se vzorovým řezem uložení potrubí.</p>
ad.7	<p>Výrobně technická dokumentace ocelové konstrukce je součástí položky č. 8 v SO 001.5, tak jak je uvedeno v poznámce k položce.</p>
<p>Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr.</p>	
<p>S ohledem na charakter výše uvedených změn, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 08.08.2024 do 10 hodin.</p>	

Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 ZD - Soupis prací ve znění vysv. ZD č. 5	
Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace ve znění vysv. ZD č. 5	
Datum vyhotovení:	19.07.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
 Ing. Miroslav Doležal
 generální ředitel
podepsáno elektronicky