

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 - 12

NÁZEV ZAKÁZKY

ROZŠÍŘENÍ KOMUNITNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CSS STOD – ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/162/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4609/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000513
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11553.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Hradecká 907, Stod, 333 01	IČO:	48333841		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Radek Rosenberger - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Luděk Rosenberger				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	MPSV; 31_22_044; CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010730				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Ve dnech 30. 10. – 4. 11. 2024 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení:

1. V soupisu prací je uvedena dodávka a montáž ocelových obložkových zárubní jak v kapitole 6 Úpravy povrchů, tak i v kapitole 766 Truhlářské konstrukce.
2. V soupisu prací je u SO-01 v kapitole 766 Truhlářské konstrukce uvedena montáž obložkových zárubní pol.č.340 20 kusů a pol.č.377 19 kusů.
3. V soupisu prací není svislá izolace proti vodě z asfaltových pásů
4. V soupisu prací není plocha vodorovné izolace pod zdívkou. Chybný výpočet.
5. V soupisu prací nejsou těsnící plynotěsné prostupy spodní stavby.
6. V soupisu prací je uvedena tepelná izolace podlahy z EPS 100, ale v PD EPS 150.
7. V soupisu prací není drenážní potrubí DN 150 vč. obsypu.
8. V soupisu prací není skladba podlahy pod terasou. Výkop, štěrkodrt 250mm, separační folie, betonová mazanina tl. 100mm vč. sítí, hliníkový rošt (v soupisu prací je dřevěný), rektifikační terče.

9. V soupisu prací není impregnovaný SDK podhled.
10. V soupisu prací není impregnace řeziva.
11. V soupisu prací není bednění střechy a strukturovaná rohož.
12. V soupisu prací jsou uvedeny klempířské prvky z PZ plechu s povrchovou úpravou, ale v projektu je Al.
13. V soupisu prací uvedený rozsah klempířských prací neodpovídá výpisu klempířských prvků.
14. V soupisu prací uvedený výlez na střechu neodpovídá projektu.
15. V soupisu prací není silikonování obkladů.
16. V soupisu prací není separační provazec do pružných spár u obkladů a dlažeb.
17. V soupisu prací není ukončení soklů akrylovým tmelem.
18. V soupisu prací kapitola 767 Zámečnické konstrukce je u položky č.393 hliníkové vchodové dveře uvedeno množství 0,751 kusu. Zadavatel nepožaduje dodat celé dveře ?
19. V soupisu prací je uvedena (jak dodávka, tak i montáž) keramická dlažba 300x300 mm. V projektu je v chodbách požadována 600x600 mm.
20. V soupisu prací není čistící rohož.
21. V soupisu prací nejsou prvky do KZS pro osazení elektro krabiček, hromosvodu, klempířských svodů atd.
22. V soupisu prací je uveden výlez na půdu rozměru 1200x700 mm, v projektu je 1400x700 mm.
23. V soupisu prací je uvedena přestavitelná interiérová příčka. Žádáme o bližší specifikaci.
24. V soupisu prací jsou u SO-01 uvedeny vnitřní dveře CPL a u SO-02 uvedeny vnitřní ocelové dveře. V projektu jsou HPL.
25. V soupisu prací nejsou madla u dveří, podříznutí dveří.
26. V soupisu prací není generální klíč.
27. V soupisu prací jsou uvedeny akrylové vaničky. V projektu je nerezový liniový žlab.
28. V soupisu prací jsou uvedeny skleněné sprchové zástěny. V projektu je rohová tyč na sprchový závěs.
29. V soupisu prací není mrazuvzdorný ventil, podlahová vpust', zařizovací předměty - umyvadlová směšovací stojánková baterie - páková s prodlouženou rukojetí bez výpusti, rohové ventily pod stojánkové baterie, ovládací tlačítka k modulům wc, vodovodní baterie k výlevce, vodovod - cirkulační čerpadlo
30. V soupisu prací není uvedena automatická pračka a sušička vč ventilů a podomítkových sifonů.
31. V soupisu prací není vyřešeno odvodnění kondenzátu ze VZT.
32. V soupisu prací nejsou případná revizní dvířka do podhledů.
33. V soupisu prací je uvedena skládaná minerální tepelná izolace mezi vazníky. Zvažte možnost použití foukané izolace.
34. V soupisu prací uvedené hloubky výkopů rýh pro venkovní rozvody vody a kanalizace neodpovídají podélným řezům.
35. V soupisu prací dešťové kanalizace je uvedena 2x 8,352t ocelové výztuže. V projektu není.
36. V soupisu prací nejsou kolena pro napojení lapačů splavenin na vodorovné potrubí.
37. V soupisu prací nejsou pod pergolami betonové základové patky.
38. V soupisu prací pod pergolami nesouhlasí plochy zpevněných ploch a obrubníků s projektem.
39. V soupisu prací pod pergolami je uvedena betonová dlažba tvaru I a tloušťce 60mm. V projektu je betonová dlažba Best Korzo tloušťky 40mm.
40. V soupisu prací není výplň zeminou či kamenivem do vegetační dlažby.
41. V soupisu prací není sjezd.

Děkujeme.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Vážení,

Žádám Vás o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení.

1) Ve výkazu výměr v objektu SO 02 RD je v zámečnických konstrukcích 20 kusů interiérových ocelových dveří. V projektové dokumentaci – ve výkazu interiérových dveří je 6 kusů kovových dveří a 14 kusů dveří HPL.

Co tedy platí?

Děkuji.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Vážení,

Žádám Vás o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení.

1) Výkazy výměr na vzduchotechniku nesouhlasí s výpisem zařízení od projektanta VZT.

Děkuji.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Dobrý den,

žádáme vás tímto o vysvětlení k ZD. Ve výkazu výměr list SO02 RD jsou v zámečnických konstrukcích uvedeny interiérové ocelové dveře - viz položky 379 až 383. Ve výpise interiérových dveří jsme je však všechny nenašli.

Žádáme vás tímto o dodání výpisu dveří k těmto položkám.

Děkujeme.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Vážení,

Žádám Vás o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení.

1) Výkazy výměr na vzduchotechniku nesouhlasí s výpisem zařízení od projektanta VZT.

2) Výkaz výměr ÚT neobsahuje armatury, čerpadla:

okruhu chlazení VZT

primárního okruhu TČ

sekundárního okruhu TČ

okruhu - podlahového vytápění

připojení ohřívače TV

Případně prosím vysvětlení, do kterých položek výše uvedené nacenit.

Děkuji.

Odpověď zpracovatele PD na žádosti č. 8 - 11: Zasílám Vám v příloze aktualizaci rozpočtů – na dotazy č.8,9 a 11 (vše zapracováno do VV).

Odpověď zpracovatele PD na žádosti č. 12: Tyto dotazy byly již aktualizovány v rámci zaslaného VV na dotazy č. 3-7. Platí VV.

Upozornění: Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 11. 2024 do 10:00.

Přílohy:

- 0 Celková rekapitulace.xls
- 1 VO00570d - Rozšíření kom.soc. služeb CSS Stod [zadání].xlsx
- 2 Novostavba rodinných domu na p.c. 1420, k.u. Mantov, SO01+SO03_vykaz vymer.xlsx
- 3 Novostavba rodinných domu na p.c. 1420, k.u. Mantov, SO02+SO04_vykaz vymer.xlsx

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele