

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1200660500

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Sweco a.s.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			41 927 653,42
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	41 927 653,42	8 804 807,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			50 732 460,64

88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1200660500			
Stavba:	Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)			
Místo:	sil. II/605	Datum:	26.11.2024	
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	Projektant:	Sweco a.s.	
Uchazeč:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 927 653,42	50 732 460,64	
SO 103	Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice	39 849 500,10	48 217 895,12	STA
SO 103.1a	Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu	27 361 550,94	33 107 476,64	Soupis
SO 103.1b	Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu	824 540,40	997 693,88	Soupis
SO 103.1c	Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu	441 503,75	534 219,54	Soupis
SO 103.1s	Rekonstrukce komunikace - část s _ Sanace	1 486 070,48	1 798 145,28	Soupis
SO 103.2	Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu	1 287 174,12	1 557 480,69	Soupis
SO 103.3	Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu	8 448 660,41	10 222 879,10	Soupis
SO 103.31	Propustek v km 61,559 (0,425 64 km)	446 642,55	540 437,49	Soupis
SO 103.32	Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km)	5 476 362,73	6 626 398,90	Soupis
SO 103.33	Propustek v km 62,773 (1,639 09 km)	99 797,67	120 755,18	Soupis
SO 103.34	Propustek v km 63,237 (2,103 73 km)	365 647,62	442 433,62	Soupis
SO 103.35	Propustek v km 63,853 (2,719 23 km)	328 663,63	397 682,99	Soupis
SO 103.36	Propustek v km 63,923 (2,789 56 km)	440 900,34	533 489,41	Soupis
SO 103.37	Propustek v km 64,392 (3,257 80 km)	571 169,06	691 114,56	Soupis
SO 103.38	Propustek v km 64,864 (3,730 54 km)	719 476,81	870 566,94	Soupis

Kód	Popis
SO 203	Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu
SO 801	Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje projektu

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1 294 549,82	1 566 405,28	STA
140 170,50	169 606,31	STA
643 433,00	778 553,93	VON

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo: sil. II/605

CC-CZ:

Datum: 26.11.2024

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

İÇ:

DÍČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Sweco a.s.

|Č:

DÍČ:

Zpracovatel:

1Č:

DÍČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: **SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu**

Místo: sil. II/605
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.
Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	27 361 550,94
HSV - Práce a dodávky HSV	27 361 550,94
1 - Zemní práce	1 294 289,02
5 - Komunikace pozemní	21 114 586,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 784 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 665 431,20
997 - Přesun sutě	488 359,74
998 - Přesun hmot	14 284,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.1a - Rekonstrukce komunikace - část a __ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 361 550,94

D HSV Práce a dodávky HSV

27 361 550,94

D 1 Zemní práce

1 294 289,02

1	K	111251202	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	120,000	35,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251202					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele					
VV			"Přípravné a zemní práce"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
VV			"Odstranění stávajících křovin"					
VV			"II/605 - úsek č.3" 120,0		120,000			
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	4 928,800	12,00	59 145,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111					
VV			"Přípravné a zemní práce"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
VV			"Sejmutí drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití)"					
VV			"II/605 - úsek č.3" 4928,8		4 928,800			
3	K	113154334-1	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	17 319,000	18,00	311 742,00	
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm					
VV			"Vybourání vozovkových vrstev"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
VV			"Frézování v prům. tl. 60mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"					
VV			"II/605 - úsek č.3"					
VV			"km 0,0 - 1,200 - frézování" 8659,5		8 659,500			
VV			"Frézování v prům. tl. 60mm ; PAU ZAS T3 - odvoz na recyklační středisko / obalovnu dle dispozic zhotovitele"					
VV			"II/605 - úsek č.3"					
VV			"km 0,0 - 1,200 - frézování" 8659,5		8 659,500			
4	K	113154334-2	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	8 414,000	21,00	176 694,00	
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 90 mm					
VV			"Vybourání vozovkových vrstev"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
VV			"Frézování v prům. tl. 90mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,820 - 3,914 - frézování" 8414,0				8 414,000	
5	K	113154335-1	Frézování živичného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	9 703,500	25,00	242 587,50	
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 120 mm					
	VV		"Vybourání vozovkových vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
	VV		"Frézování v prům. tl. 120mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 1,200 - 2,148 - frézování" 9703,50				9 703,500	
6	K	113154335	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 581,000	38,00	212 078,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154335					
	VV		"Vybourání vozovkových vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
	VV		"Frézování v prům. tl. do 200mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5581,0				5 581,000	
7	K	121151123	Sejmutí omíčky plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4 928,800	12,00	59 145,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí omíčky strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
	P		Poznámka k položce: přebytek stavby vč. odvozu a uskladnění pro budoucí použití dle dispozic zhotovitele					
	VV		"Přípravné a zemní práce"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
	VV		"Sejmutí kvalitnější vrstvy podomíči prům. tl. 100mm, s následným využitím v rámci SO 801"					
	VV		"II/605 - úsek č.3" 4928,8				4 928,800	
8	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	492,880	64,00	31 544,32	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"Sejmutá vrstva kvalitnější vrstvy podomíči prům. tl. 100mm, s následným využitím v rámci SO 801" 4928,8*0,1				492,880	
9	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	492,880	220,00	108 433,60	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"Sejmutí drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití)" 4928,8*0,1				492,880	
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	887,184	100,00	88 718,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"Sejmutí drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití)" 4928,8*0,1				492,880	
	VV		492,88*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				887,184	
	D	5	Komunikace pozemní				21 114 586,18	
11	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	5 393,300	62,00	334 384,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5393,3				5 393,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	45,000	253,00	11 385,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Dlažební kostky drobné 100/100/100 - podkladní ŠD"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 0,0 - 2,148 - frézování"					
	VV		"Vydlaždění ostrůvku" 20,0		20,000			
	VV		"Přídlažba ostrůvku" 5,0		5,000			
	VV		"Ostatní" 20,0		20,000			
13	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	5 804,200	185,00	1 073 777,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 4,5%)"					
	VV		"ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5804,2		5 804,200			
14	K	567521131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2	m2	6 139,100	14,00	85 947,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567521131					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - rozpojení a reprofilace"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1		6 139,100			
15	K	567522134	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2	m2	6 139,100	21,00	128 921,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522134					
	P		Poznámka k položce: spolu s SO 103.1a					
	VV		"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - promísení"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1		6 139,100			
16	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	71,336	9 000,00	642 024,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	P		Poznámka k položce: dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1*58,1*0,2/1000		71,336			
17	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	114,064	3 500,00	399 224,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	P		Poznámka k položce: dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 10%)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhnuté vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1*92,9*0,2/1000		114,064			
18	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	5 184,600	26,00	134 799,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí asfaltovým recyklátem tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569951133					
	VV		"Nezpevněná krajnice"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Asfaltový recyklát R-mat ; tl. 150 mm (materiál z výzisku)"					
	VV		"II/605 - úsek č.3, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6		5 184,600			
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	6 139,100	18,00	110 503,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 PI-C"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 6139,1		6 139,100			
20	K	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	39 041,450	12,00	468 497,40	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 0,0 - 2,148 - frézování" 19467,7		19 467,700			
	VV		"obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0		-495,000			
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5692,6		5 692,600			
	VV		"km 2,820 - 3,914 - frézování" 8544,0		8 544,000			
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 4,5%)"					
	VV		"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace" 5832,15		5 832,150			
21	K	573231107-1	Postřik živичný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	28 698,400	13,00	373 079,20	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 4,5%)"					
	VV		"Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PS-CP"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 0,0 - 2,148 - frézování" 19944,9		19 944,900			
	VV		"km 2,820 - 3,914 - frézování" 8753,5		8 753,500			
22	K	574L67000-1	Vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT22 modifikované pro ložné vrstvy tl. 100mm	m2	19 467,700	333,00	6 482 744,10	
	PP		Vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT22 modifikované pro ložné vrstvy tl. 100mm					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = ohrubná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"VMT 22 (PmB 25/55-65) tl. 100mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 0,0 - 2,148 - frézování" 19467,7		19 467,700			
23	K	576133211-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	32 548,500	228,00	7 421 058,00	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,0 - 2,148 - frézování" 19086,0		19 086,000			
	VV		"obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0		-495,000			
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5581,0		5 581,000			
	VV		"km 2,820 - 3,914 - frézování" 8376,5		8 376,500			
24	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 692,600	210,00	1 195 446,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155132					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,148 - 2,820 - frézování + recyklace, mimo neuznatelné části úseku" 5692,6		5 692,600			
25	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 544,000	252,00	2 153 088,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165132					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 70mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,820 - 3,914 - frézování" 8544,0		8 544,000			
26	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	25,000	1 390,00	34 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Dlažební kostky drobné 100/100/100 s vyspárováním do lože z CM tl. min. 40mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 0,0 - 2,148 - frézování"					
	VV		"Vydíždění ostrůvku" 20,0		20,000			
	VV		"Přídlažba ostrůvku" 5,0		5,000			
27	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	25,500	570,00	14 535,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,500			
28	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	28,750	1 280,00	36 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596841120					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Přídlažba v intravilánu š. 0,25m" 115*0,25		28,750			
29	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	29,613	460,00	13 621,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní					
	VV		28,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,613			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 784 600,00	
30	K	915241113	Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový	m2	3 640,000	765,00	2 784 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915241113					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"BPÚ – bezpečnostní protismyková úprava tl. 5 mm "					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 0,0 - 2,148 - frézování - celková výměra" 4135,0		4 135,000			
	VV		"obnova vozovky na mostě (neuzn.nákl.) - odpočet výměry" -495,0		-495,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 665 431,20	
31	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m	m	809,000	890,00	720 010,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911331123					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 (výměna stáv. svodidla, nová svodidla, příp. prodloužení, mimo		809,000			
	VV		náběhů" 809,0					
32	K	911331412-1	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	112,000	1 300,00	145 600,00	
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - náběhy předp. dl. 8m, mimo neuznatelné části úseku" 14*8,0		112,000			
33	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	115,000	176,00	20 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211111					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Směrové sloupky bílé, mimo neuznatelné části úseku" 107		107,000			
	VV		"Směrové sloupky červené" 8		8,000			
34	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	107,000	176,00	18 832,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
35	M	40445230-1	výstražný sloupek červený plastový na vjezdech	kus	8,000	176,00	1 408,00	
	PP		výstražný sloupek červený plastový na vjezdech					
36	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	45,000	113,00	5 085,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211121					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - nástavce na svodidla á 10-30m, mimo neuznatelné části úseku" 45		45,000			
37	M	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus	45,000	301,00	13 545,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek svodidlový plastový					
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	47,000	220,00	10 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"odečteno ze situace"					
	VV		"Nové DZ"					
	VV		"A14" 1		1,000			
	VV		"C4a" 2		2,000			
	VV		"IP5 (60)" 2		2,000			
	VV		"P1 pravá / levá" 2		2,000			
	VV		"Z3" 2*2+2*10		24,000			
	VV		"jen posun stáv. DZ na sloupcích"					
	VV		"Z3" 16		16,000			
39	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	762,00	762,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
40	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
41	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	940,00	1 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
43	M	40445641	informativní značky směrové Z3 500x500mm	kus	24,000	505,00	12 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky směrové Z3 500x500mm					
45	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111121					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"odečteno ze situace"					
	VV		"Nové DZ"					
	VV		"IP18a" 1		1,000			
	VV		"IP18b (na sáv. sl.)" 1		1,000			
46	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	20,000	360,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111					
	P		Poznámka k položce:					
			vč. vyzvednutí ze skladu a dopravy zpět, zahrnuje novou patku a nutné zemní práce					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"zpětná montáž sloupků vč. DZ po provedení okrajů vozovky a krajnic"					
	VV		"odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti" 20		20,000			
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"odečteno ze situace"					
	VV		"Nové DZ"					
	VV		"A14" 1		1,000			
	VV		"C4a" 2		2,000			
	VV		"Z3" 2*1		2,000			
	VV		"IP18a" 2		2,000			
49	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	815,00	5 705,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
50	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	11 170,000	8,00	89 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 8055,0		8 055,000			
	VV		"V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0		2 270,000			
	VV		"V3 - souvislá (6/3/0,125)" 845,0		845,000			
51	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	3 233,600	8,00	25 868,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111122					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1		139,100			
	VV		"V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5		1 168,500			
	VV		"V2b (6/3/0,125)" 1081,0		1 081,000			
	VV		"V3 - přerušovaná (6/3/0,125)" 845,0		845,000			
52	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	61,500	14,00	861,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121122					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5		61,500			
53	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	166,700	128,00	21 337,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9		90,900			
	VV		"V7" 12,0		12,000			
	VV		"V8a" 3,0		3,000			
	VV		"V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2		7,200			
	VV		"V9c" 8*4,2		33,600			
	VV		"pásky š. 0,5m" 40,0*0,5		20,000			
54	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	11 170,000	25,00	279 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 8055,0		8 055,000			
	VV		"V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0		2 270,000			
	VV		"V3 - souvislá (6/3/0,125)" 845,0		845,000			
55	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	3 233,600	25,00	80 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211122					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1		139,100			
	VV		"V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5		1 168,500			
	VV		"V2b (6/3/0,125)" 1081,0		1 081,000			
	VV		"V3 - přerušovaná (6/3/0,125)" 845,0		845,000			
56	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	61,500	115,00	7 072,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5		61,500			
57	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	166,700	358,00	59 678,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - 2. fáze"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9		90,900			
	VV		"V7" 12,0		12,000			
	VV		"V8a" 3,0		3,000			
	VV		"V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2		7,200			
	VV		"V9c" 8*4,2		33,600			
	VV		"pásky š. 0,5m" 40,0*0,5		20,000			
58	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	13 620,100	2,00	27 240,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V4 (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 8055,0		8 055,000			
	VV		"V1a (0,125), mimo neuznatelné části úseku" 2270,0		2 270,000			
	VV		"V2b (1,5/1,5/0,125)" 139,1		139,100			
	VV		"V2b (3/1,5/0,125)" 1168,5		1 168,500			
	VV		"V2b (6/3/0,125)" 1081,0		1 081,000			
	VV		"V3 (6/3/0,125)" 845,0		845,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V4 (0,5/0,5/0,25)" 61,5		61,500			
59	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	166,700	15,00	2 500,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111					
	VV		"Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V13a (šrafa+čára 0,125)" 48,0+42,9		90,900			
	VV		"V7" 12,0		12,000			
	VV		"V8a" 3,0		3,000			
	VV		"V9a (vlevo/rovně), mimo neuznatelné části úseku" 6*1,2		7,200			
	VV		"V9c" 8*4,2		33,600			
	VV		"pásky š. 0,5m" 40,0*0,5		20,000			
60	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	594,000	124,00	73 656,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005311					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"výměna stáv. svodidla - odstranění vč. náběhů" 594,0		594,000			
61	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	20,000	345,00	6 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. očištění s likvidační odpad a uskladnění pro další použití, bude osazeno zpět					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"dočasná demontáž sloupků vč. DZ (v kolizi) pro provedení okrajů vozovky a krajnic"					
	VV		"odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti" 20		20,000			
62	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	27,000	345,00	9 315,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"odečteno ze situace"					
	VV		"demontáž stávajícího SDZ za sloupků"					
	VV		"IP5" 2		2,000			
	VV		"A8+A2a (s ponecháním sl.)" 2+2		4,000			
	VV		"P1+E2b (s ponecháním sl.)" 2+2		4,000			
	VV		"IP18b (s ponecháním sl.)" 1		1,000			
	VV		"jen posun stáv. DZ na sloupcích"					
	VV		"Z3" 16		16,000			
63	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země	kus	107,000	70,00	7 490,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s očištěním a předáním investorovi, příp. vč. likvidace poškozených kusů					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odečteno ze situace"					
	VV		"odstranění stáv. sloupků (plastových nebo kovových), mimo neuznatelné části úseku" 107		107,000			
D	997		Přesun sutě				488 359,74	
64	K	997221551-0	Vodorovná doprava sutí na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	3 742,790	24,00	89 826,96	
	PP		Vodorovná doprava sutí na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odvoz na meziskládku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1b) a krajnic, mimo neuznatelné části úseku" (719,2*0,1+5184,6*0,15)*2,3		1 954,103			
	VV		"dovoz z mezisklady"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6*0,15*2,3		1 788,687			
65	K	997221551-1a	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	1 195,011	120,00	143 401,32	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..		1 195,011			
	VV		"Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 2390,022*1/2					
66	K	997221551-2	Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení	t	6 228,032	33,00	205 525,06	
	PP		Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)					
	VV		"Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované), mimo neuznatelné části úseku" 2390,022*1/2+1741,698+2678,166+2567,26		8 182,135			
	VV		"Odpočet zpětně použitého materiálu"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení nezpevněných sjezdů (viz. SO 103.1b) a krajnic, mimo neuznatelné části úseku" - (719,2*0,1+5184,6*0,15)*2,3		-1 954,103			
67	K	997221561-2	Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení	t	24,992	100,00	2 499,20	
	PP		Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)		24,948			
	VV		"výměna stáv. svodidla - odstranění vč. nábehů" 24,948		0,044			
	VV		"demontáž stávajícího SDZ za sloupků (odstranění)" 11*0,004					
68	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 788,687	25,00	44 717,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	VV		"dovoz z mezisklady - naložení"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic, mimo neuznatelné části úseku" 5184,6*0,15*2,3		1 788,687			
69	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 195,011	2,00	2 390,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		"Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 2390,022*1/2		1 195,011			
D	998		Přesun hmot				14 284,80	
70	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 785,599	5,00	8 928,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
71	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1 785,599	3,00	5 356,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225194					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

KSO: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 26.11.2024

IČ: DIČ:

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 824 540,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	824 540,40	21,00%	173 153,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 997 693,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: sil. II/605
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	824 540,40
HSV - Práce a dodávky HSV	824 540,40
1 - Zemní práce	34 408,00
5 - Komunikace pozemní	198 499,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	443 970,00
997 - Přesun sutě	146 549,52
998 - Přesun hmot	1 113,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:

SO 103.1b - Rekonstrukce komunikace - část b _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

824 540,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV						824 540,40
D		1	Zemní práce						34 408,00
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	880,800	26,00	22 900,80	CS ÚRS 2023 02	
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222							
VV		"Vybourání vozovkových vrstev"							
VV		"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"							
VV		"Odstranění nezpevněných sjezdů a okrajových ploch (šterk, ŠD) prům. tl. 200mm"							
VV		"II/605 - úsek č.3" 880,8							
					880,800				
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	719,200	16,00	11 507,20	CS ÚRS 2023 02	
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112							
VV		"Ostatní"							
VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"							
VV		"Úprava pláně pod sjezdy vč. zhutnění"							
VV		"II/605 - úsek č.3" 719,2							
					719,200				
D		5	Komunikace pozemní						198 499,20
3	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	719,200	196,00	140 963,20	CS ÚRS 2023 02	
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111							
VV		"Nezpevněné sjezdy"							
VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"							
VV		"Šterkodrt' ŠD B 0/63 tl. 250 mm"							
VV		"II/605 - úsek č.3" 719,2							
					719,200				
4	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	719,200	80,00	57 536,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931412							
VV		"Nezpevněné sjezdy"							
VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"							
VV		"Asfaltový recyklát R-mat ; tl. 100 mm (materiál z výzisku)"							
VV		"II/605 - úsek č.3" 719,2							
					719,200				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						443 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	919411111-1	Úprava čela propustku odlážděním LK do plochy 5m2 vč. lože a úpravy potrubí pro propustek z trub DN 200 až 400 mm	kus	24,000	17 800,00	427 200,00	
	PP		Úprava čela propustku odlážděním LK do plochy 5m2 vč. lože a úpravy potrubí pro propustek z trub DN 200 až 400 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		zahrnuje i odkop v místě odláždění, obnažení potrubí prostku, zapravení spar a likvidaci případného odpadu					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Odečteno ze situace"					
	VV		"Přestavba čel propustků pod sjezdy na šikmá, příp. obklad stáv. šikmých čel" 12*2		24,000			
6	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl. nánosů přes 25 do 50% DN	m	260,000	64,50	16 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902421					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Odečteno ze situace"					
	VV		"Pročištění stávajících propustků pod sjezdy (vč. lokálního pročištění příkopů)" 260		260,000			
D	997		Přesun sutě				146 549,52	
7	K	997221551-0	Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	165,416	24,00	3 969,98	
	PP		Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení nepevněných sjezdů (viz. SO 103.1a)" 719,2*0,1*2,3		165,416			
8	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	255,432	200,00	51 086,40	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"nepevněné vrstvy" 255,432		255,432			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	165,416	25,00	4 135,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení nepevněných sjezdů (viz. SO 103.1a)" 719,2*0,1*2,3		165,416			
10	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	255,432	342,00	87 357,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"nepevněné vrstvy" 255,432		255,432			
D	998		Přesun hmot				1 113,68	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	139,209	5,00	696,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
12	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	139,209	3,00	417,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225194					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Sweco a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			441 503,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	441 503,75	21,00%	92 715,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	534 219,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis:

SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

441 503,75

441 503,75

15 428,00

397 047,30

21 689,20

7 149,80

189,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.1c - Rekonstrukce komunikace - část c _ Nezpůsobilé výdaje projektu

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

441 503,75

D HSV Práce a dodávky HSV

441 503,75

D 1 Zemní práce

15 428,00

1	K	113154335	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	406,000	38,00	15 428,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154335							
VV	"Vybourání vozovkových vrstev - neuznatelná část úseku"							
VV	"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"							
VV	"Frézování v prům. tl. do 200mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"							
VV	"II/605 - úsek č.3"							
VV	"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 406,0							

D 5 Komunikace pozemní

397 047,30

2	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	446,600	62,00	27 689,20	CS ÚRS 2023 02
PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111							
VV	"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"							
VV	"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"							
VV	"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS"							
VV	"II/605 - úsek č.3"							
VV	"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6							

3	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	424,300	185,00	78 495,50	CS ÚRS 2023 02
PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111							
VV	"Vozovkové vrstvy - neuznatelná část úseku"							
VV	"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"							
VV	"ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"							
VV	"II/605 - úsek č.3"							
VV	"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 424,3							

4	K	567521131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2	m2	446,600	14,00	6 252,40	CS ÚRS 2023 02
PP	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567521131							
P	Poznámka k položce:							
	spolu s SO 103.1a							
VV	"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - rozpojení a reprofilace"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6		446,600			
5	K	567522134	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2	m2	446,600	21,00	9 378,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhuťnění přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522134					
	P		Poznámka k položce: spolu s SO 103.1a					
	VV		"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - promísení"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6		446,600			
6	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	5,189	9 000,00	46 701,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	P		Poznámka k položce: dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhuťněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6*58,1*0,2/1000		5,189			
7	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	8,298	3 500,00	29 043,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	P		Poznámka k položce: dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Obnova podkladních vrstev - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhuťněné vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6*92,9*0,2/1000		8,298			
8	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	71,500	26,00	1 859,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569951133					
	VV		"Nezpevněná krajnice - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Asfaltový recyklát R-mat ; tl. 150 mm (materiál z výzisku)"					
	VV		"II/605 - úsek č.3" 71,5		71,500			
9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	446,600	18,00	8 038,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"Vozovkové vrstvy - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 PI-C"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 446,6		446,600			
10	K	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	838,400	12,00	10 060,80	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	VV		"Vozovkové vrstvy - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 414,1		414,100			
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 424,3		424,300			
11	K	576133211-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	406,000	228,00	92 568,00	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2</i>					
	VV		"Vozovkové vrstvy - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 406,0		406,000			
12	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	414,100	210,00	86 961,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155132					
	VV		"Vozovkové vrstvy - neuznatelná část úseku"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"					
	VV		"II/605 - úsek č.3"					
	VV		"km 2,725 - 2,770 - frézování + recyklace" 414,1		414,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 689,20	
13	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m	m	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911331123					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2"					
	VV		"II/605 - úsek č.3" 4,0		4,000			
14	K	911331412-1	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000	1 300,00	10 400,00	
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - náběhy předp. dl. 8m" 1*8,0		8,000			
15	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211111					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Směrové sloupky bílé" 4		4,000			
16	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
17	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211121					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržení N2 - nástavce na svodidla á 10-30m" 1		1,000			
18	M	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus	1,000	301,00	301,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek svodidlový plastový					
19	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	143,600	8,00	1 148,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V4 (0,125)" 96,0		96,000			
	VV		"V1a (0,125)" 47,6		47,600			
20	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	1,200	128,00	153,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V9a (vlevo/rovně)" 1*1,2		1,200			
21	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	143,600	25,00	3 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - 2. fáze - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V4 (0,125)" 96,0		96,000			
	VV		"V1a (0,125)" 47,6		47,600			
22	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	1,200	358,00	429,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - 2. fáze - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V9a (vlevo/rovně)" 1*1,2		1,200			
23	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	143,600	2,00	287,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V4 (0,125)" 96,0		96,000			
	VV		"V1a (0,125)" 47,6		47,600			
24	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,200	15,00	18,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111					
	VV		"Vodorovné dopravní značení - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno digitálně ze situace"					
	VV		"V9a (vlevo/rovně)" 1*1,2		1,200			
25	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s očištěním a předáním investorovi, příp. vč. likvidace poškozených kusů					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí - neuznatelná část úseku"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"odstranění stáv. sloupků (plastových nebo kovových)" 4		4,000			
D	997		Přesun sutě				7 149,80	
26	K	997221551-0	Vodorovná doprava sutí na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	49,336	24,00	1 184,06	
	PP		Vodorovná doprava sutí na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 71,5*0,15*2,3		24,668			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 71,5*0,15*2,3		24,668			
27	K	997221551-2	Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení	t	162,092	33,00	5 349,04	
	PP		Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů					
	P		Poznámka k položce:					
			odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 186,76		186,760			
	VV		"Odpočet zpětně použitého materiálu"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" -71,5*0,15*2,3		-24,668			
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,668	25,00	616,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 71,5*0,15*2,3		24,668			
	D	998	Přesun hmot				189,45	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,681	5,00	118,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
30	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	23,681	3,00	71,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225194					
	P		Poznámka k položce: položka použita v rámci zachování metodiky rozpočtu, kdy daný úsek tvoří nedílnou součást celé trasy (dle SO 103.1a).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s _ Sanace

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: Sweco a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora! Rozsah prací bude upřesněn po odfrézování asfaltových vrstev.

Cena bez DPH		1 486 070,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 486 070,48 0,00	21,00% 15,00%	312 074,80 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 798 145,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis:

SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s _ Sanace

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 486 070,48

1 486 070,48

105 600,00

883 200,00

460 800,00

36 432,00

38,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.1s - Rekonstrukce komunikace - část s _ Sanace

Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sweco a.s.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 486 070,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 486 070,48

D 1 Zemní práce 105 600,00

1	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	9 600,000	11,00	105 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154233							
P	Poznámka k položce:							
VV	Předpoklad vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS - T1/2 - odvoz na středisko SÚSPK							
VV	"Frézování v prům tl. 50mm, předpoklad jednotlivě do 1000 m2"							
VV	"Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600							

D 5 Komunikace pozemní 883 200,00

2	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	9 600,000	12,00	115 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231112							
VV	"PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACP"							
VV	"Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600							

3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	9 600,000	80,00	768 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111							
VV	"ACP 16+ 50/70 ; prům. tl. 50mm"							
VV	"Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600							

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 800,00

4	K	919721103	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m	m2	9 600,000	48,00	460 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721103							
VV	"Geosyntetikum s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce"							
VV	"Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 9600							

D 997 Přesun sutě 36 432,00

5	K	997221551-2	Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení	t	1 104,000	33,00	36 432,00	
PP	Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složním a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů							
P	Poznámka k položce:							
VV	odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení).							
VV	"Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky - předpoklad 30% celkového rozsahu" 1104							



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				38,48	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,414	6,00	38,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.2 - Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: Sweco a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 287 174,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 287 174,12	21,00%	270 306,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 557 480,69
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: **SO 103.2 - Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu**

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 287 174,12

1 287 174,12

402 109,81

624 095,10

251 486,00

4 931,02

4 552,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.2 - Vážní místo _ Nezpůsobilé výdaje projektu

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 287 174,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 287 174,12	
D 1 Zemní práce							402 109,81	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	525,000	12,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111					
VV			"Přípravné a zemní práce"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
VV			"Sejmutí drnu prům. tl. 100mm předpoklad vrchní část stávajících zatravněné plochy (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití)"					
VV			"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 525,0					
					525,000			
2	K	113154435-1	Frézování živичného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	452,000	25,00	11 300,00	
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 120 mm					
P			Poznámka k položce: společně s SO 103.1					
VV			"Vybourání vozovkových vrstev"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
VV			"Frézování v prům. tl. 120mm ; PAU ZAS T1/T2 - odvoz na středisko SÚS ve vzdálenosti do 50km"					
VV			"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 452,0					
					452,000			
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	525,000	12,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
P			Poznámka k položce: přebytek stavby vč. odvozu a uskladnění pro budoucí použití dle dispozic zhotovitele					
VV			"Přípravné a zemní práce"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze zaměření"					
VV			"Sejmutí kvalitnější vrstvy podomíči prům. tl. 100mm, s následným využitím k ohumusování"					
VV			"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 525,0					
					525,000			
4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	215,600	160,00	34 496,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
VV			"Přípravné a zemní práce"					
VV			"Výkop pro provedení rozšíření vozovky"					
VV			"II/605 - Vážní místo v km 2,2 ; plocha x délka" 3,08*70,0					
					215,600			
5	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	85,950	64,00	5 500,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"Sejmutá kvalitnější vrstva podorníči prům. tl. 100mm, s následným využitím k ohumusování" 525*0,1		52,500			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Sejmutá kvalitnější vrstva podorníči, materiál potřebný pro ohumusování tl. 150mm" 223*0,15		33,450			
6	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	268,100	220,00	58 982,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"Sejmutý drn" 525,0*0,1		52,500			
	VV		"Výkop" 215,6		215,600			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	33,450	40,00	1 338,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"Sejmutá kvalitnější vrstva podorníči, materiál potřebný pro ohumusování tl. 150mm" 223*0,15		33,450			
8	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídivě do násypů zhutněných strojně	m3	322,700	120,00	38 724,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídivě ukládaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151131					
	VV		"Přípravné a zemní práce"					
	VV		"Násyp pro relaizaci rozšíření vozovky, vč. zazubení do svahu"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2 ; plocha x délka" 4,61*70,0		322,700			
9	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	338,835	346,00	117 236,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	VV		"50% dle pol. 174151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,1 t/m3 - střídivě ukládaný materiál ve vrtvách do 300m, se zhutněním" 322,7*0,5		161,350			
	VV		161,35*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		338,835			
10	M	10364100-1	zemina pro zemní konstrukce a úpravy provápněná	t	371,105	120,00	44 532,60	
	PP		zemina pro zemní konstrukce a úpravy provápněná					
	VV		"50% dle pol. 174151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,3 t/m3 - střídivě ukládaný materiál ve vrtvách do 300m ; 5% vápna, se zhutněním" 322,7*0,5		161,350			
	VV		161,35*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		371,105			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	482,580	100,00	48 258,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"Sejmutý drn" 525,0*0,1		52,500			
	VV		"Výkop" 215,6		215,600			
	VV		268,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		482,580			
12	K	181411131-2	Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	223,000	24,00	5 352,00	
	PP		Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Zatravnění ohumusovaných ploch, vč. údržby do předání správci, zálivky"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 223,0		223,000			
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,575	140,00	780,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		223*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		5,575			
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	223,000	13,00	2 899,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
	VV		"Ostatní"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Ohumusování svahu v tl. 150mm - příprava plochy"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 223,0		223,000			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	560,000	16,00	8 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Úprava pláně pod rozšířením vozovky (zhutnění, přhutnění pláně)"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2 ; délka x šířka" 70*8		560,000			
16	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	223,000	50,00	11 150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Ohumusování svahu v tl. 150mm (z výzisku stavby)"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 223,0		223,000			
D	5		Komunikace pozemní				624 095,10	
17	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	350,000	62,00	21 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace a vzorového řezu"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - ŠD tl. 50mm - doplnění vrstvy pro provedení RS"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2 ; délka x šířka" 70*5		350,000			
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	569,800	230,00	131 054,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm - kamenivo / ŠD tl. do 200mm vhodné pro provedení vrstvy RS (vč. přehutnění)"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8		569,800			
19	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	124,000	49,00	6 076,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564951413					
	VV		"Nezpevněný sjezd"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Asfaltový recyklát R-mat ; tl. 150 mm"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 124		124,000			
20	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	541,300	185,00	100 140,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"					
	VV		"ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 541,3		541,300			
21	K	567522114	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 m2	m2	569,800	25,00	14 245,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567522114					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8		569,800			
22	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	6,621	9 000,00	59 589,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm"					
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhnuté vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8*58,1*0,2/1000		6,621			
23	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	10,587	3 500,00	37 054,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Obnova podkladních vrstev"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10%)"					
	VV		"RS 0/45 CA recyklace podkladních vrstev tl. 200mm"					
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhnuté vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 200mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8*92,9*0,2/1000		10,587			
24	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	59,000	26,00	1 534,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí asfaltovým recyklátem tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569951133					
	VV		"Nezpevněná krajnice"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Asfaltový recyklát R-mat ; tl. 150 mm (materiál z výzisku)"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 59		59,000			
25	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	569,800	18,00	10 256,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 PI-C"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 569,8		569,800			
26	K	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	528,400	12,00	6 340,80	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 528,4		528,400			
27	K	573231107-1	Postřik živичný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	541,300	13,00	7 036,90	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5%)"					
	VV		"Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PS-CP"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 541,3		541,300			
28	K	576133211-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	518,000	228,00	118 104,00	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 518,0		518,000			
29	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	528,400	210,00	110 964,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2,0%)"					
	VV		"ACL 16+ (PmB 25/55-65) tl. 60mm"					
	VV		"II/605 - Vážní místo v km 2,2" 528,4		528,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				251 486,00	
30	K	911381146	Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m	m	32,000	5 192,00	166 144,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m, výšky 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381146					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Betonové svodidlo v. 1m - průběžné díly" 8*4,0		32,000			
31	K	911381153	Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m výšky 1,0 m	m	8,000	5 192,00	41 536,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m, výšky 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381153					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Betonové svodidlo v. 1m - koncové (náběhové) díly" 2*4,0		8,000			
32	K	912111112-1	Montáž mechanické uzamykatelné závory se zabetonovanými stojnami	kus	2,000	3 570,00	7 140,00	
	PP		Montáž mechanické uzamykatelné závory se zabetonovanými stojnami					
	P		Poznámka k položce: kompletní montáž výrobku vč. seřízení (vyvážení)					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"BMechanická uzamykatelná závora dl. 9m se sloupkem pro zabetonování" 2		2,000			
33	M	74910510-1	závora silniční mechanická dl. 9m	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	PP		závora silniční mechanická dl. 9m					
34	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	8,000	176,00	1 408,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211111					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Směrové sloupky bílé" 8		8,000			
35	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	8,000	176,00	1 408,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
36	K	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	kus	5,000	77,00	385,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž odrazek na svodidla betonová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912321111					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Betonové svodidlo v. 1m - odrazky na straně při komunikaci" 5		5,000			
37	M	40445175	odrazka na svodidla V.1.B	kus	5,000	77,00	385,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		odrazka na svodidla V.1.B					
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"odečteno ze situace"					
	VV		"Nové DZ"					
	VV		"B1+E13" 1+1		2,000			
39	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	940,00	940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
40	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
	VV		"Svislé dopravní značení"					
	VV		"odečteno ze situace"					
	VV		"Nové DZ"					
	VV		"B1+E13" 1		1,000			
42	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	D	997	Přesun sutě				4 931,02	
43	K	997221551-0	Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	40,710	24,00	977,04	
	PP		Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 59,0*0,15*2,3		20,355			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 59,0*0,15*2,3		20,355			
44	K	997221551-2	Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení	t	104,397	33,00	3 445,10	
	PP		Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů					
	P		Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)					
	VV		"Frézovaná dle tabulky suti" 124,752		124,752			
	VV		"Odpočet zpětně použitého materiálu"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" -59,0*0,15*2,3		-20,355			
45	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,355	25,00	508,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Asfaltový recyklát určený pro zřízení krajnic" 59,0*0,15*2,3		20,355			
	D	998	Přesun hmot				4 552,19	
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	758,699	6,00	4 552,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.31 - Propustek v km 61,559 (0,425 64 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			446 642,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	446 642,55 0,00	21,00% 15,00%	93 794,94 0,00
Cena s DPH			
v CZK			540 437,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:

SO 103.31 - Propustek v km 61,559 (0,425 64 km)

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

446 642,55

446 642,55

104 330,20

16 567,52

93 607,90

48 922,34

167 729,93

13 902,11

1 582,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 103.31 - Propustek v km 61,559 (0,425 64 km)

Místo: sil. II/605

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Sweco a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							446 642,55	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					446 642,55	
D	1	Zemní práce					104 330,20	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,090	90,40	1 725,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			"Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"					
VV			"Plocha dle výměry nové ŠD"					
VV			"Odstranění podkladu vozovky" 16,6*1,15					
					19,090			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	68,30	17 075,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
VV			"Pomocné konstrukce"					
VV			"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250					
					250,000			
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	63,873	397,00	25 357,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy					
VV			"Zemní práce"					
VV			"Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"					
VV			"Odkopávky stávajícího terénu" 27,18*2,35					
					63,873			
4	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	63,873	281,00	17 948,31	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
VV			"výkop rýh" 63,873					
					63,873			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	114,971	274,00	31 502,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			"výkop rýh" 63,873					
					63,873			
VV			63,873*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
					114,971			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,192	126,00	402,19	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha záasyu z PR x šířka výkopu" 1,064*3,0		3,192			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,239	186,00	1 346,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha záasyu dle uložení x délka" 0,57*12,7		7,239			
8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	21,905	363,30	7 958,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha záasyu z PR x šířka výkopu" 1,064*3,0		3,192			
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha záasyu dle uložení x délka" 0,57*12,7		7,239			
	VV		10,431*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,905			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	65,470	15,50	1 014,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"Přípravné práce"					
	VV		"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnění a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,35*14+32,57		65,470			
D 2 Zakládání							16 567,52	
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	3,654	3 510,00	12 825,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x š." 2*2,1*0,6*1,45		3,654			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,520	371,00	3 160,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 7,1*0,6*2		8,520			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,520	68,20	581,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
D 4 Vodorovné konstrukce							93 607,90	
13	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	18,000	42,30	761,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní prahy pod trouby DN 500" 2*9		18,000			
14	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	18,000	184,80	3 326,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500					
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,086	3 320,00	3 605,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 2,1*2,35*0,1*2*1,1		1,086			
16	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,374	3 650,00	19 615,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." 32,57*0,15*1,1		5,374			
17	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,492	3 300,00	8 223,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod troubami ; dl. x š. x tl." 9,64*2,35*0,1*1,1		2,492			
18	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,619	3 620,00	13 100,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3"					
	VV		"Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,54*2,35		3,619			
19	K	461310212	Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	1,080	4 550,00	4 914,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živinou záhlvkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/461310212					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy); dl. x v. x š." 0,6*0,3*6		1,080			
20	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	32,570	1 230,00	40 061,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2) ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 32,57		32,570			
	D	5	Komunikace pozemní				48 922,34	
21	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	43,700	244,00	10 662,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 250mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 38,0*1,15		43,700			
22	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	39,900	508,00	20 269,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = ohrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"ACP 16S tl. 60mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 38,0*1,05		39,900			
23	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	41,800	405,00	16 929,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132112					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = ohrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"SC C8/10 tl. 170mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 38,0*1,1		41,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	39,900	26,60	1 061,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha PI = ohrubná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"PI-C v mn 1,0 kg/m2"					
	VV		"Skladba vozovky A" 38,0*1,05		39,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 729,93	
25	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	28,000	1 710,00	47 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919521130					
	P		Poznámka k položce: podkladní beton vykázán zvlášť; Součástí položky je seřiznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 500 dl. 2,5m" 2*14,0		28,000			
26	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	28,280	2 160,00	61 084,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 500					
	VV		28*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		28,280			
27	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	7,800	3 930,00	30 654,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535558					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,78*10,0		7,800			
28	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	27,000	945,00	25 515,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008112					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2*13,5		27,000			
29	K	962022590	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3	m3	3,225	805,00	2 596,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022590					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání kolmých čel (kamen na sucho, vč. římsy); půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 2,15*1,5		3,225			
	D	997	Přesun sutě				13 902,11	
30	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	8,400	131,00	1 100,40	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 8,4		8,400			
31	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	20,970	147,00	3 082,59	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastížené konstrukce)" 20,97		20,970			
32	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	33,716	220,00	7 417,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zastížené konstrukce)" 33,716		33,716			
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,400	274,00	2 301,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 8,4		8,400			
	D	998	Přesun hmot				1 582,55	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	98,295	16,10	1 582,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.32 - Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Sweco a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		5 476 362,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 476 362,73	21,00%	1 150 036,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 626 398,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:
SO 103.32 - Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

5 476 362,73

5 412 820,21

2 393 462,61

223 103,53

1 312 892,50

450 893,97

316 435,20

399 433,28

106 258,19

210 340,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 103.32 - Rámový propustek v km 62,307 (1,174 01 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 476 362,73	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 412 820,21	
D	1	Zemní práce					2 393 462,61	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	218,500	53,10	11 602,35	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223						
	VV	"Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"						
	VV	"Ploch dle výměry nové ŠD"						
	VV	"Odstranění podkladu vozovky" 190,0*1,15					218,500	
2	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900	m	40,000	1 600,00	64 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001106						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vč. příp. zemních hrázek - kompletní zajištění převedení vody						
	VV	"Pomocné konstrukce"						
	VV	"provizorní převedení toku DN 800 - zřízení, údržba, demontáž" 40					40,000	
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	500,000	111,00	55 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202						
	VV	"Pomocné konstrukce"						
	VV	"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 500					500,000	
4	K	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min	den	30,000	160,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101304						
	VV	"Pomocné konstrukce"						
	VV	"pohotovost čerp. soupravy při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 30					30,000	
5	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 402,413	118,00	165 484,73	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251106						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vč. provedení drobných jam a rýh pro základy a prahy						
	VV	"Zemní práce"						
	VV	"Kubatura výkopu z výkresu rámového propustku"						
	VV	"Odkopávky stávajícího terénu" 1078,779					1 078,779	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Navýšení odkopů z důvodu zazubení terénu (přístup) o 30%" 1078,779*0,3		323,634			
6	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	1 402,413	281,00	394 078,05	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"výkop jámy" 1402,413		1 402,413			
7	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	1 359,334	126,00	171 276,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151131					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; z výkresu rámového propustku" 84,7		84,700			
	VV		"Kubatura zásypu z výkresu rámového propustku" 951,0		951,000			
	VV		"Navýšení zásypů z důvodu zazubení terénu (přístup) o 30% - dle pol. 131251106" 323,634		323,634			
8	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	1 427,301	363,30	518 538,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt frakce 0/63					
	VV		"50% dle pol. 171151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,1 t/m3 - střídavě ukládaný materiál ve vrstvách do 300m, se zhutněním"		679,667			
	VV		1359,334*0,5					
	VV		679,667*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 427,301			
9	M	10364100-1	zemina pro zemní konstrukce a úpravy provápněná	t	1 563,234	200,00	312 646,80	
	PP		zemina pro zemní konstrukce a úpravy provápněná					
	VV		"50% dle pol. 171151131, obj.hm. po zhutnění cca 2,3 t/m3 - střídavě ukládaný materiál ve vrstvách do 300m ; 5% vápna, se zhutněním" 1359,334*0,5		679,667			
	VV		679,667*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		1 563,234			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 524,343	274,00	691 669,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"výkop jámy" 1402,413		1 402,413			
	VV		1402,413*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 524,343			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	249,430	15,50	3 866,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"Přípravné práce"					
	VV		"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovňování a zhutnění ploch ; š. x dl." 30*6,5+6,03+48,4		249,430			
	D	2	Zakládání				223 103,53	
12	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,867	3 080,00	8 830,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212341111					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Drenážní trubka DN 150mm (do 160mm) vč. rezervy 10% na vyvedení"					
	VV		"Odvodnění propustku na rubu rámu - obetonování ; plocha z PŘ" 25,6*0,112		2,867			
13	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	56,320	169,00	9 518,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212792212					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Drenážní trubka DN 150mm (do 160mm) vč. rezervy 10% na vyvedení"					
	VV		"Odvodnění propustku na rubu rámu" 2*25,6*1,1		56,320			
14	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	23,400	4 570,00	106 938,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové konstrukce z betonu železobetonové desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321117					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"ŽLB ŽLB monolitická deska, beton C25/30 XA1 - tl.250 mm, vyztužená káři sítí 100x100/6x6" 3,9*24,0*0,25		23,400			
15	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	12,000	1 040,00	12 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových konstrukcí desek zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273354111 "Konstrukce propustku" "ŽLB ŽLB monolitická deska, beton C25/30 XA1 - tl.250 mm - bednění boku" 2*24,0*0,25		12,000			
16	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	12,000	54,50	654,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					
17	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,956	28 800,00	27 532,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361412 "Konstrukce propustku" "ŽLB ŽLB monolitická deska, beton C25/30 XA1 - tl.250 mm - 2x kari sítě 100x100/6x6" 3,9*24,0*4,44/1000*2*1,15		0,956			
18	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	23,400	594,00	13 899,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321191 Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
19	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	10,240	3 510,00	35 942,40	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 "Konstrukce propustku" "Betonový základ C25/30-XF3, XA1 (2x) ; dl. x v. x š." 2*2*0,8*3,2		10,240			
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	16,640	371,00	6 173,44	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 Bednění základů patek zřízení "Konstrukce propustku" "Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 10,4*0,8*2		16,640			
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	16,640	68,20	1 134,85	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 Bednění základů patek odstranění					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 312 892,50	
22	K	358325115	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2	m3	59,925	4 900,00	293 632,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358325115 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu "Bourací práce" "Vybourání stávajícího rámového propustku ; délka ze situace x předp. průřez (vč. podkladních betonů a obetonování)" 23,5*2,55		59,925			
23	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t	kus	24,000	3 620,00	86 880,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389121112 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t Poznámka k položce: vč. případných výplní spar, zmonolitnění, dle pokynů výrobce ; podkladní deska a vyrovnávací beton na rámu vykázaný zvlášť "Konstrukce propustku" "Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM" 24		24,000			
24	M	59383452	propust rámová 1,00x1,50x2,00m	kus	24,000	35 550,00	853 200,00	CS ÚRS 2023 02
			PP propust rámová 1,00x1,50x2,00m					
25	K	389121113	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t	kus	2,000	5 190,00	10 380,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389121113 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 10 do 25 t Poznámka k položce: vč. případných výplní spar, zmonolitnění, dle pokynů výrobce ; podkladní deska a vyrovnávací beton na rámu vykázaný zvlášť "Konstrukce propustku" "Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM - vtok a výtok" 2		2,000			
26	M	59383440-1	propust rámová vtokový / výtokový kus pro propust 1,50x2,00m	kus	2,000	34 400,00	68 800,00	
			PP propust rámová vtokový / výtokový kus pro propust 1,50x2,00m					
	D	4	Vodorovné konstrukce				450 893,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,012	984,00	11 819,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"ŠP podsyp tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 2,0*3,9*0,1*2*1,1		1,716			
	VV		"Pod propustkem ; tl. x dl. x š." 24*3,9*0,1*1,1		10,296			
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,398	3 320,00	114 201,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 (suchý) tl. 300 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 5%"					
	VV		"Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 2,0*3,9*0,3*2*1,05		4,914			
	VV		"Pod propustkem ; tl. x dl. x š." 24*3,9*0,3*1,05		29,484			
29	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	8,981	3 650,00	32 780,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace, vč. odláždění čel x tl." (6,03+48,4)*0,15*1,1		8,981			
30	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	20,122	3 240,00	65 195,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 š. 0,4m"					
	VV		"Pod drenáží ; délka x průřez" 25,6*0,786		20,122			
31	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	56,320	250,00	14 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 š. 0,4m"					
	VV		"Pod drenáží ; délka x prům. výška" 2*25,6*1,1		56,320			
32	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	14,400	4 620,00	66 528,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311118					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Vyrovnávací spádovaný beton C30/37-XF2 - prům. tl.250 mm, vyztužený kari sítí 100x100/6x6" 2,4*24*0,25		14,400			
33	K	423352131	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení	m2	9,600	750,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423352131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Vyrovnávací spádovaný beton C30/37-XF2 - prům. tl.250 mm - bednění boku" 2*24*0,2		9,600			
34	K	423352231	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění	m2	9,600	102,00	979,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423352231					
35	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,073	32 400,00	2 365,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/421361412					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Vyrovnávací spádovaný beton C30/37-XF2 - prům. tl.250 mm - kari sítí 100x100/6x6" 2,4*24*0,25*4,4/1000*1,15		0,073			
36	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za operou z jílů	m3	23,760	630,00	14 968,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení výplně těsnící vrstvy za operou z jílů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/458591111 "Konstrukce propustku" "Jílové těsnění ; plocha x délka" 0,99*24,0		23,760			
37	M	58125110	jíl surový kusový jíl surový kusový 23,76*2,142 'Přepočtené koeficientem množství	t	50,894	1 187,50	60 436,63	CS ÚRS 2023 02
38	K	461310212	Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živinou zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/461310212 "Konstrukce propustku" "Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy); dl. x v. x š." 0,6*0,3*6*2	m3	2,160	4 550,00	9 828,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	465511421	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 200 mm Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511421 Poznámka k položce: betonové lože tl. 150mm vykázano zvlášť "Konstrukce propustku" "Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 6,03+48,4	m2	54,430	928,00	50 511,04	CS ÚRS 2023 02
	D	5	Komunikace pozemní				316 435,20	
40	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111 "Vozovkové vrtvy nad propustkem" "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 15,0%)" "ŠDA tl. 250mm" "Skladba vozovky A" 190,0*1,15 "Rezerva na provedení zazubení výkopu" 50*1,15	m2	276,000	271,00	74 796,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101 "Vozovkové vrtvy nad propustkem" "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = ohrusná vrstva rozšířená o 5,0%)" "ACP 16S tl. 60mm" "Skladba vozovky A" 190,0*1,05 "Rezerva na provedení zazubení výkopu" 50*1,05	m2	252,000	508,00	128 016,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132112 "Vozovkové vrtvy nad propustkem" "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = ohrusná vrstva rozšířená o 10,0%)" "SC C8/10 tl. 170mm" "Skladba vozovky A" 190,0*1,1 "Rezerva na provedení zazubení výkopu" 50*1,1	m2	264,000	405,00	106 920,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111 "Vozovkové vrtvy nad propustkem" "Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha PI = ohrusná vrstva rozšířená o 5,0%)" "PI-C v mn 1,0 kg/m2" "Skladba vozovky A" 190,0*1,05 "Rezerva na provedení zazubení výkopu" 50*1,05	m2	252,000	26,60	6 703,20	CS ÚRS 2023 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				399 433,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti přes 2 do 4 m	m	100,000	1 690,00	169 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911331123					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"Jednostranné ocelové svodidlo - úroveň zadržování N2"					
	VV		"nové části stáv. svodidla po realizaci propustku" 2*50,0		100,000			
45	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	134,420	114,00	15 323,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726124					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Geotextilie 700g/m2 ; šířka z PR" 5,17*26,0		134,420			
46	K	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm	m2	195,000	312,00	60 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938532111					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Izolace NAIP na ploše svislé i vodorovné ; šířka z PR - příprava plochy" 7,5*26,0		195,000			
47	K	962022590	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3	m3	16,860	1 290,00	21 749,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022590					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání kolmých čel rámového propustu ; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnutá" 11,24*1,5		16,860			
48	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásní	m	100,000	370,00	37 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho ztuhnutím svodidla včetně sloupků, s jednou pásní silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005311					
	VV		"Sloupky, svodidla, zábradlí"					
	VV		"odměřeno ze situace"					
	VV		"rozebrání části stáv. svodidla pro realizaci propustku" 2*50,0		100,000			
49	K	992114111	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 1000 m hmotnosti do 5 t	kus	24,000	3 500,00	84 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/992114111					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM - přesun v rámci stavby" 24		24,000			
50	K	992114112	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 1000 m hmotnosti přes 5 do 10 t	kus	2,000	5 760,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m přes 5 do 10 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/992114112					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové prefabrikované rámy 2000/1500 typu IZM - vtok a výtok - přesun v rámci stavby" 2		2,000			
D	997		Přesun sutě				106 258,19	
51	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	96,140	131,00	12 594,34	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 96,14		96,140			
52	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	181,755	147,00	26 717,99	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastížené konstrukce)" 143,82+37,935		181,755			
53	K	997221561-2	Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení	t	4,200	147,00	617,40	
	PP		Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů					
	P		Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení)					
	VV		"rozebrání části stáv. svodidla pro realizaci propustku" 4,2		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	181,755	220,00	39 986,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zatížené konstrukce)" 143,82+37,935		181,755			
55	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	96,140	274,00	26 342,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 96,14		96,140			
	D	998	Přesun hmot				210 340,93	
56	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	3 246,002	64,80	210 340,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998214111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				63 542,52	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				63 542,52	
57	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	195,000	120,00	23 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Izolace NAIP na ploše svislé i vodorovné ; šířka z PŘ" 7,5*26,0		195,000			
58	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	224,250	172,80	38 750,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		224,250			
59	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,289	1 080,00	1 392,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.33 - Propustek v km 62,773 (1,639 09 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			99 797,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 797,67	21,00%	20 957,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			120 755,18
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:

SO 103.33 - Propustek v km 62,773 (1,639 09 km)

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

99 797,67

99 797,67

17 075,00

27 600,00

53 725,00

1 397,67


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.33 - Propustek v km 62,773 (1,639 09 km)

Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sweco a.s.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 797,67	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 797,67	
D		1	Zemní práce				17 075,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	68,30	17 075,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
VV			"Pomocné konstrukce"					
VV			"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250		250,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				27 600,00	
2	K	320232035	Oprava obkladního zdiva z cihel se zatřením spár	m3	2,000	13 800,00	27 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava porušeného obkladního zdiva z cihel na cementovou maltu s úpravou líce, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m se zatřením spár					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/320232035					
VV			"Sanační práce - Oprava zděného čela propustku ; výměra odhadem" 2,0		2,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 725,00	
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	150,000	114,00	17 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					
VV			"Sanační práce - výměry odhadem, vč. přilehlých konstrukcí" 150		150,000			
4	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	28,000	140,00	3 920,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132111					
VV			"Sanační práce - výměry odhadem" 14*2		28,000			
5	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stíněném prostoru	m2	60,000	127,00	7 620,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985139111					
6	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	50,000	85,60	4 280,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111					
VV			"Sanační práce - výměry odhadem, vč. přilehlých konstrukcí" 50		50,000			
7	K	985141911	Příplatek k vyčištění trhlín nebo dutin za práce ve stíněném prostoru	m	30,000	47,50	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za práce ve stíněném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	50,000	302,00	15 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985231111					
	VV		"Sanační práce - výměry odhadem, vč. přilehlých konstrukcí" 50		50,000			
9	K	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	20,000	214,00	4 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985231191					
	D	998	Přesun hmot				1 397,67	
10	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	4,063	344,00	1 397,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998212111					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.34 - Propustek v km 63,237 (2,103 73 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			365 647,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	365 647,62	21,00%	76 786,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			442 433,62
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:

SO 103.34 - Propustek v km 63,237 (2,103 73 km)

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

365 647,62

365 647,62

87 815,40

20 439,71

55 020,02

36 048,04

146 728,10

18 362,67

1 233,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 103.34 - Propustek v km 63,237 (2,103 73 km)

Místo: sil. II/605
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 365 647,62

D HSV Práce a dodávky HSV 365 647,62

D 1 Zemní práce 87 815,40

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,735	90,40	1 964,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
	VV		"Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"					
	VV		"Plocha dle výměry nové ŠD"					
	VV		"Odstranění podkladu vozovky" 18,9*1,15		21,735			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	68,30	17 075,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
	VV		"Pomocné konstrukce"					
	VV		"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250		250,000			
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,105	397,00	20 685,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253					
	P		Poznámka k položce:					
			vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"					
	VV		"Odkopávky stávajícího terénu" 21,01*2,48		52,105			
4	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	52,105	281,00	14 641,51	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"výkop rýh" 52,105		52,105			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,789	274,00	25 698,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"výkop rýh" 52,105		52,105			
	VV		52,105*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		93,789			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,530	126,00	318,78	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,745*1,45		2,530			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,168	186,00	961,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*7,83		5,168			
8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	16,166	363,30	5 873,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,745*1,45		2,530			
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*7,83		5,168			
	VV		7,698*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,166			
9	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	38,518	15,50	597,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"Přípravné práce"					
	VV		"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,48*7,83+12,0+7,1		38,518			
	D	2	Zakládání				20 439,71	
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	4,575	3 510,00	16 058,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 ; dl. x v. x š." 2,1*0,6*2,48+2*0,5*1,45		4,575			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,976	371,00	3 701,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 " 9,16*0,6+8,96*0,5		9,976			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,976	68,20	680,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
	D	4	Vodorovné konstrukce				55 020,02	
13	K	452111121	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 25000 do 50000 mm2	kus	10,000	64,40	644,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111121					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní prahy pod trouby DN 600" 2*5		10,000			
14	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	10,000	248,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800					
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,146	3 320,00	3 804,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 2,1*2,48*0,1*2*1,1		1,146			
16	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,152	3 650,00	11 504,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (12,0+7,1)*0,15*1,1		3,152			
17	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,285	3 300,00	4 240,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod troubami ; dl. x š. x tl." 4,71*2,48*0,1*1,1		1,285			
18	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,885	3 620,00	6 823,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3"					
	VV		"Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 0,76*2,48		1,885			
19	K	461310212	Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	0,446	4 550,00	2 029,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osově vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živčnou zálivkou z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/461310212					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový práh C25/30-XF3 (předp. betonáže do rýhy); dl. x v. x š." 0,6*0,3*2,48		0,446			
20	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	19,100	1 230,00	23 493,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		betonové lože tl. 150mm vykazáno zvlášť					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2) ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 12,0+7,1		19,100			
	D	5	Komunikace pozemní				36 048,04	
21	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	32,200	244,00	7 856,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrušná vrstva rozšířená o 15,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 250mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 28,0*1,15		32,200			
22	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	29,400	508,00	14 935,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrušná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"ACP 16S tl. 60mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 28,0*1,05		29,400			
23	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	30,800	405,00	12 474,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132112					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrušná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"SC C8/10 tl. 170mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 28,0*1,1		30,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	29,400	26,60	782,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha PI = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"PI-C v mn 1,0 kg/m2"					
	VV		"Skladba vozovky A" 28,0*1,05		29,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 728,10	
25	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	14,600	2 020,00	29 492,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919521140					
	P		Poznámka k položce: podkladní beton vykázán zvlášť; Součástí položky je seřiznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů. Zahrnuje i napojení na stávající potrubí.					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 2*7,3		14,600			
26	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	14,746	2 640,00	38 929,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600					
	VV		14,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		14,746			
27	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	7,282	3 930,00	28 618,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535558					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,93*7,83		7,282			
28	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	15,000	57,00	855,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902422					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 600 - pročištění stávající potrubí" 2*7,5		15,000			
29	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	10,500	1 760,00	18 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008113					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 10,5		10,500			
30	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	6,570	4 620,00	30 353,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008311					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání kolmých čel ; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 4,38*1,5		6,570			
	D	997	Přesun sutě				18 362,67	
31	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	11,498	131,00	1 506,24	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 1,935		1,935			
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,563		9,563			
32	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	37,346	147,00	5 489,86	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 37,346		37,346			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	37,346	220,00	8 216,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastížené konstrukce)" 37,346		37,346			
34	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,498	274,00	3 150,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 1,935		1,935			
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,563		9,563			
	D	998	Přesun hmot				1 233,68	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	76,626	16,10	1 233,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

00 00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.35 - Propustek v km 63,853 (2,719 23 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			328 663,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	328 663,63	21,00%	69 019,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	397 682,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:

SO 103.35 - Propustek v km 63,853 (2,719 23 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

328 663,63

328 663,63

67 176,72

19 341,23

71 192,76

13 973,76

140 155,36

15 603,32

1 220,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 103.35 - Propustek v km 63,853 (2,719 23 km)

Místo: sil. II/605
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 328 663,63

D HSV Práce a dodávky HSV 328 663,63

D 1 Zemní práce 67 176,72

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,120	90,40	2 994,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
	VV		"Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"					
	VV		"Ploch dle výměry nové ŠD"					
	VV		"Odstranění podkladu vozovky" 28,8*1,15		33,120			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	68,30	17 075,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
	VV		"Pomocné konstrukce"					
	VV		"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250		250,000			
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,818	499,00	15 877,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"					
	VV		"Odkopávky stávajícího terénu" 12,83*2,48		31,818			
4	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	31,818	281,00	8 940,86	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"výkop rýh" 31,818		31,818			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,272	274,00	15 692,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"výkop rýh" 31,818		31,818			
	VV		31,818*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		57,272			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,480	126,00	312,48	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,0*2,48		2,480			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,019	186,00	747,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*6,09		4,019			
8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	13,648	363,30	4 958,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 1,0*2,48		2,480			
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*6,09		4,019			
	VV		6,499*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,648			
9	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	37,340	15,50	578,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"Přípravné práce"					
	VV		"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,48*3+19,9+10,0		37,340			
	D	2	Zakládání				19 341,23	
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	4,464	3 510,00	15 668,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 ; dl. x v. x š." 2,48*0,48*(1,75+2)		4,464			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,362	371,00	3 102,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 " 0,48*(8,46+8,96)		8,362			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,362	68,20	570,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
	D	4	Vodorovné konstrukce				71 192,76	
13	K	452111121	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 25000 do 50000 mm2	kus	4,000	64,40	257,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111121					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní prahy pod trouby DN 600" 2*2		4,000			
14	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	4,000	248,00	992,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800					
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,373	3 320,00	7 878,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 4,35*2,48*0,1*2*1,1		2,373			
16	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	4,934	3 650,00	18 009,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (19,9+10,0)*0,15*1,1		4,934			
17	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,818	3 300,00	2 699,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod troubami ; dl. x š. x tl." 3*2,48*0,1*1,1		0,818			
18	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,265	3 620,00	4 579,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3"					
	VV		"Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 0,51*2,48		1,265			
19	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	29,900	1 230,00	36 777,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2) ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 19,9+10,0		29,900			
	D	5	Komunikace pozemní				13 973,76	
20	K	564851013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	31,680	186,00	5 892,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851013					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 170mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 28,8*1,1		31,680			
21	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	33,120	244,00	8 081,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 250mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 28,8*1,15		33,120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 155,36	
22	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,600	2 020,00	31 512,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919521140					
	P		Poznámka k položce:					
			podkladní beton vykážán zvlášť;					
			Součástí položky je seřiznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.					
			Zahrnuje i napojení na stávající potrubí.					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 600 dl. 2,5m" 2*7,8		15,600			
23	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	15,756	2 640,00	41 595,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,756			
24	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	5,664	3 930,00	22 259,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535558					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,93*6,09		5,664			
25	K	919794441-1	Oprava vtokové jímky	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Oprava vtokové jímky					
	VV		"Sanace"					
	VV		"Kompletní rekonstrukce vtokové jímky" 1		1,000			
26	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	25,000	57,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902422					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 600 - pročištění stávající potrubí" 2*12,5		25,000			
27	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	4,860	1 760,00	8 553,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008113					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 4,86		4,860			
28	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	5,370	4 620,00	24 809,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008311					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání kolmých čel ; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 3,58*1,5		5,370			
	D	997	Přesun sutě				15 603,32	
29	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	17,798	131,00	2 331,54	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 3,225		3,225			
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 14,573		14,573			
30	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	22,875	147,00	3 362,63	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 22,875		22,875			
31	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	22,875	220,00	5 032,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastižené konstrukce)" 22,875		22,875			
32	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,798	274,00	4 876,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 3,225		3,225			
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 14,573		14,573			
	D	998	Přesun hmot				1 220,48	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,806	16,10	1 220,48	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.36 - Propustek v km 63,923 (2,789 56 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			440 900,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	440 900,34	21,00%	92 589,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	533 489,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: **SO 103.36 - Propustek v km 63,923 (2,789 56 km)**

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

440 900,34

341 423,64

55 299,38

4 613,76

110 432,99

11 499,24

142 999,84

15 253,93

1 324,50

99 476,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 103.36 - Propustek v km 63,923 (2,789 56 km)

Místo: sil. II/605
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 440 900,34

D HSV Práce a dodávky HSV 341 423,64

D 1 Zemní práce 55 299,38

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,255	90,40	2 463,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
	VV		"Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"					
	VV		"Plocha dle výměry nové ŠD"					
	VV		"Odstranění podkladu vozovky" 23,7*1,15		27,255			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	68,30	17 075,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
	VV		"Pomocné konstrukce"					
	VV		"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250		250,000			
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,750	639,00	11 981,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251					
	P		Poznámka k položce:					
			vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"					
	VV		"Odkopávky stávajícího terénu" 7,5*2,5		18,750			
4	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	18,750	281,00	5 268,75	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"výkop rýh" 18,75		18,750			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,750	274,00	9 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"výkop rýh" 18,75		18,750			
	VV		18,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		33,750			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	126,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 3,2*2,5		8,000			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,320	186,00	245,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*2,0		1,320			
8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	19,572	363,30	7 110,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 3,2*2,5		8,000			
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,66*2,0		1,320			
	VV		9,32*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,572			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	58,000	15,50	899,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"Přípravné práce"					
	VV		"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2*2,5+23,0+30,0		58,000			
D 2 Zakládání							4 613,76	
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,864	3 510,00	3 032,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 ; dl. x v. x š." 0,6*0,6*2,4		0,864			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,600	371,00	1 335,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 " 0,6*6,0		3,600			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,600	68,20	245,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
D 4 Vodorovné konstrukce							110 432,99	
13	K	452111131	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2	kus	2,000	92,80	185,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 do 75000 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní prahy pod trouby DN 1200" 2		2,000			
14	M	59223735	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200	kus	2,000	343,20	686,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200					
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,432	3 320,00	4 754,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod základem a jímkou ; tl. x dl. x š." 0,15*2,8*3,1*1,1		1,432			
16	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	8,745	3 650,00	31 919,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (23,0+30,0)*0,15*1,1		8,745			
17	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,550	3 300,00	1 815,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod troubami ; dl. x š. x tl." 2,0*2,5*0,1*1,1		0,550			
18	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,625	3 620,00	5 882,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3"					
	VV		"Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 0,65*2,5		1,625			
19	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	53,000	1 230,00	65 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		betonové lože tl. 150mm vykázano zvlášť					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 23,0+30,0		53,000			
	D	5	Komunikace pozemní				11 499,24	
20	K	564851013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	26,070	186,00	4 849,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851013					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 170mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 23,7*1,1		26,070			
21	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	27,255	244,00	6 650,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 250mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 23,7*1,15		27,255			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 999,84	
22	K	919413221	Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 900 až 1500	kus	1,000	48 900,00	48 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN 900 až 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919413221					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Monolitická horská vpust' 2,7x1,8m na DN 1200" 1		1,000			
23	K	919521210	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200	m	2,000	5 940,00	11 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919521210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podkladní beton vykázán zvlášť;</i> <i>Součástí položky je seřiznutí potrubí na vstupu a výstupu se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.</i> <i>Zahrnuje i napojení na stávající potrubí.</i>					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 1200 dl. 2,0m" 2,0		2,000			
24	M	59222004	trouba ŽB hrdlová DN 1200	m	2,020	13 186,80	26 637,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 1200					
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
25	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	1,860	3 930,00	7 309,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535558					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,93*2,0		1,860			
26	K	938902423	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 1000 do 1500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	13,500	74,20	1 001,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902423					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 1200 - pročištění stávající potrubí" 13,5		13,500			
27	K	966008114	Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200	m	2,000	5 040,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008114					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2,0		2,000			
28	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	8,050	4 620,00	37 191,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008311					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání kolmých čel ; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 3,5*1,5		5,250			
	VV		"Vybourání stávajícícpustí 1400 x 1100mm, kubatura odhadnuta" 2,8		2,800			
D	997		Přesun sutě				15 253,93	
29	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	14,611	131,00	1 914,04	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 2,619		2,619			
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,992		11,992			
30	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	25,440	147,00	3 739,68	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastížené konstrukce)" 25,44		25,440			
31	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	25,440	220,00	5 596,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastížené konstrukce)" 25,44		25,440			
32	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,611	274,00	4 003,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"odpad po vyčištění potrubí (zemina)" 2,619		2,619			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,992		11,992			
	D	998	Přesun hmot				1 324,50	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,267	16,10	1 324,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				99 476,70	
	D	767	Konstrukce zámečnické				99 476,70	
34	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	40,000	75,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Monolitická horská vpust' - mříž 2x 1,8 m2 vč. rámu" 2*20		40,000			
35	M	59224450-1	mříž pro horskou vpust' 1200x1500mm včetně rámu	kus	2,000	48 210,00	96 420,00	
	PP		mříž pro horskou vpust' 1200x1500mm včetně rámu					
36	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,042	1 350,00	56,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

104

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3: SO 103.37 - Propustek v km 64,392 (3,257 80 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			571 169,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	571 169,06	21,00%	119 945,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			691 114,56
v CZK			

105

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:

SO 103.37 - Propustek v km 64,392 (3,257 80 km)

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

571 169,06

517 315,71

129 364,96

12 069,54

89 442,76

55 359,49

212 833,19

16 519,06

1 726,71

53 853,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 103.37 - Propustek v km 64,392 (3,257 80 km)

Místo: sil. II/605
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 571 169,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV						517 315,71
D	1	Zemní práce						129 364,96
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,700	90,40	1 871,28	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323								
VV "Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"								
VV "Plocha dle výměry nové ŠD"								
VV "Odstranění podkladu vozovky" 18,0*1,15								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	68,30	17 075,00	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
VV "Pomocné konstrukce"								
VV "čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250								
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	81,404	397,00	32 317,39	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253								
P Poznámka k položce:								
VV vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy								
VV "Zemní práce"								
VV "Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"								
VV "Odkopávky stávajícího terénu" (28,53+0,95+5,16)*2,35								
4	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	81,404	281,00	22 874,52	
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení								
VV "výkop rýh" 81,404								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	146,527	274,00	40 148,40	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231								
VV "výkop rýh" 81,404								
VV 81,404*1,8 'Přepočtené koeficientem množství								
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	126,00	1 209,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 3,2*3,0		9,600			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,877	186,00	1 093,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*10,31		5,877			
8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	32,502	363,30	11 807,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 3,2*3,0		9,600			
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*10,31		5,877			
	VV		15,477*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,502			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	62,430	15,50	967,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"Přípravné práce"					
	VV		"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,35*13,8+11,1+18,9		62,430			
	D	2	Zakládání				12 069,54	
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,350	3 510,00	8 248,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x š." 2*0,5*2,35		2,350			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,700	371,00	3 227,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 8,7*0,5*2		8,700			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,700	68,20	593,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
	D	4	Vodorovné konstrukce				89 442,76	
13	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	18,000	42,30	761,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní prahy pod trouby DN 500" 2*9		18,000			
14	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	18,000	184,80	3 326,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500					
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,898	3 320,00	6 301,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 2,2*3,0*0,1*2*1,1		1,452			
	VV		"pod vpustí" 1,5*2,7*0,1*1,1		0,446			
16	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	4,950	3 650,00	18 067,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (11,1+18,9)*0,15*1,1		4,950			
17	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,251	3 300,00	10 728,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod troubami ; dl. x š. x tl." 9,85*3,0*0,1*1,1		3,251			
18	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,690	3 620,00	13 357,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3"					
	VV		"Pod troubami ; plocha z řezu x šířka" 1,57*2,35		3,690			
19	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	30,000	1 230,00	36 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		betonové lože tl. 150mm vykázáno zvlášť					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2) ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 11,1+18,9		30,000			
	D	5	Komunikace pozemní				55 359,49	
20	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	49,450	244,00	12 065,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 250mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 43,0*1,15		49,450			
21	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	45,150	508,00	22 936,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"ACP 16S tl. 60mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 43,0*1,05		45,150			
22	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	47,300	405,00	19 156,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132112					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"SC C8/10 tl. 170mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 43,0*1,1		47,300			
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	45,150	26,60	1 200,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha PI = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"PI-C v mn 1,0 kg/m2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Skladba vozovky A" 43,0*1,05		45,150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				212 833,19	
24	K	919413121	Vtoková jámka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus	1,000	20 700,00	20 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vtoková jámka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919413121					
	P		Poznámka k položce: vč. přepojení stávající odtokové roury					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Monolitická horská vpust' 2,5*1,3m" 1		1,000			
25	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	28,000	1 710,00	47 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919521130					
	P		Poznámka k položce: podkladní beton vykázán zvlášť; Součástí položky je seřiznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešikmených kusů.					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Železobetonové trouby hrdlové DN 500 dl. 2,5m" 2*14,0		28,000			
26	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	28,280	2 322,00	65 666,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 500					
	VV		28*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		28,280			
27	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	4,961	3 930,00	19 496,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535558					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,78*6,36		4,961			
28	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	21,800	1 510,00	32 918,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008112					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2*10,9		21,800			
29	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	5,665	4 620,00	26 172,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008311					
	VV		"Bourací práce"					
	VV		"Vybourání kolmých čel ; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 2,11*1,5		3,165			
	VV		"Vybourání stávající hydromeliorační šachty, kubatura odhadnuta" 2,5		2,500			
D	997		Přesun sutě				16 519,06	
30	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	9,108	131,00	1 193,15	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,108		9,108			
31	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	34,960	147,00	5 139,12	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastížené konstrukce)" 34,96		34,960			
32	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	34,960	220,00	7 691,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
	VV		"bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zastížené konstrukce)" 34,96		34,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,108	274,00	2 495,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 9,108		9,108			
	D	998	Přesun hmot				1 726,71	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	107,249	16,10	1 726,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 853,35	
	D	767	Konstrukce zámečnické				53 853,35	
35	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	23,000	75,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Monolitická horská vpust' - mříž 1,0x2,3 m2 vč. rámu" 23		23,000			
36	M	59224450-2	mříž pro horskou vpust' 1000x2300mm včetně rámu	kus	1,000	52 100,00	52 100,00	
	PP		mříž pro horskou vpust' 1000x2300mm včetně rámu					
37	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,021	1 350,00	28,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:
SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice
Soupis:
SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Úroveň 3:
SO 103.38 - Propustek v km 64,864 (3,730 54 km)

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminky.urs.cz.

Cena bez DPH			719 476,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	719 476,81	21,00%	151 090,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			870 566,94
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis:

SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3:

SO 103.38 - Propustek v km 64,864 (3,730 54 km)

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

719 476,81

665 623,46

136 842,42

25 452,00

125 307,25

70 808,65

282 945,12

22 012,99

2 255,03

53 853,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 103 - Úsek č.3, II/605 Rokycany - Ejpovice

Soupis: SO 103.3 - Propustky pod komunikací _ Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Úroveň 3: SO 103.38 - Propustek v km 64,864 (3,730 54 km)

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							719 476,81	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					665 623,46	
D	1	Zemní práce					136 842,42	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,415	90,40	2 297,52	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323						
	VV	"Bourání vozovkových nestm. vrstev nad propustkem"						
	VV	"Plocha dle výměry nové ŠD"						
	VV	"Odstranění podkladu vozovky" 22,1*1,15						
					25,415			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	68,30	17 075,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201						
	VV	"Pomocné konstrukce"						
	VV	"čerpání vody při realizaci rekonstrukce - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele" 250						
					250,000			
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	89,866	397,00	35 676,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253						
	P	Poznámka k položce:						
		vč. provedení drobných rýh pro základy a prahy						
	VV	"Zemní práce"						
	VV	"Plocha výkopu z VZPR ; šířka výkopu - uložení potrubí - vzorové listy"						
	VV	"Odkopávky stávajícího terénu" 36,68*2,45						
					89,866			
4	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	89,866	281,00	25 252,35	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení						
	VV	"výkop rýh" 89,866						
					89,866			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	161,759	274,00	44 321,97	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV	"výkop rýh" 89,866						
	VV	89,866*1,8 'Přepočtené koeficientem množství						
					89,866			
					161,759			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,390	126,00	679,14	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	Online PSC		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 2,2*2,45		5,390			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,464	186,00	1 202,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	Online PSC		"Zemní práce"					
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*11,34		6,464			
8	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	24,893	363,30	9 043,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"Zemní práce"					
	VV		"Zásyp základů propustku ; plocha zásypu z PR x šířka výkopu" 2,2*2,45		5,390			
	VV		"Obsyp obetonovaného potrubí ; plocha zásypu dle uložení x délka" 0,57*11,34		6,464			
	VV		11,854*2,1' Přepočtené koeficientem množství		24,893			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	83,465	15,50	1 293,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	Online PSC		"Přípravné práce"					
	VV		"příprava plochy pro osazení propustku a provedení dlažby - urovnání a zhutnění ploch ; š. x dl." 2,45*15,7+28,6+16,4		83,465			
	D	2	Zakládání				25 452,00	
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	6,000	3 510,00	21 060,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	Online PSC		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 (2x) ; dl. x v. x š." 2*2*0,5*3,0		6,000			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	10,000	371,00	3 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121					
	Online PSC		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonový základ C25/30-XF3 (2x)" 10,0*0,5*2		10,000			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	10,000	68,20	682,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122					
	Online PSC							
	D	4	Vodorovné konstrukce				125 307,25	
13	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	24,000	42,30	1 015,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111					
	Online PSC		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní prahy pod trouby DN 500" 2*12		24,000			
14	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	24,000	184,80	4 435,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500					
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,225	3 320,00	7 387,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	Online PSC		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod základem (2x) ; tl. x dl. x š." 2,45*3,3*0,1*2*1,1		1,779			
	VV		"pod vpustí" 1,5*2,7*0,1*1,1		0,446			
16	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	7,425	3 650,00	27 101,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod kamennou dlažbou ; plocha ze situace x tl." (28,6+16,4)*0,15*1,1		7,425			
17	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,140	3 300,00	10 362,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Podkladní beton C12/15-X0 tl. 100 mm, vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%"					
	VV		"Pod troukami ; dl. x š. x tl." 11,65*2,45*0,1*1,1		3,140			
18	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,430	3 620,00	19 656,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312151					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Betonové lože C20/25-XF3"					
	VV		"Pod troukami ; plocha z řezu x šířka" 1,81*3,0		5,430			
19	K	465511411	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	45,000	1 230,00	55 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511411					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		betonové lože tl. 150mm vykázano zvlášť					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Kamenná dlažba na vtoku a výtoku tl. 200 mm (jednotlivě do 20m2) ; plocha ze situace, vč. odláždění čel" 28,6+16,4		45,000			
	D	5	Komunikace pozemní				70 808,65	
20	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	63,250	244,00	15 433,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ŠD = obrusná vrstva rozšířená o 15,0%)"					
	VV		"ŠDA tl. 250mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 55,0*1,15		63,250			
21	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	57,750	508,00	29 337,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha ACP = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"ACP 16S tl. 60mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 55,0*1,05		57,750			
22	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	60,500	405,00	24 502,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132112					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha SC = obrusná vrstva rozšířená o 10,0%)"					
	VV		"SC C8/10 tl. 170mm"					
	VV		"Skladba vozovky A" 55,0*1,1		60,500			
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	57,750	26,60	1 536,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"Vozovkové vrtvy nad propustkem"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace (plocha PI = obrusná vrstva rozšířená o 5,0%)"					
	VV		"PI-C v mn 1,0 kg/m2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Skladba vozovky A" 55,0*1,05		57,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				282 945,12	
24	K	919413121	Vtaková jámka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus	1,000	20 700,00	20 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vtaková jámka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919413121					
P			Poznámka k položce: vč. přepojení stávající odtokové roury					
VV			"Konstrukce propustku"					
VV			"Monolitická horská vpust' 2,5*1,3m" 1		1,000			
25	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	32,000	1 710,00	54 720,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919521130					
P			Poznámka k položce: podkladní beton vykázán zvlášť; Součástí položky je seřiznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením hrany řezu a likvidací odpadu, příp. dodávka prefa sešíkmených kusů.					
VV			"Konstrukce propustku"					
VV			"Železobetonové trouby hrdlové DN 500 dl. 2,5m" 2*16,0		32,000			
26	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	32,320	2 322,00	75 047,04	CS ÚRS 2023 02
PP			trouba ŽB hrdlová DN 500					
VV			32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		32,320			
27	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	12,846	3 930,00	50 484,78	CS ÚRS 2023 02
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535558					
VV			"Konstrukce propustku"					
VV			"Obetonování trub betonem C20/25 XF3 ; plocha obetonávky dle uložení x délka" 0,853*15,06		12,846			
28	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	25,800	1 510,00	38 958,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008112					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání stávající betonové trouby ; délka ze situace" 2*12,9		25,800			
29	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	9,315	4 620,00	43 035,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008311					
VV			"Bourací práce"					
VV			"Vybourání kořmých čel ; půdorysná plocha ze situace, výška odhadnuta" 5,01*1,5		7,515			
VV			"Vybourání stávající vpusti 1100x1100mm, kubatura odhadnuta" 1,8		1,800			
D	997		Přesun sutě				22 012,99	
30	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	11,183	131,00	1 464,97	
PP			Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
VV			"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,183		11,183			
31	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	47,640	147,00	7 003,08	
PP			Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
VV			"bourané konstrukce (železobeton, beton, příp kamen - dle zastížené konstrukce)" 47,64		47,640			
32	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	47,640	220,00	10 480,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
VV			"bourané konstrukce (železobeton, beton, kamen - dle zastížené konstrukce)" 47,64		47,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,183	274,00	3 064,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"podkladní nezpevněné vrstvy vozovky" 11,183		11,183			
	D	998	Přesun hmot				2 255,03	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140,064	16,10	2 255,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 853,35	
	D	767	Konstrukce zámečnické				53 853,35	
35	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	23,000	75,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113					
	VV		"Konstrukce propustku"					
	VV		"Monolitická horská vpust' - mříž 1,0x2,3 m2 vč. rámu" 23		23,000			
36	M	59224450-2	mříž pro horskou vpust' 1000x2300mm včetně rámu	kus	1,000	52 100,00	52 100,00	
	PP		mříž pro horskou vpust' 1000x2300mm včetně rámu					
37	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,021	1 350,00	28,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

00118

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 203 - Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Sweco a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. ! Položky a dílčí výměry položek vztahujících se k sanacím konstrukce mostu budou čerpány dle skutečného rozsahu, pouze po odsouhlasení objednatel.

Cena bez DPH		1 294 549,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 294 549,82	21,00%	271 855,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 566 405,28

07 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: **SO 203 - Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu**

Místo: sil. II/605
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 294 549,82

1 224 549,82

24 750,00

34 720,00

258 538,50

811 193,00

84 255,92

10 018,80

1 073,60

35 000,00

35 000,00

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 203 - Most ev.č. 605-052 _ Nezpůsobilé výdaje projektu

Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sweco a.s.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 294 549,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 224 549,82

D 1 Zemní práce 24 750,00

1	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	495,000	50,00	24 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154122					
VV			"Přípravné a bourací práce"					
VV			"odměřeno digitálně ze zaměření"					
VV			"frézování vozovky tl. 40 mm na mostě ; PAU ZAS T3 - odvoz na recyklační středisko / obalovnu dle dispozic zhotovitele"		495,000			
			495,0					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 720,00

2	K	380316122-1	Jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3, objem 1,0M3OP	m3	4,000	8 680,00	34 720,00	
PP			Jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3, objem 1,0M3OP					
P			Poznámka k položce:					
			kompletní provedení vč. příp. podkladních konstrukcí a napojení na skluz					
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"viz kap. 5.7.5. Odvodnění mostu					
VV			"4 ks nových jímek / vývařišť - doplnění pro 2 nové i 2 stávající svody" 4		4,000			

D 5 Komunikace pozemní 258 538,50

3	K	572251122	Vyspravení výtluků litým asfaltem MA (LA) tl přes 30 do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	148,500	941,00	139 738,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním litým asfaltem MA (LA) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 30 do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572251122					
VV			"Sanační práce"					
VV			"viz kap. 5.6. Chodník"					
VV			"Lokální opravy litým asfaltem včetně nové záhlivky spár po očištění - odhad 30%" 495*0,3		148,500			

4	K	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	495,000	12,00	5 940,00	
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,35 kg/m2					
VV			"Vozovkové vrstvy"					
VV			"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
VV			"Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP"					
VV			"obnova vozovky na mostě" 495,0		495,000			

5	K	576133211-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	495,000	228,00	112 860,00	
PP			Asfaltový koberec mastixový SMA 11 modifikovaný (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce:					
			vč. posypu vozovky obalovaným kamenivem v množství 1,5 kg/m2					
VV			"Vozovkové vrstvy"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"SMA 11+ (PmB 45/80-65) tl. 40mm"					
	VV		"obnova vozovky na mostě" 495,0		495,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				811 193,00	
6	K	628613222	Protikorozi ochrana OK mostu II.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	250,000	1 724,00	431 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace II. třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628613222					
	P		Poznámka k položce: lokální opravy včetně vnitřku komorových nosníků, v téže položce oprava PKO ocelových prvků chodníku podle kap. 5.6. Odhad opravovaných ploch 250 m2 (upřesní se na místě, vč. ruční očištění ocel.kartáči, základní nátěr a vrchní email na epoxidové nebo syntetické bázi celk. tl. cca 150 mikronů					
	VV		"Sanační práce"					
	VV		"viz kap. 5.5. NK"					
	VV		"Oprava protikorozi ochrany – nátěrový systém - odhad" 250		250,000			
7	K	629993111-1	Oprava mostních dilatačních závěrů	kpl	1,000	71 808,00	71 808,00	
	PP		Oprava mostních dilatačních závěrů					
	P		Poznámka k položce: Práce podle popisu v TZ, provedení včetně výměny elastomerních prvků, opravy svarů a PKO					
	VV		"Sanační práce"					
	VV		"viz kap. 5.7.4. Ložiska"					
	VV		"Oprava mostních dilatačních závěrů" 1		1,000			
8	K	915241113	Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový	m2	495,000	623,00	308 385,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bezpečnostní barevný povrch vozovek přírodní pro podklad asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915241113					
	VV		"Vozovkové vrstvy"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"BPÚ – bezpečnostní protismyková úprava tl. 5 mm "					
	VV		"obnova vozovky na mostě - nový bezpečnostní povrch" 495,0		495,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 255,92	
9	K	911122212	Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	1 440,000	29,00	41 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti přes 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911122212					
	P		Poznámka k položce: vč. vyzvednutí ze skladu					
	VV		"Pomocné práce"					
	VV		"4m pásnice svodidla na mostě - teoret. hmotnost do 80kg/kus"					
	VV		"obnova vozovky na mostě - zpětné osazení pásnic" 2*9*80,0		1 440,000			
10	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	28,000	280,00	7 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"viz kap. 5.7.5. Odvodnění mostu					
	VV		"2 ks nových svodů na Rokycanské straně" 28		28,000			
11	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	56,560	457,00	25 847,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
	VV		28*2,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,560			
12	K	966076111	Odstranění pásnice ocelového svodidla	m	72,000	90,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových pásnice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966076111					
	P		Poznámka k položce: vč. očištění a uskladnění					
	VV		"Pomocné práce"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4m pásnice svodidla na mostě - teoret. hmotnost do 80kg/kus"					
	VV		"obnova vozovky na mostě - demontáž pásnic pro realizaci rekonstrukce" 2*9*4,0		72,000			
13	K	966077131-1	Odstranění a zpětná montáž různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí	kus	4,000	582,00	2 328,00	
	PP		Odstranění a zpětná montáž různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí					
	VV		"Sanační práce"					
	VV		"viz kap. 5.5. NK"					
	VV		"Sejmutí a zpětná montáž čelních desek s výměnou zkorodovaných šroubů, Desky cca 2100x800 mm, počet šroubů cca20 x M16 vč. matic a podložek/1ks" 4		4,000			
	D	997	Přesun sutě				10 018,80	
14	K	997221551-1a	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	45,540	120,00	5 464,80	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb.					
	VV		"Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 45,54		45,540			
15	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,540	100,00	4 554,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		"Frézovaná (dle výkazu hmotnosti suti položek frézované)" 45,54		45,540			
	D	998	Přesun hmot				1 073,60	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	63,153	17,00	1 073,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				35 000,00	
17	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	100,000	350,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1452					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Práce nespecifikované - očištění odvodňovacích prvků, drobné opravy PKO jiných prvků, myčení náletových křovin, apod. - odhad" 100		100,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
18	K	013294000	Ostatní dokumentace	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní dokumentace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Provedení hlavní mostní prohlídky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 801 - Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

KSO: sil. II/605

CC-CZ: Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ: DIČ:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Projektant: Sweco a.s.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			140 170,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 170,50	21,00%	29 435,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			169 606,31
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt:

SO 801 - Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo:

sil. II/605

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

Datum: 26.11.2024
Projektant: Sweco a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

140 170,50

140 170,50

139 870,50

300,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt: SO 801 - Ozelenění a náhradní výsadba _ Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo: sil. II/605 Datum: 26.11.2024
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Sweco a.s.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 170,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				140 170,50	
D	1		Zemní práce				139 870,50	
1	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	181,650	65,00	11 807,25	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Sejmutá kvalitnější vrstva podorňičí, materiál potřebný pro ohumusování tl. 150mm (viz. SO 103)" 1211,0*0,15		181,650			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	181,650	50,00	9 082,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"Sejmutá kvalitnější vrstva podorňičí, materiál potřebný pro ohumusování tl. 150mm (viz. SO 103)" 1211,0*0,15		181,650			
3	K	181411131-2	Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	1 211,000	25,00	30 275,00	
	PP		Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Zatrávňování ohumusovaných ploch, vč. údržby do předání správci, zálivky"					
	VV		"Ozelenění - silniční vegetace" 1211,0		1 211,000			
4	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	30,275	170,00	5 146,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		1211*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		30,275			
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 211,000	14,00	16 954,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Ohumusování svahu v tl. 150mm - příprava plochy"					
	VV		"Ozelenění - silniční vegetace" 1211,0		1 211,000			
6	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 211,000	55,00	66 605,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Plochy odměřeny digitálně ze situace"					
	VV		"Ohumusování svahu v tl. 150mm (z výzisku stavby)"					
	VV		"Ozelenění - silniční vegetace" 1211,0		1 211,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				300,00	
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,030	10 000,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311					

11.09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)
Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje projektu

KSO:
Místo: sil. II/605

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Sweco a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		643 433,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	643 433,00	21,00%	135 120,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	778 553,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje projektu**

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

643 433,00

643 433,00

471 130,00

107 303,00

50 000,00

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/605, úsek č.3 - aktualizace (2023)

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady _ Nezpůsobilé výdaje projektu

Místo: sil. II/605

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Sweco a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							643 433,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							643 433,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							471 130,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	hm	39,140	800,00	31 312,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000					
VV			"dle ZÚ (km 0,000 00) - KÚ (km 3,914 09)" 39,14					
					39,140			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	hm	39,140	2 000,00	78 280,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000					
VV			"dle ZÚ (km 0,000 00) - KÚ (km 3,914 09)" 39,14					
					39,140			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	hm	39,140	1 700,00	66 538,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000					
P			Poznámka k položce:					
			vč. soutisku s katastrální mapou					
VV			"dle ZÚ (km 0,000 00) - KÚ (km 3,914 09)" 39,14					
					39,140			
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000					
P			Poznámka k položce:					
			RDS propustku SO 103.32.					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
P			Poznámka k položce:					
			v digitální a tištěné podobě dle SOD					
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pasportizace objektu před započítáním prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000					
VV			"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky před zahájením stavby" 1					
					1,000			
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pasportizace objektu po provedení prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000					
VV			"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky po dokončení stavby" 1					
					1,000			
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní dokumentace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000					
VV			"Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedení výstupů (digitální a tištěná forma dle SOD)" 1					
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				107 303,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie					
10	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000					
	VV		"Oplocení a veškeré další opatření pro zajištění BOZP na stavbě" 1		1,000			
11	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	64 045,00	64 045,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000					
	P		Poznámka k položce: DIO bude obsahovat svislé dopravní značky: IP 22, IS 11b, IP 10a, B1, Z2 pro obě objízdné trasy.					
	VV		"Realizace DIO dle TP66 a vypracované dokumentace ; jeho zřízení, denní údržba, odstranění" 1		1,000			
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	3 258,00	3 258,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000					
			Poznámka k položce: zahrnuje -					
	P		- 4ks cedule dle grafického návrhu SÚS - 1ks informační tabule stavby - 1ks pamětní desky stavby z nekorodujícího materiálu					
	VV		"Označení stavby dle standardů investora a dotačního titulu + dodání a osazení pamětní desky dle požadavku dotačního titulu" 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				50 000,00	
13	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní zkoušky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					
	P		Poznámka k položce: Potřebné zkoušky dle TP a ČSN, není-li zahrnuto v položkách stavby					
	VV		"Veškeré zkoušky související se stavbou dle TP a ČSN" 1		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00	
14	K	075603000	Jiná ochranná pásma	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jiná ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075603000					
	VV		"Ochrana a zajištění inženýrských sítí" 1		1,000			