

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDE CELÝ POVRCH FASÁD PODROBNĚ PROHLÉDNUT ZA PŘÍTOMNOSTI PROJEKTANTA A PRACOVNÍKŮ  
PAMÁTKOVÉ PÉČE, BUDE ZJIŠTĚN STAV OMÍTEK A DEKORATIVNÍCH PRVKŮ FASÁD

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PŘED OČIŠŤOVÁNÍM KERAMICKÉHO OBKLADU METODOU NÍZKOTLAKÉHO ŠETRNEHO TRYSKÁNÍ, BUDE PROVĚŘENA PŘILNAVOST KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ, BUDE PROVEDENO OPATRNÉ NAVRTÁNÍ OTVORŮ, V MÍSTECH NESOUIHRŽNÝCH ČI Z ČÁSTI NESOUDRŽNÝCH PRO INJEKTÁŽ SPECIÁLNÍHO LEPIDLA POD TLAKEM - PŘEDPOKLAD 20% OPRAVA POVrchOVÁ ÚPRAVA KERAM. OBKLADU - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEŠKERÉ SPÁRY KOLEM OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDOU ZAČIŠTĚNY - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAOKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU DOPLNĚNY ODRAZOVÉ FÓLIE - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPISY

NAURČENÝCH MÍSTECH BUDOU APLIKOVÁNY ZÁBRANY A SÍTĚ PROTI HOLUBŮM - VIZ TÉŽ VÝPIS + TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRO OMÍTKY BUDE POUŽIT ŘÍČNÍ PÍSEK A HAŠENÉ VÁPNO, OMÍTKA MÍRNĚ NASTAVENÁ CEMENTEM VÁPENNO ŠTUKOVÁ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BYLY PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY - POVRCHOVÉ ÚPRAVY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU.

VŠECHNY VYSTUPUJÍCÍ PRVKY ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY, ŠTUKY A DALŠÍ VYSTUPUJÍCÍ PRVKY BUDOU PO DOPLNĚNÍ, SJEDNOCENÍ PLOCHY A PO PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZPEVNĚNY POVRCHOVÝM HYDROFÓBNÍM PROSTŘEDKEM - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉHO SOKLU BYLO PROVEDENO BĚHEM PŘEDCHOZÍCH ETAP PRACÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ, ÚPRAVA PODLAH BALKÓNŮ - VIZ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

NOVÉ SKUTEČNOSTI A ODCHYLKY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ZJIŠTĚNÉ BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTAŇTEM, TOTÉŽ PLATÍ O VŠECH PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH OPROTI PD.

VÝPISY PSV VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY

HROMOSVOD: BUDE PROVEDENA JEHO REVIZE, SVODY UZEMNĚNÝ DLE ČSN

VEŠKERÉ PLASTICKÉ A DEKORATIVNÍ PRVKY FASÁD MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY


PŘED PROVÁDĚNÍM RESTAURÁČTORSKÝCH PRACÍ BUDOU NA VŠECHNY ČÁSTI VYDANÉ RESTAURÁČTORSKÉ ZÁMĚRY RESTAURÁČTORSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RESTAURÁTOREM S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ MK ČR. OZNAČENÉ PRVKY PSV JSOU DETAILNĚ POPSÁNY VE VÝPISU - SAMOSTATNÁ SLOŽKA


ZÁVĚREČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ PŘEDEM PROVEDENÉHO A ODSOULHASENÉHO VZORKU

PROJEKTANT SI VYHRADŽUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÍ SOND ČI VYHODNOCENÍ NÁLEZOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVBY JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU MATERIÁLŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!



<b>ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA</b>	<b>ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.</b> , Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz		
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:
	Ing. arch. Jiří Opl	Ing. arch. Jan Soukup	 Michal Soukup
	investor: Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00, Plzeň		
místo stavby: Kopeckého sady 2, 301 00, Plzeň			číslo paré:
akce:	<b>ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY ULIČNÍCH FASÁD II. ETAPA - STŘEDNÍ ČÁST		datum: 11/2016
část:			revize: -
název přílohy:	<b>PŮDORYSNÉ SCHÉMA 1.PP</b>		stupeň: DPS
			číslo zakázky: 2016019
			měřítko: číslo přílohy:
			1:200 D.1.1.3