






Pūdorys



Bod	X [m]	Y [m]
8200	1066092.361	8796982.174
8201	1066095.642	879688.326
8202	1066092.148	879688.531
8203	1066088.654	879688.735
8204	1066096.069	879695.613
8205	1066092.575	879695.818
8206	1066089.081	879696.023

Poznámky:

- 1) Viditelné hrany budou zkoseny lištou 20/20mm.
- 2) Spáry mezi prefabrikáty budou těsněny.
- 3) Sloupky svodidla budou kotveny dodatečně.
- 4) Délka rámových prefabrikátů dle množství zhotovitele.
- 5) Napojení křídel na rám pomocí betonářské výztuže do kapes v rámech. Detail viz VTD prefabrikátů.

Použité materiály		
Rámové prefabrikáty	C35/45	XC3, XF2, XD1
Prefabrikovaná křídla	C35/45	XC3, XF2, XD1
Podkladní beton	C12/15	X0
Betonářská ocel		B 500B

Beton dle ČSN EN 206 a TKP dle staveb pozemních komunikací

Výměry

Rámové prefabrikáty	10.50 m ³
Prefabrikovaná křídla	14.45 m ³

OBJEKT: SO 202 Propustek v km 0,223 355

ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ




Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

					Číslo soupravy :
Číslo	Změna	Vypracoval	Kontrola	Datum	

 inženýrská projektová kancelář		Jeremenkova 763/88 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 244 104 010 E-mail: vin@vinconsult.cz Fax: (+420) 244 104 090	
		Ředitel :	Ing. V. Vančík, CSc
Zodp. projektant stavby :	Zodpovědný projektant objektu :	Vypracoval :	Kontroloval :
Ing. Pavel Kormaňák	Ing. Pavel Kormaňák	Ing. Kateřina Soukupová	Ing. V. Vančík, CSc
Objednatel :	Kraj :	MÚ :	Formát :
SÚS Plzeňského kr.	Plzeňský	Hořtka	6xA
Most ev.č. 19853-1 Hořtka - Žebráky - rekonstrukce		Měřítko : 1:50, 1:25, 1:10	
		Číslo zakázky : 66019.1-	
SO 202 - VÝKRES TVARU		Stupeň : PDP	
		Část : D3	Příloha : 7