

Legenda:

- OPRAVA KOMUNIKACE - EXTRA VILÁN - 1.úsek - 9 445 m², 3.úsek - 19 343 m², 5.úsek - 8 377 m²
- OPRAVA KOMUNIKACE - INTRA VILÁN - 2.úsek - 4 427 m², 4.úsek - 5 028 m²
- NOVÉ KRAJNICE, ŠD 0/32 - 1.úsek - 2320 m², 2.úsek - 660 m², 3.úsek - 3420 m², 4.úsek - 730 m², 5.úsek - 1500 m²
- HOSP.VJEZDY, ŠD 0/32 - 1.úsek - 268 m², 2.úsek - 42 m², 3.úsek - 173 m², 4.úsek - 53 m², 5.úsek - 73 m²

Legenda stávajících sítí

- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ŌEZ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil přesné výtčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!

"II/172 Soběšice - Frymburk, oprava"
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - úsek 1.3
Měřítko - 1 : 1000

Číslo přílohy:
C.4

SG GEOTECHNIKA.		SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	"II/172 Soběšice - Frymburk, oprava"				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
24.0063.262224	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 1000	PDPS	10/2024
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES úsek 1.3					Číslo přílohy: C.4