


- Postup prací:
1. Stávající tepelná izolace půdy bude sejmuta a ponechána v půdním prostoru.
 2. Celoplošně bude položena tepelná izolace z minerální vaty 2x 120 mm, tzn. celkově 240 mm, na vazu s vysřídáním spár.
 3. Původní izolace bude celoplošně rozprostřena na nově položenou izolaci s vysřídáním spár na vazu tak, že celková tloušťka tepelné izolace bude 360 mm.
 4. Na spodní pásnici stávajících sblížených vazníků bude položena pochůz lávka z prken tl. 25 mm pomocí kovových hřebíků 80 mm.
 5. Stávající plechová krytina bude demontována.
 6. Na střešní záklop z prken bude celoplošně položena netkaná textilie 300 g/m².
 7. Na vrstvu netkané textilie bude položena kovová mPVC střešní krytina tl. 1,8 mm v barvě šedé.
 8. Budou provedeny nové závětrné lišty, lemování hřebene a lemování okapových hran pomocí poplastovaného plechu.
 9. Budou provedeny nové řádky DN 200 mm a svody DN 150 mm.
 10. Na střeše bude proveden nový hromosvod, vč. výstupní revize hromosvodu.
 11. Budou instalovány nové výlezy na střešu.
 12. Bude nově natřeno palubkové podbí střechy.
 13. V půdním prostoru budou flexibilní rourou propojeny odvětrání VZT.
 14. Stožár na střeše bude odroben a nově natřen.



±0,000 = 535.020 m.n.m. BpV

Vypracoval Ing. Jiří Červeny - ČKAIT: 0201037	Zodp. projektant Ing. Jiří Červeny - ČKAIT: 0201037	Hlavní architekt -	Ing. Jiří Červeny Cihlářská 58, 321 00 Píseň - Lbice mobil: 602.293.768, jiří.cerveny@seznam.cz	
Investor Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň, IČO: 45333009			Místo stavby Tachov - 560715	
Alce Výjezdová základna ZZSPK v Tachově			Katastr. území Tachov (okres Tachov) - 764914	
Datum 04/2025			Stupeň DSP	
Měřítko 1:50			Č. výkresu D.1.1.5.	Č. paré
Obsah výkresu Střecha - navržený stav				