


Postup prací:

1. Stávající tepelná izolace půdy bude sejmuta a ponechána v půdním prostoru.
2. Celoplošně bude položena tepelná izolace z minerální vaty 2x 120 mm, tzn. celkově 240 mm, na vazbu s vystředáním spár.
3. Původní izolace bude celoplošně rozprostřena na nově položenou izolaci s vystředáním spár na vazbu tak, že celková tloušťka tepelné izolace bude 360 mm.
4. Na spodní pásnici stávajících sbíjených vazníků bude položena pochozí lávka z prken tl. 25 mm pomocí konvexních hřebíků 80 mm.
5. Stávající plechová krytina bude demontována.
6. Na střešní záklop z prken bude celoplošně položena netkaná textilie 300 g/m2.
7. Na vrstvu netkané textilie bude položena kotvená mPVC střešní krytina tl. 1,8 mm v barvě šedé.
8. Budou provedeny nové závětné lišty, lemování hřebene a lemování okapových hran pomocí poplastovaného plechu.
9. Budou provedeny nové žlaby DN 200 mm a svody DN 150 mm.
10. Na střeše bude proveden nový hromosvod, vč. výstupní revize hromosvodu.
11. Budou instalovány nové výlezy na střešu.
12. Bude nově natřeno palubkové podbití střechy.
13. V půdním prostoru budou flexibilní rourou propojeny odvětrání VZT.
14. Stožár na střeše bude obroušen a nově natřen.

±0,000 = 535.020 m.n.m. BpV

Vypracoval Ing. Jiří Červený- ČKAIT: 0201037	Zodp. projektant Ing. Jiří Červený- ČKAIT: 0201037	Hlavní architekt -	Ing. Jiří Červený Cihlářská 58, 321 00 Plzeň- Litice mobil: 602.293.768 jiří.cerveny@seznam.cz		
Investor Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň, IČO: 45333009			Místo stavby Tachov - 560715	Katastr.území Tachov (okres Tachov)- 764914	
			Datum 04/2025	Stupeň DSP	
			Měřítko 1:50	Č. výkresu D.1.1.3.	
			Č. paré		
Obsah výkresu Střecha- řez A-A					