



- Postup prací:
1. Stávající tepelná izolace půdy bude sejmuta a ponechána v půdním prostoru.
  2. Celoplošně bude položena tepelná izolace z minerální vaty 2x 120 mm, tzn. celkově 240 mm, na vazbu s vystřídáním spár.
  3. Původní izolace bude rozloženě rozprostřena na nově položenou izolaci s vystřídání spár na vazbu tak, že celková tloušťka tepelné izolace bude 360 mm.
  4. Na spodní pásnici stávajících stěpných vazníků bude položena pochodí lávka z prken tl. 25 mm pomocí konvenčních hrábků 80 mm.
  5. Stávající plechová krytina bude demontována.
  6. Na střešní záklap z prken bude celoplošně položena netkaná textilie 300 g/m<sup>2</sup>.
  7. Na vsuvu reškané textilie bude položena kotvená mpVc střešní krytina tl. 1,8 mm v barvě žedé.
  8. Budou provedeny nové závětné listy, lemování hrédené a lemování okapových hran pomocí popřístavového plechu.
  9. Budou provedeny nové žabky DN 200 mm a svody DN 150 mm.
  10. Na střeše bude proveden nový hromosvod, vč. výstupní reize hromosvodu.
  11. Budou instalovány nové výlezy na střešu.
  12. Bude nově natřeno palubkové podbití střechy.
  13. V půdním prostoru budou flexibilní rourou propojeny odvětrání VZT.
  14. Střár na střeše bude obroušen a nově natřen.



±0,000 = 535.020 m.n.m. BpV

Vypracoval Ing. Jiří Červeny - ČKAIT: 0201037	Zodp. projektant Ing. Jiří Červeny - ČKAIT: 0201037	Hlavní architekt -	Ing. Jiří Červeny Chlátská 58, 321 00 Plzeň - Lúbe mobik 602 293 768, jiri.cerveny@seznam.cz	PROJEKTY ČERVENÝ
Investor Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň, IČO: 45333009	Místo stavby Tachov - 560715	Katastrální území Tachov (okres Tachov) - 764914	Datum 04/2025	
Alce Výjezdová základna ZZSPK v Tachově	Stupeň DSP	Metříko 1:50		
Objekt Oprava střešního pláště	Č. výkresu	Č. paré		
Obsah výkresu Zateplení půdy	D.1.1.4.			