

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PK - ROKYCANY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/158/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	2061/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000403
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11444.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje				
SÍDLO:	Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00			IČO:	45333009
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	13. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (PR) číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0006080				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 23. 5. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Elektro – silnoproud - Ve výkazu výměr chybí položky pro vysekání drážek a průrazy. Prosíme o doplnění.

Odpověď zpracovatele PD:

===MPt : pol. 218, ř. 190 (xls ř. 293) „stavební přípomoci“ stejně jako např. u části Slabopr

Dotaz č. 2:

Sanitární příčky - v Technické zprávě uvedena tl. 20 mm, ve Výpisu prvků je tl. 25mm a ve výkazu výměr tl. 13mm. Prosíme o upřesnění

Odpověď zpracovatele PD:

===MPt : nechejte provedení z VV (typiz položka) tl. 13 mm, která odpovídá provedení pro mokré prostředí z materiálu HPL kompaktní pro nejzatíženější prostředí (dražší/ kvalitnější)

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci jsou uvedené desky OSB pod oplechování atik, ve výkazu výměr jsme desky nenašli. Prosíme o prověření, případné doplnění.

Odpověď zpracovatele PD:

===MPt : v TZ staveb+Detaily uvedeno OSB tl. 20 jako podkladní desky oplechování atiky, dle VV staveb uvedena na ř. 443 (xls ř. 1173) vodovzdorná překližka tl. 21 mm – nechejte dle VV (dražší/ kvalitnější)

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele