



#### S1 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE

- PODLAHOVÁ KRYTINA	20 mm
- BETONOVÝ POTĚR	60 mm
- SEPARAČNÍ FOLIE	1 mm
- STROPNÍ KCE	250 mm
- STĚRKA TMELEM S VÝSTUHOU	4 mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	2 mm
- VNITŘNÍ MALBA	

#### S2 - SKLADBA OBVODOVÉ ZDIVA

- DLAŽBA	
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO	
- TĚSNÍCÍ FOLIE	
- NOSNÉ ZDIVO 300 MM	300 mm
- STĚRKA TMELEM S VÝSTUHOU	4 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR	
- SILIKÓNOVÁ VNĚJŠÍ PROBARVENÁ OMÍTKA	2 mm

#### S3 - SKLADBA VNITŘNÍ PŘÍČKY

- DLAŽBA	
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO	
- TĚSNÍCÍ FOLIE	
- ZDIVO CPVF 100 MM	100 mm
- TĚSNÍCÍ FOLIE	
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO	
- DLAŽBA	

#### S4 - SKLADBA PODLAHY

- PODLAHOVÁ KRYTINA DLAŽBA	20 mm
- BETONOVÝ POTĚR	60 mm
- SEPARAČNÍ FOLIE	1 mm
- STROPNÍ KCE	250 mm
- STĚRKA TMELEM S VÝSTUHOU	4 mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	2 mm
- VNITŘNÍ MALBA	

### LEGENDA MATERIÁLŮ

	NOSNÉ ZDIVO TL. 200-300 mm
	ZDIVO CPVF - TL. 100 mm
	BOURACÍ PRÁCE

Vypracoval	Zodp. Proj.	Ved. Proj.	Ved.střed.		
ADAM ŠÍSTEK					
k.ú. PLASY					
Kraj: Plzeňský		OÚ:PLASY			
Investor:				Datum:	3/2025
				Č. zakázky:	
Název stavby:	SOŠ PLASY,ŠKOLNÍ 280, 331 01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY			Měřítko:	1:25
Obsah:	BOURACÍ PRÁCE ŘEZ 2.NP			Č. kopie:	