



S1 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE

| | |
|----------------------------|--------|
| - PODLAHOVÁ KRYTINA | 20 mm |
| - BETONOVÝ POTĚR | 60 mm |
| - SEPARAČNÍ FOLIE | 1 mm |
| - STROPNÍ KCE | 250 mm |
| - STĚRKA TMELEM S VÝSTUHOU | 4 mm |
| - ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 2 mm |
| - VNITŘNÍ MALBA | |

S2 - SKLADBA OBVODOVÉ ZDIVA

| | |
|---------------------------------------|--------|
| - DLAŽBA | |
| - FLEXIBILNÍ LEPIDLO | |
| - TĚSNÍCÍ FOLIE | |
| - NOSNÉ ZDIVO 300 MM | 300 mm |
| - STĚRKA TMELEM S VÝSTUHOU | 4 mm |
| - PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| - SILIKÓNOVÁ VNĚJŠÍ PROBARVENÁ OMÍTKA | 2 mm |

S3 - SKLADBA VNITŘNÍ PŘÍČKY

| | |
|----------------------|--------|
| - DLAŽBA | |
| - FLEXIBILNÍ LEPIDLO | |
| - TĚSNÍCÍ FOLIE | |
| - ZDIVO CPVF 100 MM | 100 mm |
| - TĚSNÍCÍ FOLIE | |
| - FLEXIBILNÍ LEPIDLO | |
| - DLAŽBA | |

S4 - SKLADBA PODLAHY

| | |
|----------------------------|--------|
| - PODLAHOVÁ KRYTINA DLAŽBA | 20 mm |
| - BETONOVÝ POTĚR | 60 mm |
| - SEPARAČNÍ FOLIE | 1 mm |
| - STROPNÍ KCE | 250 mm |
| - STĚRKA TMELEM S VÝSTUHOU | 4 mm |
| - ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 2 mm |
| - VNITŘNÍ MALBA | |

LEGENDA MATERIÁLŮ

| | |
|--|----------------------------|
| | NOSNÉ ZDIVO TL. 200-300 mm |
| | ZDIVO CPVF - TL. 100 mm |
| | BOURACÍ PRÁCE |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|-------------|--------|
| Vypracoval | Zodp. Proj. | Ved. Proj. | Ved.střed. | | |
| ADAM ŠÍSTEK | | | | | |
| k.ú. PLASY | | | | | |
| Kraj: Plzeňský | | OÚ:PLASY | | | |
| Investor: | | | | Datum: | 3/2025 |
| | | | | Č. zakázky: | |
| Název stavby: | SOŠ PLASY,ŠKOLNÍ 280, 331 01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY | | | Měřítko: | 1:25 |
| | | | | | |
| Obsah: | BOURACÍ PRÁCE ŘEZ 3.NP | | | Č. kopie: | |
| | | | | | |