

BUDOVA"B" ŘEZ A-A'		BUDOVA"B" ŘEZ B-B'	
OZNAČENÍ	**SKLADBA PODLAHY**	**OZNAČENÍ**	**SKLADBA PODLAHY**
B/P1	PVC 0,3 CM PETEX 0,3 CM CEMENT. POTĚR 2,0 CM BET. MAZ. B 135 5,7 CM LEPENKA A 400 N 0,2 CM FIBREX 1,5 CM STROPNÍ PANEL 25 CM	**B/P5**	KER. DLAŽBA 0,8 CM MALTOVÉ LOŽE 2,0 CM BET. MAZ. B 135 5,3 CM 2x ... 2 x ASFALT. NÁTĚR BET. MAZ. B 170 S ARM SÍTÍ 20 CM ŠKVÁRA 30 CM NÁSYP HUTNĚN 2 KG/CM^2 50 CM
B/P2	KOBEREC PETEX CEMENT. POTĚR BET. MAZ. B 135 LEPENKA A 400 N FIBREX PENETR. NÁTĚR, 2xA 500 N , 3x ASFALT. NÁTĚR	**B/P6**	BET. STUPNĚ S KER. OBKLADEM VEN. DL. 0,8 CM MALT. LOŽE 2,0 CM BET. MAZ. B 135 5,5 CM LEPENKA A 400 H 0,2 CM FIBREX 1,5 CM PENETR. NÁTĚR + 2x A 500 H 3x ASFALT. NÁTĚR BET. MAZ. B 170 S ARM SÍTÍ 20 CM ŠKVÁRA 30 CM NÁSYP HUTNĚN 2 KG/CM2 50 CM
B/P3	CEMENT. POTĚR 3 CM PENETR. NÁTĚR, 2xA 500 N , + PLETIVO x ø3,5 MM PENETR. NÁTĚR, 2xA 500 N , 3x ASFALT. NÁTĚR	**B/P7**	CEMENT. POTĚR 3 CM BET. MAZ. B 135 7 CM PEN. N. + 2 x IPA BET. MAZ. B 170 S ARM SÍTÍ 20 CM ŠKVÁRA 30 CM
B/P4	KER. DLAŽBA "BŘASY" 3,4 CM MALTOVÉ LOŽE 2,0 CM CEMENT. POTĚR 2,9 CM LEPENKA A 400 H 0,2 CM FIBREX 1,5 CM STROPNÍ PANEL		

OZNAČENÍ	SKLADBA NOVÉ PODLAHY	OZNAČENÍ	SKLADBA NOVÉ PODLAHY
nP1	KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm LEPIDLO 15 mm HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR BETONOVÁ MAZANINA - vyrovnávací BETONOVÁ MAZANINA - částečně LEPENKA A 400/H 0,8 CM FIBREX 1,5 CM STROP. PANEL 25 CM	**nP2**	VINYL 7 mm LEPIDLO Stěrkování a penetrování podkladu CEMENTOVÝ POTĚR - ZBROUŠENÍ BETONOVÁ MAZANINA 58 MM LEPENKA A 400/H 0,8 CM FIBREX 1,5 CM STROP. PANEL 25 CM
OZNAČENÍ	**SKLADBA NOVÉ PODLAHY**	**OZNAČENÍ**	**SKLADBA NOVÉ PODLAHY**
nP3	KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm LEPIDLO 15 mm HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR BETONOVÁ MAZANINA 50 mm POLYSTYREN EPS 200S 300+150 mm LEPÍCÍ HMOTA 10 mm PENETRACE PODKLADU PŮVODNÍ BETONOVÁ PODLAHA	**nP4**	VINYL 7 mm LEPIDLO 2x SÁDROVLÁKNITÉ DESKY 2x15 mm DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 40 mm OSB DESKY 22 mm DŘEVĚNÝ ROŠT Z TRÁMKŮ A FOŠEN PRO VYROVNÁNÍ DLE VÝŠKY PODÍA PŮVODNÍ PODLAHA S KER. DL.

POPIS ZÁMĚRU:

Na základě Zadávací dokumentace a zpracovaného EP jsou dle dotačního titulu navržena následující opatření Podporovaného projektu pro úsporná opatření budovy:

- Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obalových konstrukcí budovy.
- Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
- Vnější stínící prvky pro vybraná exponovaná místa (žaluziové boxy zapuštěné do KZS).
- Rekonstrukce kotelny, vč. hydraulického vyregulování
- Instalace FV systému na střechu budovy A.
- Modernizace vnitřního osvětlení.
- Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

V rámci úsporných opatření budovy jsou navržena další opatření, která jsou vyvolána nefunkčním či havarijním stavem:

- Přístupnost a bezbariérové užívání objektu v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Dokumentace byla konzultována na ÚV u Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového programu, schválena ve Vládním výboru a schválena i dotace na MŠMT z programu „Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny"
- Úprava nástavby strojovny výtahu v objektu A pro bezpečný a funkční výstup na střechu s FVE.
- Rekonstrukce vnitřních elektroinstalačních rozvodů, včetně nových elektroinstalačních rozvaděčů a rozvodnic, svítidel umělého osvětlení, domovních zásuvek a ostatních zařízení v objektu školy.
- Rekonstrukce ZTI
  - Kanalizace svislých a ležatých částí pod stropem, včetně přípojek k zařizovacím předmětům
  - Rozvody SV, TV a příp. cirkulace
  - Výměna veškerých zařizovacích předmětů (WC, pisoáry, umyvadla, dřezy, sprchy, výlevky) dle hygienických předpisů s ohledem na dělení zaměstnanci/žáci, muži, resp. hoši/ ženy, resp. dívky.
- Náprava PBR objektu – stávající řešení objektu z let 1995–97, kdy proběhla rekolaudace na ZUŠ, již neplní bezpečné řešení budovy.

POZNÁMKA:

ZMĚNY VNĚJŠÍHO VZHLEDU OBJEKTŮ JSOU PATRNÉ Z PŘÍLOH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. NÁVRH JIŽ BYL KONZULTOVÁN S NPÚ A RESPEKTUJE STANOVISKO MERO/1181/OŠK/23/ON ZE DNE 18.10.20203 A 10.1.2024. ÚPRAVAMI VŠAK NEDOJDE KE ZMĚNĚ PŮDORYSNÉHO ANI VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU. POUZE V RÁMCI BB ÚPRAV A POŽADAVKŮ PRO PŘÍSTUP A INSTALACI FVE DOJDE K ÚPRAVĚ STÁVAJÍCÍ NÁSTAVBY VÝTAHOVÉ STROJOVNY – STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ BUDE PRODLOUŽENO NAD STŘECHU, VČ. MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU, A TEDY I ROZŠÍŘENÍ ZASTÁVKY NAD STŘECHU. A DÁLE JE NAVRŽENA VEDLE HLAVNÍHO VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ SVISLÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ – FASÁDY BUDOU PROVEDENY V KOMBINACI ODSTÍNŮ ŠEDÁ PÍSKOVÁ S JEMNÝM NÁDECHEM OKROVÉ (TEPLÝ ODSTÍN). OZDOBNÉ PILÍŘE BUDOU SHODNĚ VYSTUPOVAT Z FASÁDY A STEJNĚ JAKO MEZIOKENNÍ PILÍŘE BUDOU MÍT JEMNOU ZRNITOST OMÍTKY A BUDOU V BARVĚ TMAVŠÍHO ODSTÍNU, NEŽ VÝŠE UVEDENÁ. VODOROVNÝ PRUH VE 4.NP, KDE BUDE DEMONTOVÁN KABŘINEC, BUDE PROVEDEN V ODSTÍNU HNĚDÉ BARVY, KTERÁ SE BUDE SNAŽIT IMITOVAT OPRAVENÝ A OČIŠTĚNÝ OBKLAD V 1. NP. TÓNY PŘI REALIZACI JE NUTNO VYBÍRAT SPÍŠE JEMNÉ, NE SYTÉ, NE VÝRAZNÉ. BUDOVA JE SAMA O SOBĚ VÝRAZNÁ SVOU VELIKOSTÍ A ČLENĚNÍM, BARVA JÍ MÁ SPÍŠE ZJEMNIT. OKNA A DVEŘE JSOU NAVRŽENY S PLASTOVÝM, PŘÍP. HLINÍKOVÝM RÁMEM S KŘEMOVOU BARVOU. ZASKLENÍ BUDE TROJSKLEM, S CELKOVÝM SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA PRO OKNA UW= 0,90 W/(M^{2}K) A PRO DVEŘE S DVOJSKLEM A U_D= 1,70 W/(M^{2}K). DEFINITIVNÍ ODSTÍNY BUDOU PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY INVESTOREM, POTAŽMO NPÚ A MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM PODLE PROVEDENÝCH VZORKŮ.

PŘEDPOKLÁDÁ SE INSTALACE FV SYSTÉMU NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI OBJEKTU A. NÁVRH POČÍTÁ S INSTALACÍ MAXIMÁLNĚ 36 KS MODULŮ O JMENOVITÉM VÝKONU 400 WP A S CELKOVÝM JMENOVITÝM VÝKONEM 14,4 KWP. SOUČÁSTÍ INSTALACE BUDE ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ VYROBENÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE, ELEKTRICKÉ ENERGIE SPOTŘEBOVANÉ V OBJEKTU A ELEKTRICKÉ ENERGIE DODANÉ MIMO VLASTNÍ OBJEKT DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ. CELKOVÁ VYUŽITELNÁ KAPACITA BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ 9,2 KWH.

V PROSTORÁCH ZUŠ JE S OHLEDEM NA PROVOZ A S POŽADAVKEM NA NÍZKOU A SNADNO REGULOVATELNOU HLUČNOSTÍ VYBRANÝ SYSTÉM DECENTRALIZOVANÝCH JEDNOTEK, KTERÉ JSOU NAVRŽENY PRO VYBRANÉ UČEBNY S VĚTŠÍM POČTEM ŽÁKŮ A STUDENTŮ. JDE O NUCENÉ ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKEM TEPLA, FILTRACÍ A DOHŘÍVEM PŘÍVODNÍHO VZDUCHU. KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST JEDNOTKY MŮŽE BÝT JEŠTĚ UPRAVENO V DALŠÍM STUPNI PD. NÁVRH VŠAK MUSÍ ZOHLEDNIT POŽADAVKY EP A HYGIENICKÉ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠEK A NOREM PLATNÝCH PRO DANÝ PROSTOR. DOZVUK VE TŘÍDÁCH SVÝM NÁVRHEM MUSÍ PLNIT POŽADAVKY NORMY ČSN 370527. DÁLE SE PŘEDPOKLÁDÁ DOPLNĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ K OKENNÍM OTVORŮM, A TO PRO NOVÁ HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ A CHÚC A (SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR V BUDOVĚ A).

V RÁMCI ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU VŠAK BYL POŘÍZEN TACHYMETRICKÝ PLÁN V 8/2024 ŠKOLY A BLÍZKÉHO OKOLÍ. V DOBĚ REALIZACE PD VZNIKLY 2 GEOMETRICKÉ PLÁNY – PRO ROZDĚLENÍ POZEMKU (6430–342/2023), KDE DOŠLO K ÚPRAVĚ PLOCH NA PARCELÁCH 64/1 A ST. 167/1 A NOVĚ VZNIKLY PARCELY 64/6, 64/7, 64/8, 4232 A 4233, A PRO ZMĚNU HRANIC POZEMKŮ (6511–448/2024), KDE DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ PARCELY 64/6 NA ÚKOR 64/7 – VIZ DOKLADOVÁ ČÁST PD.

V DALŠÍCH STUPNÍCH DOKUMENTACE JE NUTNÁ KOORDINACE S MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM V RÁMCI NÁVRHU PARKOVÝCH ÚPRAV, VČETNĚ NÁHRADNÍ VÝSADBY, U MĚSTSKÉHO POZEMKU 64/1 A 64/7, VČETNĚ JEJICH ODSOUHLASENÍ. PARKOVÉ ÚPRAVY JSOU SOUČÁSTÍ FINÁLNÍCH ÚPRAV DOTČENÉHO POZEMKU. ANGLICKÝ DVOREK PŘED SÁLEM BUDOVY B BUDE OPRAVEN, VČETNĚ NÁHRADY POŠKOZENÝCH OBKLADŮ A VIZUÁLNĚ BUDE ODPOVÍDAT PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ, S TÍM ROZDÍLEM, ŽE NYNĚJŠÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ZRUŠENO A ZŮSTANE POUZE ROŠT. KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO OPĚT ODSOUHLASIT S MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM.

"C"
"A"
"B"

N

SKLADBA KONSTRUKCÍ STĚN A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY:

A/S2a	**PROBARVENÁ SILIKONSILIK. OMÍTKA**	3	mm
	PENETRAČNÍ NÁTĚR		
OBVODOVÁ STĚNA (U_{MAX} = 0,2 W/m^{2}K)	**VÝZTUŽNÁ VRSTVA - lepící a stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina**	7	mm
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN s podélnou orientací vláken	180	mm
	LEPÍCÍ HMOTA	5	mm
	PENETRACE PODKLADU		
	BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA/KABŘINCOVÝ OBKLAD		
	- ODSTRANĚNÍ OBKLADU 4.NP A NESOUDRŽNÝCH VRSTEV		
	STĚNOVÝ PANEL/VYZDÍVKA z CDm tl. 240 mm/365 mm		
	VNITŘNÍ OMÍTKA/OBKLAD		

SKLADBA KONSTRUKCÍ PODLAHY A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY:

B/C1	**PROBARVENÁ SILIKONSILIK. OMÍTKA**	3	mm
	PENETRAČNÍ NÁTĚR		
PODLAHA SPOJOVACÍ CHODBY (U_{MAX} = 0,18 W/m^{2}K)	**VÝZTUŽNÁ VRSTVA - lepící a stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina**	7	mm
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN s podélnou orientací vláken	200+40	mm
	Izolace bude zapuštěná do konstrukce (200 mm) a zarovnaná tl. 40 mm		
	LEPÍCÍ HMOTA	5	mm
	PENETRACE PODKLADU		
	OMÍTKA		
	- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV		
	BETONOVÁ DESKA S MAZAN.NOU tl. cca 150 + 50 mm		
	KERAMICKÁ DLAŽBA		

SKLADBA STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY:

B/SCH1	**SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože**	min. 4	mm
STŘECHA NAD SÁLEM (U_{MAX} = 0,15 W/m^{2}K)	**SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože**	min. 3	mm
	Tepelná izolace z EPS 150S	240	mm
	Parozábrana z asf.pásu natavená na nosnou kci		
	- Původní asfaltové pásy		
	- Původní cementový potěr s pletivem	30	mm
	- Původní keramzit	50	mm
	- Původní plstěná rohož	60	mm
	- ODSTRANĚNÍ VRCHNÍCH VRSTEV K ODLEHČENÍ KCE		
	Původní betonová mazanina	70	mm
	Původní ocelový VSŽ plech	50	mm
	Původní ocelový vazník		
	Původní dř. obklad		

B/SCH2	**SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože**	min. 4	mm
STŘECHA NAD VÝSTAVNÍ SÍNÍ A SOC.ZÁZEMÍM (U_{MAX} = 0,14 W/m^{2}K)	**SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože**	min. 3	mm
	Tepelná izolace z EPS 150S	240	mm
	Původní asfaltové pásy		
	Původní cementový potěr s pletivem	30	mm
	Původní spádový keramzit	90-330	mm
	Původní plstěná rohož	60	mm
	Původní stropní panel	250	mm
	Původní vnitřní omítka		

B/SCH3	**SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože**	min. 4	mm
STŘECHA NAD KOTELNOU (U_{MAX} = 0,21 W/m^{2}K)	**SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože**	min. 3	mm
	Tepelná izolace z EPS 150S	140	mm
	Původní asfaltové pásy		
	Původní spádový keramzitbeton	30-200	mm
	Původní plstěná rohož	60	mm
	Původní stropní panel	250	mm
	Původní vnitřní omítka		

B/SCH4	**Plechová falcová krytina**		
	Separační rohož		
ŠIKMÁ STŘECHA NAD SÁLEM (U_{MAX} = 0,17 W/m^{2}K)	**OSB desky**	18	mm
	Latě 40/60 mm - provětrávaná mezera	40	mm
	Tepelná izolace z MV v dř. roštu	min 180	mm
	Parozábrana z asf.pásu natavená na nosnou kci		
	- Původní plechová krytina	6	mm
	- Původní dřevěný záklop	24	mm
	- Původní tepelná izolace v dř. roštu	60	mm
	- ODSTRANĚNÍ VRCHNÍCH VRSTEV		
	Původní trapézový plech	50	mm

B/SCH5	**SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože**	min. 4	mm
STŘECHA NAD SPOJOVACÍ CHODBOU (U_{MAX} = 0,15 W/m^{2}K)	**SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože**	min. 3	mm
	Tepelná izolace z EPS 150S	240	mm
	Izolace bude u okna sousední budovy zešikmena spádovými klíny.		
	Parozábrana z asf.pásu natavená na plechovou kci		
	Původní plechová krytina	6	mm
	Původní spádový keramzitbeton	90-180	mm
	Původní PZD desky	250	mm
	Původní vnitřní omítka		

B/SCH6	**SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože**	min. 4	mm
STŘECHA NAD VSTUPEM	**SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože**	min. 3	mm
	Tepelná izolace z EPS 150S	100	mm
	Parozábrana z asf.pásu natavená na plechovou kci		
	Původní plechová krytina	6	mm
	Původní spádový keramzitbeton	90-180	mm
	Původní PZD desky	250	mm
	Původní vnitřní omítka		

PŮDORYS 3.NP-BUDOVA "B"

ČÍSLO MÍSTNOSTI (DVEŘE)	ČÍSLO MÍSTNOSTI (dle PD)	NÁZEV MÍSTNOSTI NYNÍ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ	POČET OSOB	PLOCHA MÍSTNOSTÍ (m2)
	3.01	Schodiště		17,8
	3.02	Promítací místnost		32,1

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ VYZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (POLYSTYREN EPS)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (MINERÁLNÍ VATA)
- X – NOVÉ VÝPLNĚ: okno plastové max. U=0,9 W/m^{2}K (trojsklo); dveře plastové max. U=0,9 W/m^{2}K (trojsklo); AL portály max U=0,9 W/m^{2}K (trojsklo)
- Ž VENKOVNÍ ŽALUZIE SE ZAPUŠTĚNÝMI BOXY V KZS + RP U VÝPLNÍ OTVORŮ

LEGENDA VZT:

- 1–ČERSTVÝ VENKOVNÍ VZDUCH
- 2–SÁNÍ Z MÍSTNOSTI
- 3–PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
- 4–ODVOD VZDUCHU DO VENKOVNÍCH PROSTOR
- VZT JEDNOTKA

LEGENDA ROZHLASU:

- ROZHLAS
- STANICE HLASATELE

AKCE/PROJECT

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY

ZPRACOVATEL/DESIGNER

GREENTHERM CAD s.r.o.
K PAPÍRNĚ 172/26,
312 00 PLZEŇ
tel.:+420 377 416 625
www.greenthermcad.com

AUTORIZACE/AUTHORIZATION

Ing. Soňa Fischerová
Digitálně podepsal Ing. Soňa Fischerová
Datum: 2025.09.21 23:21:11 +02'00'

MÍSTO STAVBY/LOCATION	Jiráskova 181, 337 01 Rokycany
INVESTOR/DEVELOPER	Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01
HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER	ING. SOŇA FISCHEROVÁ
PROJEKTANT/DESIGNED BY	YULIIA TARAPACKA
KONTROLOVAL/CHECKED BY	ING. SOŇA FISCHEROVÁ
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY
OBSAH/TITLE	PŮDORYS 3.NP
ČÁST/PART	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DATUM/DATE	10/2024
MĚŘÍTKO/SCALE	1:50
FORMÁT/PAPER FORMAT	610x700
OBJEKT/OBJECT	BUDOVA "B"
ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	-
ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.	24 2604
POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.	D.1.1.2.1.10

REVIZE/REVISION

ČÍSLO/NUMBER	PŘEDMĚT REVIZE/SCOPE OF REVISION	DATUM/DATE	PODPIS/SIGNATURE

PARÉ/COPY