

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.	2650/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/145 Přestavba mostů 145-006, 007, 008 Dlouhá Ves			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:		115 341 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/145 Přestavba mostů 145-006, 007, 008 Dlouhá Ves" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace. Předmětem projektu je úprava stávající komunikace II/145, která bude v místě přechodu přes řeku Otavu převedena do nové polohy.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2026-001773	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P26V00000007	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3- odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	29.1.2026 a 30.01.2026	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	
1	V příloze č.14 - Ložiska SO 201 jsou uvedené návrhové hodnoty ložisek. Domníváme se, že uvedené hodnoty neodpovídají navrženým ložiskům (např. Rz max a Rz min OP1). Žádáme zadavatele o prověření návrhových hodnot ložisek a prodloužení termínu pro odevzdání nabídky, aby bylo možné zajistit cenovou nabídku na dodávku ložisek dle opravených hodnot.		
2	V poskytnutém Stavebním povolení je v podmínce č.22 uveden termín dokončení do 31.12.2026. Vzhledem k tomu, že požadovaný termín pro dokončení této zakázky je dle ZD 20 měsíců není možné tuto podmínku splnit. Zajistí zadavatel změnu stavebního povolení (zejména podmínky č.22) tak, aby bylo na realizaci zakázky 20 měsíců, jak vyplývá ze ZD?		
3	Dovolujeme si Vás požádat o upřesnění zadávací dokumentace: SO 202 ve výkazu výměr není u položky 32 Svod ocel zábradel úroveň zadrž H2 - dodávka a montáž uveden svodidlo s výplní, v technické zprávě a výkresu je Zábradelní svodidlo se svislou výplní. SO 201 ve výkazu výměr není u položky 64 Svod ocel zábradel úroveň zadrž H2 - dodávka a montáž uveden svodidlo s výplní, v technické zprávě a výkresu je Zábradelní svodidlo se svislou výplní. Předem děkujeme za upřesnění zda požadujete dodávku zábradelních svodidel s výplní nebo bez výplně.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Návrhové požadavky na ložiska v příloze 14 jsou uvedeny správně s výjimkou ložiska 112, kde jsou v tabulce SLS omylem uvedeny posuny ve směru uy, které mají být z povahy ložiska nulové. Všechny ostatní podklady k ložisku 112 (ostatní parametry, schéma v půdorysu i soupis prací) specifikují jednosměrně vedené ložisko. Ložisko 112 je tedy třeba uvažovat jako jednosměrně posuvné (dle schématu a soupisu prací). Toto vysvětlení má prakticky nulový zásah do povahy podkladů a proto neprodlužuje termín pro odevzdání nabídek.
ad 2	Ano, zadavatel v předstihu požádá příslušný správní úřad o změnu termínu dokončení stavby.
ad 3	Dle specifikace v projektové dokumentaci je požadováno zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Datum vyhotovení:	02.02.2026
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky