PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU
PE100RC d160x9,1mm, DL. 41,0m

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD

PROPOJ NA NTL PLYNOVOD d90
REDUKCE d160/d90
L3-21,239m
T-KUS d160/160

PROPOJ NA NTL PLYNOVOD DN200
PŘESUVKA SCHUSK DN200
L1-1,252m
PŘECHODKA PLAST OCEL DN225/DN200
L2-3,072m
T-KUS REDUKOVANÝ d225/160

PŘECHODKA PLAST.OCEL DN200/d225

prodloužení výpustky dl. 4,0m
na d=600

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD

SO 301 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ STROM – PONECHANÝ

NÁHRADNÍ VÝSADBA

STÁVAJÍCÍ STROM – KÁCENÍ

NAVRŽENÝ VODOVOD

NAVRŽENÁ KANALIZACE

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

RVO		Stávající rozvaděč veřejného osvětlení na betonovém stožáru JB-doplní se přístrojová výzbroj
	,	Stávající svítidla na betonových stožárech JB ČEZ Distribuce
		Stávající svítidla na betonovém stožáru JB ČEZ Distribuce
	, ,	Stávající ocelové osvětlovací stožáry se svítidly
	až ,	Nové ocelové bezpaticové třístupňové osvětlovací stožáry s dvojitým výložníkem ,H=8m, se svítidly s LED zdrojem 30W, 3,5klm, 3000K, IP66
	, ,	Nové ocelové bezpaticové třístupňové osvětlovací stožáry s výložníkem , H=8m, se svítidlem s LED zdrojem 30W, 3000K, IP66
	až	Nové ocelové bezpaticové třístupňové osvětlovací stožáry s výložníkem , H=6m, se svítidlem pro osvětlení přechodů pro chodce, s LED zdrojem 75W, 5000K, IP66
		Nové kabely VO

min. SOUBĚH S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI dle ČSN 73 6005		min. POLOMĚR OHYBU PŘI 0÷10°C	
		Ø [mm]	POLOMĚR [m]
kanalizace	1,0 m	25	1,3
veřejný vodovod	0,5 m	32	1,6
NN kabely	0,6 m	50	2,5
VN kabely	0,6 m	63	3,2
sdělovací kabely	0,4 m	110	5,5

KÓTY SOUBĚHU STL PLYNOVODU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SITĚMI PLATÍ MEZI POVRCHY JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.

UPOZORNĚNÍ
ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVEDOU SPRÁVCI SÍTÍ JEJICH SMĚROVÉ I VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ.
BEZ VYTYČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ NENÍ DOVOLENO ZAHAJOVAT ZEMNÍ PRÁCE. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S PODMÍNKAMI STANOVENÝMI JEJICH SPRÁVCI.

PLYNOVÉ POTRUBÍ d160x9,1 mm BUDE PROVEDENO Z PE100RC, SDR 17,6

VYVEDENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE
VODIČ BUDE VYVEDEN POD POKLOPY V MÍSTECH PROPOJŮ SE STÁVAJÍCÍMI PLYNOVODY Z OCELI.

stávající podzemní inž. sítě:
- kanalizace
- vodovod
- plynovod NTL
- el. kabel NN
- telefonní kabel

stávající nadzemní inž. sítě:
- el. kabel NN
- telefonní kabel

SO 402 - TELEFONNÍ VEDENÍ

NAVRŽENÁ TRASA KABELŮ

SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVOU

NAVRŽENÝ NTL PLYNOVOD

RUŠENÝ NTL PLYNOVOD

STÁV. PONECHANÝ NTL PLYNOVOD

POZN.. před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozdemní inž. sítě

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Čeněk	Vypracoval: Tomáš Koder	HIP: Ing. Viktor Vaidiš	
MÚ (OÚ) : Nýřany	Kraj: Plzeňský	Datum:	10/2019
Zadavatel: Město Nýřany		Měřítko:	1:250
Název akce: NÝŘANY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA KŘÍŽENÍ SILNICE II/203 A MK HAVÍŘSKÁ VČETNĚ ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ		Číslo zakázky:	15-19
		Stupeň:	DÚR
Obsah: SO501: PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU d160 SITUACE PŘELOŽKY PLYNOVODU		Číslo přílohy: 03	Formát: A4
			Paré: