



Smlouva o dílo – stavební práce
"Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010779

číslo smlouvy zhotovitele: Z-261028

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P26V00000030 (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Milanem Hackerem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Opravy některých částí mostu - mostní svršek, vybavení, sanace, dlažby.
 - b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.
- (dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- b) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- c) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- k) účast na jednáních ve věci provádění stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

- m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveníště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelém, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelém.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že

- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci poptávkového řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

3 496 616,00 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro

objednatel z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatel na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatel k jeho provedení.

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,90 (bude doplněno objednatel před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatel) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatel, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.16. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatel (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. Konečný termín pro **provedení** díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději **do dvacetidvou (22) týdnů** od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatel k převzetí

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou e-mailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT



V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku převzetí staveniště **stavební deník** (stavební deníky) o pracích, které provádí a to v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem (dále jen „stavební zákon“) a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi) a to nejpozději již při předávání staveniště. Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - c) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - d) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - e) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
 - f) originál stavebního deníku
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.

- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodlení s oznámením vady).
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.15 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.

- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odeslána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 12.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.6. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.11. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.7. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.13. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 12.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.11. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst.3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - d) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.
- 14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 17.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Milan Hacker

jednatel

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 49
Stavba: Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice



KSO:
Místo: Ostřetice

CC-CZ:
Datum: 02.02.2026

Zadavatel:
SÚSPK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 496 616,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 496 616,00	734 289,36
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 230 905,36**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 49

Stavba: Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice

Místo: Ostřetice

Datum: 02.02.2026

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 496 616,00	4 230 905,36
01	Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice	3 496 616,00	4 230 905,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice

Objekt:

01 - Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice

KSO:

Místo: Ostřetice

CC-CZ:

Datum: 02.02.2026

Zadavatel:

SÚSPK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 496 616,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 496 616,00	21,00%	734 289,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 230 905,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice

Objekt:

01 - Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice

Místo: Ostřetice

Datum: 02.02.2026

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 496 616,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 486 226,93

1 - Zemní práce	340 659,19
2 - Zakládání	28 726,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	221 885,61
4 - Vodorovné konstrukce	628 620,98
5 - Komunikace pozemní	341 017,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	657,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	880 270,56
998 - Přesun hmot	44 389,06

PSV - Práce a dodávky PSV

133 291,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	132 282,26
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 008,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

877 097,91

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	334 370,00
VRN3 - Zařízení staveniště	305 545,00
VRN4 - Inženýrská činnost	92 240,00
VRN7 - Provozní vlivy	87 292,91
VRN9 - Ostatní náklady	57 650,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice

Objekt:

01 - Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice

Místo: Ostřetice

Datum: 02.02.2026

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 496 616,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 486 226,93

D 1

Zemní práce

340 659,19

1	K	113107142-R	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	90,000	115,30	10 377,00
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku

VV

podklad po odfrézování na mostovce

VV

10*9

90,000

VV

Součet

90,000

2	K	113107343-R	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	47,500	155,36	7 379,60
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku

VV

podklad po odfrézování v přechodových oblastech

VV

2*2,5*9,5

47,500

VV

Součet

47,500

3	K	113154522-R	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	280,000	142,85	39 998,00
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku

VV

obrusná vrstva

VV

280"plocha ze situace

280,000

VV

Součet

280,000

4	K	113154523-R	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	175,000	182,19	31 883,25
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku

VV

ložná vrstva

VV

175"plocha ze situace

175,000

VV

Součet

175,000

5	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900	m	50,000	3 182,74	159 137,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

PP

Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 regulace toku z důvodu sanačních prací na SS a NK, provádění zpevnění kuželů

VV

2*25

50,000

VV

Součet

50,000

6	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	200,000	118,18	23 636,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

PP

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

7	K	122257203-R	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 strojně v omezeném prostoru, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	36,400	965,86	35 157,30
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku

VV

2*13"přechodové oblasti

26,000

VV

4*2"násyp. kužele v místě rozšíření odláždění

8,000

VV

4*0,5*3*0,4"odtěžení krajnice za koncem říms

2,400

VV

Součet

36,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	171153101-R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	56,000	308,84	17 295,04
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4				
	VV		zřízení+odstranění hrázek				
	VV		regulace toku z důvodu sanačních prací na SS a NK, provádění zpevnění kuželů				
	VV		2*28		56,000		
	VV		Součet		56,000		
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	50,000	103,77	5 188,50
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
	VV		úprava svahů v okolí mostu				
	VV		4*12,5		50,000		
	VV		Součet		50,000		
10	K	182351023-R	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně, vč. dodávky ornice	m2	50,000	212,15	10 607,50
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm, vč. dodávky ornice				
	VV		úprava svahů v okolí mostu				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
D	2		Zakládání				28 726,94
11	K	212752412	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	26,000	291,94	7 590,44
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150				
	VV		příčná drenáž za opěrami				
	VV		2*13		26,000		
	VV		Součet		26,000		
12	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	3,600	5 637,19	20 293,88
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25				
	VV		opěrné prahy pro odláždění kuželů				
	VV		4*(6*0,3*0,5)		3,600		
	VV		Součet		3,600		
13	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,600	234,06	842,62
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				221 885,61
14	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	26,000	345,90	8 993,40
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu				
	VV		2*13		26,000		
	VV		Součet		26,000		
15	M	54879992	kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN	kus	26,000	807,10	20 984,60
	PP		kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN				
	VV		2*13		26,000		
	VV		Součet		26,000		
16	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	7,500	6 413,03	48 097,73
	PP		Římsy ze železového betonu C 30/37				
	VV		C 30/37-XF4, XD3				
	VV		obecné zásady provedení říms dle vzor. listů VL4				
	VV		2*3,75		7,500		
	VV		Součet		7,500		
17	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	26,860	1 576,77	42 352,04
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů				
	VV		2*(11,3*(0,25+0,6+0,25)+0,5+0,5)		26,860		
	VV		Součet		26,860		
18	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	26,860	345,90	9 290,87
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů				
	VV		2*(11,3*(0,25+0,6+0,25)+0,5+0,5)		26,860		
	VV		Součet		26,860		
19	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,050	39 178,94	41 137,89
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		obecné zásady provedení dle VL-4				
	VV		7,5*0,140		1,050		
	VV		Součet		1,050		
20	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,520	6 167,06	15 540,99
	PP		Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dobetonována křídél				
	VV		4*0,6*0,7*1,5		2,520		
	VV		Součet		2,520		
21	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	10,080	1 667,73	16 810,72
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek				
	VV		4*(2*1,5*0,7+0,6*0,7)		10,080		
	VV		Součet		10,080		
22	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	10,080	288,25	2 905,56
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek				
	VV		4*(2*1,5*0,7+0,6*0,7)		10,080		
	VV		Součet		10,080		
23	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,277	39 178,94	10 852,57
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí				
	VV		2,52*0,110		0,277		
	VV		Součet		0,277		
24	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	23,000	213,88	4 919,24
	PP		Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80				
	VV		2*11,5		23,000		
	VV		Součet		23,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				628 620,98
25	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	5,000	5 928,77	29 643,85
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37				
	VV		náhrada za 2ks prefa nosníků				
	VV		1*0,5*10		5,000		
	VV		Součet		5,000		
26	K	421321192	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	5,000	451,98	2 259,90
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3				
	VV		náhrada za 2ks prefa nosníků				
	VV		1*0,5*10		5,000		
	VV		Součet		5,000		
27	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	21,100	1 168,30	24 651,13
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm				
	VV		bednění čel spádové desky				
	VV		2*10*0,2"čela na krajích NK		4,000		
	VV		2*9,5*0,9"koncová čela		17,100		
	VV		Součet		21,100		
28	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	21,100	288,25	6 082,08
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm				
	VV		bednění čel spádové desky				
	VV		2*10*0,2"čela na krajích NK		4,000		
	VV		2*9,5*0,9"koncová čela		17,100		
	VV		Součet		21,100		
29	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,900	39 178,94	35 261,05
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu				
	VV		náhrada za 2ks prefa nosníků				
	VV		5*0,18		0,900		
	VV		Součet		0,900		
30	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	1,150	32 384,26	37 241,90
	PP		Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2				
	VV		výztuž spádové desky v jedné vrstvě				
	VV		KARI pr. 8mm oko 100/100mm				
	VV		1,15		1,150		
	VV		Součet		1,150		
31	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	13,200	1 359,84	17 949,89
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek				
	VV		náhrada za 2ks prefa nosníků				
	VV		1*7"podhled NK		7,000		
	VV		10*0,5"bok NK		5,000		
	VV		2*1*0,6"koncová čela NK		1,200		
	VV		Součet		13,200		
32	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	13,200	288,25	3 804,90
	PP		Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		náhrada za 2ks prefa nosníků				
	VV		1*7"podhled NK		7,000		
	VV		10*0,5"bok NK		5,000		
	VV		2*1*0,6"koncová čela NK		1,200		
	VV		Součet		13,200		
33	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	1,500	5 851,48	8 777,22
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva				
	VV		odvodňovací proužek				
	VV		0,15*10		1,500		
	VV		Součet		1,500		
34	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	1,500	2 017,75	3 026,63
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva				
	VV		odvodňovací proužek				
	VV		0,15*10		1,500		
	VV		Součet		1,500		
35	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	4,000	4 064,33	16 257,32
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15				
	VV		podkladní beton pod příčnou drenáží				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
36	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	18,000	4 968,92	89 440,56
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37				
	VV		spádový beton na NK pod izolací NK				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
37	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	20,000	3 621,00	72 420,00
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního				
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
38	K	462514161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně	m3	45,000	1 549,63	69 733,35
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně mezer				
	VV		zpevnění dna potoka pod mostem				
	VV		2*22,5*5m před/za mostem		45,000		
	VV		Součet		45,000		
39	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	130,000	69,18	8 993,40
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	VV		130		130,000		
	VV		Součet		130,000		
40	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	60,000	3 384,63	203 077,80
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2				
	VV		kužele okolo křídel a odvodňovací skluzy				
	VV		4*15		60,000		
	VV		Součet		60,000		
D	5		Komunikace pozemní				341 017,38
41	K	564851011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	56,000	220,55	12 350,80
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		2*2,5*10"podklad pod lož. vrstvu v přech. oblastech		50,000		
	VV		4*0,5*3"rozšíření krajnice za koncem říms		6,000		
	VV		Součet		56,000		
42	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	90,000	134,52	12 106,80
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm				
	VV		2*(40-15)*1"krajnice def. stav		50,000		
	VV		4*10*1"provizorní zpevnění krajnic pro přejezd vozidel v době výstavby 10m před/za mostem		40,000		
	VV		Součet		90,000		
43	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	492,000	28,83	14 184,36
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2				
	VV		192"pod ložnou vrstvu (plocha ze situace)		192,000		
	VV		300"pod obrusnou vrstvu (plocha ze situace)		300,000		
	VV		Součet		492,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	300,000	404,46	121 338,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuštěním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 40 mm				
	VV		300"plocha ze situace		300,000		
	VV		Součet		300,000		
45	K	577145162	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	192,000	477,98	91 772,16
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuštěním ACL 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm				
	VV		192"plocha ze situace		192,000		
	VV		Součet		192,000		
46	K	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	79,000	1 014,64	80 156,56
	PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm				
	VV		7,9*10		79,000		
	VV		Součet		79,000		
47	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	79,000	115,30	9 108,70
	PP		Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 4 kg/m2				
	VV		množství 2-4 kg/m2				
	VV		7,9*10		79,000		
	VV		Součet		79,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				657,21
48	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	3,800	172,95	657,21
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm				
	VV		smršťovací spáry říms				
	VV		2*(0,25+0,6+0,8+0,25)		3,800		
	VV		Součet		3,800		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				880 270,56
49	K	911331131-R	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	m	48,000	1 383,60	66 412,80
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m				
	VV		bez dodání svodnice - bude použita původní NH4				
	VV		4*8"dl. výškové náběhy		32,000		
	VV		4*4"svodidlo pokračující mimo most		16,000		
	VV		Součet		48,000		
50	K	911334122-R	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z tyčí	m	28,000	1 729,50	48 426,00
	PP		Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z tyčí				
	VV		bez dodání materiálu (kromě kotevního a spoj. materiálu)				
	VV		bude použito původní zdemontované zábr. svodidlo se svislou výplní ZMS4/H2				
	VV		kotevní a spoj. mat. bude nový				
	VV		2*14		28,000		
	VV		Součet		28,000		
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 398,01	2 796,02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
	VV		zpětná montáž stávajících značek				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
52	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	84,000	80,71	6 779,64
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	VV		vodící čára - dočasné značení				
	VV		2*42		84,000		
	VV		Součet		84,000		
53	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	84,000	80,71	6 779,64
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	VV		vodící čára - definitivní značení				
	VV		2*42		84,000		
	VV		Součet		84,000		
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	546,52	2 186,08
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		za každým koncem římsy přechodem nášlapu z +150mm do 0				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4*1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
55	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	4,000	196,01	784,04
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	VV		4*1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
56	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	48,000	51,89	2 490,72
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	VV		2*(0,6+1+11,3+1+0,6)"podél říms a obrubníků		29,000		
	VV		2*9,5"příčné spáry ve vozovce na koncích NK		19,000		
	VV		Součet		48,000		
57	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	48,000	46,12	2 213,76
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	VV		2*9,5"příčné spáry ve vozovce na koncích NK		19,000		
	VV		2*(0,6+1+11,3+1+0,6)"podél říms a obrubníků		29,000		
	VV		Součet		48,000		
58	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 800 do 1000 g/m2	m2	38,000	171,80	6 528,40
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 800 do 1 000 g/m2				
	VV		2*1*10"pod příč. drenáží		20,000		
	VV		2*0,7*10"koncová čela NK		14,000		
	VV		4*1"rub křídel		4,000		
	VV		Součet		38,000		
59	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	54,000	93,39	5 043,06
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	VV		2*7"napojení na stáv. povrch		14,000		
	VV		40"podélná spára v ose komunikace		40,000		
	VV		Součet		54,000		
60	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	3,800	165,46	628,75
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2				
	VV		smršťovací spáry říms				
	VV		2*(0,25+0,6+0,8+0,25)		3,800		
	VV		Součet		3,800		
61	K	938909612-R	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	58,000	152,77	8 860,66
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		krajnice v rozsahu výměny obrusu				
	VV		2*(40-11)*1		58,000		
	VV		Součet		58,000		
62	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	117,000	134,52	15 738,84
	PP		Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž lešení pod mostem				
	VV		6,5*12*1,5		117,000		
	VV		Součet		117,000		
63	K	943111211-R	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m - NÁJEM	m3	117,000	177,39	20 754,63
	PP		Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně - NÁJEM				
	VV		nájem po celou dobu použití lešení				
	VV		6,5*12*1,5		117,000		
	VV		Součet		117,000		
64	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	117,000	80,71	9 443,07
	PP		Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž lešení pod mostem				
	VV		6,5*12*1,5		117,000		
	VV		Součet		117,000		
65	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	42,000	807,10	33 898,20
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m				
	VV		podepření bednění dobetonávky NK na návodní straně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7*3*2		42,000		
	VV		Součet		42,000		
66	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	42,000	288,25	12 106,50
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m				
	VV		podepření bednění dobetonávky NK na návodní straně				
	VV		7*3*2		42,000		
	VV		Součet		42,000		
67	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	63,000	1 153,00	72 639,00
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m				
	VV		podepření bednění dobetonávky NK na návodní straně				
	VV		42*1,5		63,000		
	VV		Součet		63,000		
68	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	78,000	37,13	2 896,14
	PP		Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélnický, ve výšce do 10 m montáž				
	VV		lešení pod mostem				
	VV		6,5*12		78,000		
	VV		Součet		78,000		
69	K	949211211-R	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický nebo podélnický pro trubková lešení v do 10 m - NÁJEM	m2	78,000	73,91	5 764,98
	PP		Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélnický, ve výšce do 10 m příplatek k ceně - NÁJEM				
	VV		nájem po celou dobu použití lešení				
	VV		6,5*12		78,000		
	VV		Součet		78,000		
70	K	952904111-R	Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	50,000	1 199,12	59 956,00
	PP		Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů strojně, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
71	K	962052210-R	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	5,006	5 842,26	29 246,35
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		2*0,2*0,36*11,5"římasy		1,656		
	VV		2*0,15*0,5*9"monolit. dobet. okrajů NK		1,350		
	VV		0,8*0,5*(1,5+1+1,5+1)"křídla		2,000		
	VV		Součet		5,006		
72	K	963051111-R	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	5,000	5 478,48	27 392,40
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		2 krajní prefa nosníky na povodní straně				
	VV		1*0,5*10		5,000		
	VV		Součet		5,000		
73	K	965022131-R	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	24,000	673,73	16 169,52
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		stávající zpevnění kuželů				
	VV		4*6		24,000		
	VV		Součet		24,000		
74	K	965042141-R	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m3	4,500	2 231,70	10 042,65
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		ochranná mazanina na izolaci				
	VV		10*9*0,05		4,500		
	VV		Součet		4,500		
75	K	966005311-R	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	48,000	360,31	17 294,88
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho ztuhnutím svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		šetná demontáž stáv. sil. svodidla				
	VV		svodnice budou využity pro zpětnou montáž				
	VV		sloupky a spoj. materiál odstranit bez náhrady				
	VV		včetně odvozu na dočasnou skládku zhotovitele a dovozu zpět na stavbu				
	VV		4*8"dl. výškové náběhy		32,000		
	VV		4*4"svodidlo pokračující mimo most		16,000		
	VV		Součet		48,000		
76	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	403,55	807,10
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou demontáž pro přesun				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
77	K	966076141-R	Odstranění ocelového svodidla vcelku	m	28,000	617,67	17 294,76
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku				
	VV		šetná demontáž stáv. zábradelního svodidla na mostě kromě spoj. a kotev. mat. bude vše využito pro zpětnou montáž				
	VV		včetně odvozu na dočasnou skládku zhotovitele a dovozu zpět na stavbu				
	VV		2*14		28,000		
	VV		Součet		28,000		
78	K	967043111-R	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	90,000	237,32	21 358,80
	PP		Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		9*10		90,000		
	VV		Součet		90,000		
79	K	985112112-R	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	35,500	273,71	9 716,71
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		pohledové plochy opěr - odhad 50% z celé plochy				
	VV		0,5*(2*2,5*11)"lice opěr		27,500		
	VV		0,5*(4*4)"boky opěr		8,000		
	VV		Součet		35,500		
80	K	985112113-R	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	35,500	288,25	10 232,88
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		pohledové plochy opěr - odhad 50% z celé plochy				
	VV		0,5*(2*2,5*11)"lice opěr		27,500		
	VV		0,5*(4*4)"boky opěr		8,000		
	VV		Součet		35,500		
81	K	985112121-R	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	15,000	288,25	4 323,75
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		NK - lokálně				
	VV		15"odhad		15,000		
	VV		Součet		15,000		
82	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	172,000	226,58	38 971,76
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	VV		8,2*10"rub mostovky po odbourání vyrovnávací vrstvy		82,000		
	VV		2*10*0,7"koncová čela mostovky		14,000		
	VV		10*0,5"levý bok NK		5,000		
	VV		2*2,5*11"lice opěr po odsekání vrchní vrstvy		55,000		
	VV		4*4"boky opěr po odsekání vrchní vrstvy		16,000		
	VV		Součet		172,000		
83	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	35,500	1 319,46	46 840,83
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm				
	VV		pohledové plochy opěr - odhad 50% z celé plochy				
	VV		0,5*(2*2,5*11)"lice opěr		27,500		
	VV		0,5*(4*4)"boky opěr		8,000		
	VV		Součet		35,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	35,500	2 540,66	90 193,43
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm				
	VV		pohledové plochy opěr - odhad 50% z celé plochy				
	VV		0,5*(2*2,5*11)"líce opěr		27,500		
	VV		0,5*(4*4)"boky opěr		8,000		
	VV		Součet		35,500		
85	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	20,000	887,81	17 756,20
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm				
	VV		sanace NK				
	VV		20"odhad množství		20,000		
	VV		Součet		20,000		
86	K	985312124	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 5 mm	m2	20,000	789,81	15 796,20
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm				
	VV		sanace NK				
	VV		20"odhad množství		20,000		
	VV		Součet		20,000		
87	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,000	161,42	807,10
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů				
	VV		ošetření odhalené výztuže po odstranění rzi				
	VV		5"odhad množství		5,000		
	VV		Součet		5,000		
88	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)	m2	82,300	484,26	39 854,60
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)				
	VV		2*11,5*(0,25+0,15)"obrubníková hrana		9,200		
	VV		9,3*7+2*10*0,4"podhled a boky NK		73,100		
	VV		Součet		82,300		
89	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	76,800	951,09	73 043,71
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm				
	VV		spřah. výstuž				
	VV		32*10*0,15"spádová deska (hl. vrtu 150mm)		48,000		
	VV		4*18*0,4"křídla (hl. vrtu 400mm)		28,800		
	VV		Součet		76,800		
	D	998	Přesun hmot				44 389,06
90	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	205,144	216,38	44 389,06
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				133 291,16
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				132 282,26
91	K	711141811-R	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	90,000	222,91	20 061,90
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		10*9"mostovka		90,000		
	VV		Součet		90,000		
92	K	711142811-R	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku	m2	15,200	222,91	3 388,23
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé, včetně odvozu dle možností zhotovitele a případného poplatku za skládku				
	VV		2*9,5*0,8"koncová čela mostovky		15,200		
	VV		Součet		15,200		
93	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	38,000	57,65	2 190,70
	PP		Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním				
	VV		2*1*10"pod příč. drenáží		20,000		
	VV		2*0,7*10"koncová čela NK		14,000		
	VV		4*1"rub křidel		4,000		
	VV		Součet		38,000		
94	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012	79 787,60	957,45
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		38*0,00032		0,012		
	VV		Součet		0,012		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	130,000	230,60	29 978,00
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP				
	VV		10*9,2"mostovka		92,000		
	VV		2*1*10"pod příč. drenáží		20,000		
	VV		2*0,7*10"koncová čela NK		14,000		
	VV		4*1"rub křidel		4,000		
	VV		Součet		130,000		
96	M	62855015	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu pro dopravní stavby tl 5,0mm	m2	156,000	230,60	35 973,60
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu pro dopravní stavby tl 5,0mm				
	VV		130*1,2		156,000		
	VV		Součet		156,000		
97	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	14,000	288,25	4 035,50
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP				
	VV		Ochrana izolace pod římsami				
	VV		2*10*0,7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
98	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	16,800	230,60	3 874,08
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		Ochrana izolace pod římsami				
	VV		14*1,2		16,800		
	VV		Součet		16,800		
99	K	711381021-R	Provedení hydroizolace mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním (pečetící vrstva) - dodávka a montáž	m2	92,000	345,90	31 822,80
	PP		Provedení hydroizolace mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním (pečetící vrstva) - dodávka a montáž				
	VV		pečetící vrstva				
	VV		1. vrstva kotevní impregnační nátěr s posypem z křem. písku fr. 0,7/1,2mm				
	VV		2. vrstva uzavírací				
	VV		10*9,2"mostovka		92,000		
	VV		Součet		92,000		
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				1 008,90
100	K	789124153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	5,000	201,78	1 008,90
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D				
	VV		očištění odhalené výstuže od rzi				
	VV		5"odhad množství		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				877 097,91
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				334 370,00
101	K	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost	KPL	1,000	46 120,00	46 120,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost				
	VV		zaměření stávajícího stavu jako podkladu pro projektování				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
102	K	013002000-R	Projektové práce	KPL	1,000	230 600,00	230 600,00
	PP		Projektové práce				
	VV		vypracování PD v podrobnosti pro realizaci (výstuž říms, křídél, dobet. NK, VTD záchyt. systém apod.)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
103	K	013002000	Projektové práce	KPL	1,000	57 650,00	57 650,00
	PP		Projektové práce				
	VV		1"PD skutečné provedení stavby (DSPS)		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				305 545,00
104	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	305 545,00	305 545,00
	PP		Zařízení staveniště				
D	VRN4		Inženýrská činnost				92 240,00
105	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000	34 590,00	34 590,00
	PP		Zkoušky a ostatní měření				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	KPL	1,000	23 060,00	23 060,00
	PP		Inženýrská činnost ostatní				
	VV		vyhotovení mostního listu				
	VV		aktualizace dat v BMS				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
107	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	KPL	1,000	34 590,00	34 590,00
	PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy				
	VV		1.HPM				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				87 292,91
108	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	KPL	1,000	6 582,91	6 582,91
	PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR				
	VV		projekt DIO, včetně projednání				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
109	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	KPL	1,000	46 120,00	46 120,00
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				
	VV		montáž, demontáž, pronájem DIO po celou dobu stavby				
	VV		včetně přesunů mezi etapami (realizace po polovinách)				
	VV		včetně semaforové soupravy				
	VV		včetně bet.svodidel City Blok dl. 20m pro oddělení prac.				
	VV		prostoru od provozu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
110	K	072303000	Rušení stavby silničním provozem	KPL	1,000	34 590,00	34 590,00
	PP		Rušení stavby silničním provozem				
	VV		ztížené podmínky při provádění stavby - realizace za provozu				
	VV		po polovinách mostu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				57 650,00
111	K	090001000	Ostatní náklady	KPL	1,000	57 650,00	57 650,00
	PP		Ostatní náklady				
	VV		Příplatek za další nájezdy mechanizace - fréza, finišer, varna				
	VV		s LA, apod. (realizace ve 2 etapách)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Seznam poddodavatelů	
Veřejná zakázka:	
Název:	Oprava mostu - ev.č. 191-015, Ostřetice
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
IČO:	04852427

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	Ke dni podání nabdky nen konkrtní poddodavatel znám.
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	Frézování
poddodavatel č.2	
Název:	Ke dni podání nabdky nen konkrtní poddodavatel znám.
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	Postřiky
poddodavatel č. 3	
Název:	Ke dni podání nabdky nen konkrtní poddodavatel znám.
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	VDZ

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	02.02.2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Digitálně podepsal Milan Hacker Datum: 2026.02.02 08:14:08 +01'00'
	ROADFIN STAVBY s.r.o.
	Milan Hacker, jednatel