

ODPOVĚD NA DOTAZY ZE DNE 6. 3. 2026

1. chybí položky a informace jak bude nakládáno s vytěženou ornici v objemu cca 450 m³ - k této položce úplně chybí položky přemístění na mezideponii a zpět a případně informace, kam bude uložen přebytek ornice, neboť početně neodpovídají položky Sejmутí ornice a její zpětné rozprostření

- přebytečná ornice bude rozprostřena na volné části pozemku 2471/4

Doplnění vodorovného přemístění ornice na skládku a meziskládku do položky č. 6

Doplnění nakládání ornice určené k ohumusování do položky č. 8

Ornice - odstraněná – $2254 \cdot 0,1 = 225,4 \text{ m}^3$

- použitá zpětně pro ohumusování – $450 \cdot 0,05 = 22,5 \text{ m}^3$

- rozprostření na pozemku 2471/4 – $1014,5 \cdot 0,2 = 202,9 \text{ m}^3$

2. má zadavatel k dispozici geologický průzkum a informace o zatřídění zastižených zemin

Nemá

3. dle našeho názoru jsou nesprávně zvoleny položky pro Zásyp jam/rýh kabelovodu

Změněno – odstraněna položka č. 4 – nahrazena položkami č. 66 a 71.

4. chybí položky pro zřízení alespoň minimálního lože kabelovodu a jeho obsypy, případně výstražnou fólii, chybí také řezy kabelovodem a bližší specifikace

Změněno – viz položky č. 67, 68, 69, 70 a 71. Po konzultaci s elektrikářem byla vložena položka s pískovým ložem s tím, že není vždy nutné. Záleží na typu zeminy, kam se kabelovod ukládá.

5. neodpovídá přepočít z m³/t u materiálu zatříděného 17 05 04 k uložení na skládce

Chybně koeficient – doplněn ve výši 1,8.

6. chybí jakákoli bližší specifikace zamýšlených závor, chybí výkresy a informace o systému řízení, případně informace, zda mají být osazeny další obslužné sloupky, např. pro vjezdové karty nebo systém otevírání, chybí výkresy spodních staveb - bez těchto podkladů není možné ocenit dodávku závor transparentně a rovně, zvláště s ohledem na fakt, že dodávka této technologie se může pohybovat v rozmezí desítek až stovek tisíc/kus

- dodavatel zajistí dodávku a instalaci elektricky ovládaných závor, výjezdová na odporovou smyčku ve vozovce. Ovládání vjezdové závory je řešeno interně (pravděpodobně na čip), bude dopřesněno s dodavatelem na náklady objednatele – není součástí VZ..

7. dle našeho názoru nejsou vhodně zvoleny trubky pro rezervu pro přívod budoucích elektronabíječek, zároveň se domníváme, že položka č. 57 "Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm" neodpovídá provedení dle popisu z technických zpráv a uložení v zemi

Odstranění položek č. 57 a 58, doplnění položek č. 67, 68, 69, 70 a 71.