



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo – stavební práce
"II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora – II.část"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500010812

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0006409 (dále jen „projekt“)

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000336 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č.2:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

(dále jen jako „objednatel č.2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

DEKAKOM plus s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 16221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Václava Nového 1395, 337 01 Rokycany

zastoupená: Ing. Radek Kovář

IČO: 26373611 DIČ: CZ26373611

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hdwrb9b

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora – II.část**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.

Stavba řeší rekonstrukci silnice II/231 v intravilánu města Plzně, v městské části Bílá Hora. Rekonstruovaný úsek se nachází v úseku staničení km 0,570 až km 1,518, což odpovídá celkové délce cca 948 metrů.

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace, která zahrnuje výměnu všech konstrukčních vrstev vozovky, místní úpravy směrového a výškového vedení trasy (nivelety) a zajištění odvodnění povrchu vozovky. Skladba vozovky je navržena podle TP 170:2024 pro III. třídu dopravního zatížení.

Součástí stavby je rovněž vybudování provizorní panelové komunikace pro zajištění kyvadlového provozu v průběhu výstavby, dočasné dopravní opatření, osazení obrubníků, vegetační úpravy a vybudování nových zpevněných ploch (např. sjezdů a napojení místních komunikací).

Rekonstrukce zahrnuje, také obnovu odvodnění pomocí uličních vpustí a liniových žlabů a příslušných napojení na kanalizaci.

Stavba bezprostředně souvisí s ostatními stavebními objekty, jako jsou napojení místních komunikací a sjezdů, zastávkové zálivy, chodníky a cyklostezky, dopravní značení, veřejné osvětlení, kanalizace, plynovody, vodovod a kabelové trasy. Koordinace s těmito stavebními objekty je nezbytná s ohledem na technologickou návaznost a ochranná pásma inženýrských sítí.

Výstavba bude probíhat po polovinách se zachováním obousměrného provozu pro osobní vozidla a linek veřejné dopravy formou kyvadlového řízení. Pro nákladní vozidla bude stanovena objížděná trasa.

Zhotovitel bude počítat, že v rámci stavby bude provedena rekonstrukce plynovodu prováděná společností GASNET Služby s.r.o. Kontaktní osoba [REDACTED]
[REDACTED]. Dále bude provedena překládka sítě elektronických komunikací společností CETIN a.s. Kontaktní osoba [REDACTED]

- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

- a) SO 101 - Silnice II/231 (100% SÚS)
- b) SO 121 - Zastávkové zálivy na II/231 (100% SÚS)
- c) SO 121.1.1 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS - způsobilé výdaje)
- d) SO 121.2 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS- nezpůsobilé výdaje)
- e) SO 151.1 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS- způsobilé výdaje)
- f) SO 151.2 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS - nezpůsobilé výdaje)
- g) SO 153.1 - Dopravní opatření (100% SÚS)
- h) IO 001.1 - Příprava území (100% SÚS))
- i) IO 310.1 - Kanalizace - hlavní řad (26% SÚS, 74% město)
- j) IO 310.2 - Kanalizace - přípojky odvodnění (100% SÚS)
- k) IO 431.1 - Pokládka trubek pro optické kabely Camel Net (100% SÚS)
- l) IO 801.1 - Vegetační úpravy (100% SÚS)
- m) VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady 1 (100% SÚS)

(dále jen „část díla pro objednatele č.1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

- a) SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů (100% město)
- b) SO 132 - Chodníky, cyklistické stezky a TÚ (100% město)
- c) SO 132.1 – Chodník u ČSPH (100% město)
- d) SO 132.2 – Stání pro kontejnery (100% město)
- e) SO 132.3 – Parkovací stání (100% město)
- f) SO 152 - Dopravní značení MK (100% město)
- g) SO 153.2 - Dopravní opatření (100% město)
- h) IO 001.2 - Příprava území (100% město)
- i) IO 301 - Vodovod (100% město)
- j) IO 302 - Vodovodní přípojky (100% město)
- k) IO 310.1 - Kanalizace - hlavní řad (26% SÚS, 74% město)
- l) IO 310.3 - Kanalizace - přípojky k objektům (100% město)
- m) IO 402 - Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec (100% město)
- n) IO 411 - Veřejné osvětlení (100% město)
- o) IO 431.2 - Pokládka trubek pro optické kabely SITmP (100% město)
- p) IO 801.2 - Vegetační úpravy (100% město)
- q) VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady.2 (100% město)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností PSDS s.r.o., se sídlem: Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO: 28098064, zpracovanou 04/2025 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným územním rozhodnutím č. 3703, č.j. 5079/2005-MMP/STAV-JIR ze dne 25.07.2006, které nabylo právní moci dne 04.09.2006, a které bylo prodlouženo dne 20.10.2008 pod sp. zn.: STAV/5962/JIR a č.j.: STAV/5962/08/JIR-3, a které nabylo právní moci dne 11.12.2008, rozhodnutím o povolení stavby MMP/034759/11 ze dne 07.03.2011, které nabylo právní moci dne 08.04.2011, prodloužení povolení stavby č.j. MMP/118151/13 ze dne 04.06.2013, nabylo právní moci dne 09.07.2013, stavební povolení vodního díla sp. zn.: SZ MMP/113679/10/VAN a č.j.: MMP 001617/11 ze dne 17.1.2011, které nabylo právní moci dne 19.2. 2011, rozhodnutí změna stavby před dokončením č.j. MMP/497301/24 ze dne 24.10.2024, nabylo právní moci 29.11.2024, vodoprávní rozhodnutí změny stavby vodního díla č.j. MMP/291461/24 ze dne 19.06.2024, nabylo právní moci 9.7.2024, stavební záměr sp. zn.: SZ MMP/457015/23/KAI a č.j. MMP/565431/24 ze dne 9.12.2024, kolaudační souhlas sp. zn.: SZ MMP/235931/15/REI a č.j.: MMP/253550/15 ze dne 15.10.2015 na část stavby vjezdové brány v rozsahu staničení km 1,517 31 – km 1,710 00, přičemž shora uvedené stavební povolení je tímto kolaudačním souhlasem nadále platné, kolaudační souhlas sp. zn.: SZ MMP/356760/21/KAI a č.j.: MMP/376833/21 ze dne 10.11.2021 na část stavby SO 101 Silnice II/231 – S 7,5/70 ve staničení 1,710 – 2,770 a SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky, přičemž shora uvedené stavební povolení je tímto kolaudačním souhlasem nadále platné.

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána elektronickou formou. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- b) Základní prostorová situace (ZPS)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu.
- e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
- h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- j) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- p) označení stavby jednou informační tabulí o způsobu spolufinancování; grafický návrh informační tabule bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s požadavky

poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu IROP, informační tabule bude osazena na stavbě ode dne zahájení stavebních prací;

- q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelem.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.

- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.15. Ujednání o nakládání s odpadovým materiálem, který při realizaci předmětu díla vznikne:
- 2.15.1. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % odpadu (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi použít k opětovnému užití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen dokladově prokázat ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4.2.
- 2.15.2. Zhotovitel se zavazuje odvézt přebytečný odfrézovaný materiál z objektů objednatele č. 1 na středisko SÚS Vochov. Na základě vyhlášky č. 283/2023 Sb. bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových směsích, dle výsledků je odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1. Tento materiál bude započten do 70 % odpadu dle předchozího odstavce (dokladová část dle požadavku v předchozím bodě bude k tomuto odpadu zajištěna ze strany objednatele).

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:
- a) **Celkem za dílo bez DPH: 108 218 593,55 Kč**
(dále jen „cena díla“)
- b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: **49 998 187,44 Kč**
- c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: **58 220 406,11 Kč**
- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatelé nejsou pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.

- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.
- Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).
- Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,53 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.

- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do osmnácti (18) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do šestnácti (16) měsíců od předání staveniště a následně pobeží lhůta v délce dvou (2) měsíců na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 04/2026 a ukončení 09/2027.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho částí platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat příslušného objednatel k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatel č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).
- 6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.
- 6.18. Zhotovitel je bere na vědomí, že v rámci stavebních prací bude společností GASNET prováděna rekonstrukce plynovodního vedení. Zhotovitel je povinen s učeným zhotovitelem firmy GASNET spolupracovat a umožnit mu vstup na staveniště k provedení rekonstrukce.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude kryt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šestnácti měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude kryt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelům zajištěn takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
- b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy

2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodlení s oznámením vady).
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby a registrační číslo projektu
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - g) částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - h) další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - i) faktury pro objednatele č. 2 musí být označeny číslem zakázky 15TUOIN32
 - j) přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.

- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis neurčuje jinak, od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 11.20. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
- 11.22. Zhotovitel má povinnost předkládat pro objednatele č. 2 OI MMP pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel OI MMP na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
 - není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla).

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatel) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficianta (objednatel) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností

- dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.
- 13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 46:54 (objednatel č.1 : objednatel č.2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
 - a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jedná s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. Odstoupení od smlouvy a výpověď

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
 - a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

h) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.

- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 - Podmínky DTM

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

DEKAKOM plus s.r.o.

Ing. Radek Kovář
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

statutární město Plzeň

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-001_cs2021-02

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Místo:

Datum:

26.01.2026

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
Zhotovitel: DEKAKOM plus s.r.o.Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	zadavatel		Cena bez DPH [CZK]	Typ	
Náklady stavby celkem			108 218 593,55	130 944 498,20					
					SÚSPK	město Plzeň	SÚSPK	město Plzeň	
SO 101	SO 101 - Silnice II/231 (100% SÚS)		34 220 512,35	41 406 819,94	100%		34 220 512,35	0,00	STA
SO 104	SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů (100% město)		8 105 216,69	9 807 312,19		100%	0,00	8 105 216,69	STA
SO 121	SO 121 - Zastávkové zálivky na II/231 (100% SÚS)		1 682 994,34	2 036 423,15	100%		1 682 994,34	0,00	STA
SO 121.1.1	SO 121.1.1 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS - Uznatelné výdaje)		434 155,92	525 328,66	100%		434 155,92	0,00	STA
SO 121.1.2	SO 121.1.2 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS - Neuznatelné výdaje)		298 906,69	361 677,09	100%		298 906,69	0,00	STA
SO 132	SO 132 - Chodníky, cyklistické stezky a TÚ (100% město)		14 964 058,21	18 106 510,43		100%	0,00	14 964 058,21	STA
SO 132.1	SO 132,1 - Chodník u ČSPH (100% město)		124 538,77	150 691,91		100%	0,00	124 538,77	STA
SO 132.2	SO 132,2 - Stání pro kontejnery (100% město)		39 174,85	47 401,57		100%	0,00	39 174,85	STA
SO 132.3	SO 132,3 - Parkovací stání (100% město)		87 189,68	105 499,51		100%	0,00	87 189,68	STA
SO 151.1	SO 151,1 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS - Způsobilé výdaje)		378 621,55	458 132,08	100%		378 621,55	0,00	STA
SO 151.2	SO 151,2 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS - Nezpůsobilé výdaje)		22 242,10	26 912,94	100%		22 242,10	0,00	STA
SO 152	SO 152 - Dopravní značení MK (100% město)		186 254,26	225 367,65		100%	0,00	186 254,26	STA
SO 153.1	SO 153,1 - Dopravní opatření (100% SÚS)		3 219 105,64	3 895 117,82	100%		3 219 105,64	0,00	STA
SO 153.2	SO 153,2 - Dopravní opatření (100% město)		1 455 967,37	1 761 720,52		100%	0,00	1 455 967,37	STA
IO 001.1	IO 001,1 - Příprava území (100% SÚS))		304 087,24	367 945,56	100%		304 087,24	0,00	STA
IO 001.2	IO 001,2 - Příprava území (100% město)		259 567,94	314 077,21		100%	0,00	259 567,94	STA
IO 301	IO 301 - Vodovod (100% město)		11 453 884,99	13 859 200,84		100%	0,00	11 453 884,99	STA
IO 302	IO 302 - Vodovodní přípojky (100% město)		2 317 086,59	2 803 674,77		100%	0,00	2 317 086,59	STA
IO 310.1	IO 310,1 - Kanalizace - hlavní řad (26% SÚS, 74% město)		11 602 897,91	14 039 506,47	26%	74%	3 016 753,46	8 586 144,45	STA
IO 310.2	IO 310,2 - Kanalizace - přípojky odvodnění (100% SÚS)		1 844 044,57	2 231 293,93	100%		1 844 044,57	0,00	STA
IO 310.3	IO 310,3 - Kanalizace - přípojky k objektům (100% město)		1 113 212,02	1 346 986,54		100%	0,00	1 113 212,02	STA
IO 402	IO 402 - Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec (100% město)		55 706,60	67 404,99		100%	0,00	55 706,60	STA
IO 411	IO 411 - Veřejné osvětlení (100% město)		4 890 306,02	5 917 270,28		100%	0,00	4 890 306,02	STA
IO 431.1	IO 431.1 - Pokládka trubek pro optické kabely Camel Net (100% SÚS)		645 307,36	780 821,91	100%		645 307,36	0,00	STA
IO 431.2	IO 431.2 - Pokládka trubek pro optické kabely SITmP (100% město)		645 332,03	780 851,76		100%	0,00	645 332,03	STA
IO 801.1	IO 801,1 - Vegetační úpravy (100% SÚS)		730 074,46	883 390,10	100%		730 074,46	0,00	STA
IO 801.2	IO 801,2 - Vegetační úpravy (100% město)		721 757,64	873 326,74		100%	0,00	721 757,64	STA
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady,1 (100% SÚS)		3 201 381,76	3 873 671,93	100%		3 201 381,76	0,00	STA
VRN.2	Vedlejší rozpočtové náklady,2 (100% město)		3 215 008,00	3 890 159,68		100%	0,00	3 215 008,00	STA
		Ceny celkem bez DPH	Cena bez DPH [CZK]				49 998 187,44	58 220 406,11	
		Ceny celkem včetně DPH	Cena s DPH [CZK]				60 497 806,80	70 446 691,40	



Digitally signed by
Ing. Radek Kovář
Date: 2026.01.26
08:58:41 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-001_cs24-02
Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

KSO:
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden jiný údaj (např. "vlastní"), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

Cena bez DPH			108 218 593,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 108 218 593,55	Výše daně 22 725 904,65
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			130 944 498,20



Digitally signed by
Ing. Radek Kovář
Date: 2026.01.26
08:59:51 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-001_cs24-02

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Místo: Plzeň

Datum: 23.01.2026

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník: DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		108 218 593,55	130 944 498,20	
SO 101	SO 101 - Silnice II/231 (100% SÚS)	34 220 512,35	41 406 819,95	STA
SO 104	SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů (100% město)	8 105 216,69	9 807 312,20	STA
SO 121	SO 121 - Zastávkové zálivy na II/231 (100% SÚS)	1 682 994,34	2 036 423,16	STA
SO 121.1.1	SO 121.1.1 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)	434 155,92	525 328,67	STA
SO 121.1.2	SO 121.1.2 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)	298 906,69	361 677,10	STA
SO 132	SO 132 - Chodníky, cyklistické stezky a TÚ (100% město)	14 964 058,21	18 106 510,44	STA
SO 132.1	SO 132.1 - Chodník u ČSPH (100% město)	124 538,77	150 691,92	STA
SO 132.2	SO 132.2 - Stání pro kontejnery (100% město)	39 174,85	47 401,57	STA
SO 132.3	SO 132.3 - Parkovací stání (100% město)	87 189,68	105 499,52	STA
SO 151.1	SO 151.1 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)	378 621,55	458 132,08	STA
SO 151.2	SO 151.2 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)	22 242,10	26 912,95	STA
SO 152	SO 152 - Dopravní značení MK (100% město)	186 254,26	225 367,66	STA
SO 153.1	SO 153.1 - Dopravní opatření (100% SÚS)	3 219 105,64	3 895 117,83	STA
SO 153.2	SO 153.2 - Dopravní opatření (100% město)	1 455 967,37	1 761 720,52	STA
IO 001.1	IO 001.1 - Příprava území (100% SÚS)	304 087,24	367 945,57	STA
IO 001.2	IO 001.2 - Příprava území (100% město)	259 567,94	314 077,21	STA
IO 301	IO 301 - Vodovod (100% město)	11 453 884,99	13 859 200,84	STA
IO 302	IO 302 - Vodovodní přípojky (100% město)	2 317 086,59	2 803 674,78	STA
IO 310.1	IO 310.1 - Kanalizace - hlavní řad (26% SÚS, 74% město)	11 602 897,91	14 039 506,48	STA
IO 310.2	IO 310.2 - Kanalizace - přípojky odvodnění (100% SÚS)	1 844 044,57	2 231 293,93	STA
IO 310.3	IO 310.3 - Kanalizace - přípojky k objektům (100% město)	1 113 212,02	1 346 986,55	STA
IO 402	IO 402 - Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec (100% město)	55 706,60	67 404,99	STA
IO 411	IO 411 - Veřejné osvětlení (100% město)	4 890 306,02	5 917 270,29	STA
IO 431.1	IO 431.1 - Pokládka trubek pro optické kabely Camel Net (100% SÚS)	645 307,36	780 821,91	STA
IO 431.2	IO 431.2 - Pokládka trubek pro optické kabely SITmP (100% město)	645 332,03	780 851,76	STA
IO 801.1	IO 801.1 - Vegetační úpravy (100% SÚS)	730 074,46	883 390,10	STA
IO 801.2	IO 801.2 - Vegetační úpravy (100% město)	721 757,64	873 326,75	STA
VRN.1	VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% SÚS)	3 201 381,76	3 873 671,93	STA
VRN.2	VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% město)	3 215 008,00	3 890 159,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
SO 101 - SO 101 - Silnice II/231 (100% SÚS)

KSO: 822 23
Místo:
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH 34 220 512,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 220 512,35	21,00%	7 186 307,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 41 406 819,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Silnice II/231 (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	34 220 512,35
HSV - Práce a dodávky HSV	34 220 512,35
1 - Zemní práce	6 706 635,77
R10 - Společné zemní práce	4 155 929,14
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	1 910 201,75
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	640 504,88
5 - Komunikace	16 376 756,47
R50 - Podkladní vrstvy	6 510 410,64
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	9 731 317,54
R55 - Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	10 768,65
R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba	5 619,15
R59 - Ostatní plochy komunikací	118 640,49
8 - Trubní vedení	2 888 397,65
R82 - Uliční vpusti a ostatní odvodnění	545 257,69
R85 - Drenážní potrubí	1 189 031,04
R86 - Povrchové odvodnění	1 154 108,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 248 722,46
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	116 306,55
R95 - Osazení obrub a linek	4 684 495,22
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	1 424 131,98
R97 - Ostatní bourací práce	109 034,59
99 - Přesuny hmot a sutí	1 914 754,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Silnice II/231 (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 220 512,35

DHSVPráce a dodávky HSV

34 220 512,35

D1Zemní práce

6 706 635,77

D R10Společné zemní práce

4 155 929,14

1	K	162201421R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus			7 500,00	vlastní
2	K	162201422R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus			11 250,00	vlastní
3	K	162201423R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus			16 250,00	vlastní
4	K	162201424R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus			9 750,00	vlastní
5	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			1 560 809,50	vlastní

VV Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):
VV 8241,714-1622,759 "- z komunikaci"
VV 37*2,25*(1,70-0,70) "- z hloubení jam"
VV Součet

6	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			501 864,32	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	------------	---------

VV Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):
VV 1622,759 "- z komunikaci"
VV 37*2,25*0,70 "- z hloubení jam"
VV 474,0 "- z hloubení rýh"
VV Součet

7	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			1 568 316,00	vlastní
---	---	-------------	--	---	--	--	--------------	---------

VV 6702,205*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"

8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			480 189,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302
VV Pro komunikace a zpevněné plochy:
VV 6229,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"
VV 15,0*1,18 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"
VV 7,0*1,18 "- komunikace pro pěši - ostrůvek"
VV Součet

D R11Zemní práce pro komunikace a konstrukce

1 910 201,75

9	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			1 526 777,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	--------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205
VV Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:
VV kontaminovaná zemina
VV 0,550*6229,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"
VV 0,550*15,0*1,11 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"
VV 0,550*7,0*1,05 "- komunikace pro pěši - ostrůvek"
VV Mezisoučet
VV Odkop pro výměnu podloží:
VV kontaminovaná zemina
VV (0,600-0,220)*6229,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"
VV (0,600-0,220)*15,0*1,18 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"
VV (0,600-0,220)*7,0*1,18 "- komunikace pro pěši - ostrůvek"
VV Mezisoučet
VV nekontaminovaná zemina
VV 0,220*6229,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,220*15,0*1,18 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
		VV	0,220*7,0*1,18 "- komunikace pro pěši - ostrůvek"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
10	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			200 899,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
		VV	Uvažováno s 2,0% objemu:					
		VV	8241,714*0,02					
11	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3			48 497,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
		VV	(25,0+12,50)*1,03+25,0*(1,77+1,8+2,18) "- dosypy pro spodní stavbu komunikace"					
12	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t			134 027,39	CS ÚRS 2024 02
		VV	182,375 "- dosypy pro spodní stavbu komunikace"					
		VV	182,375*2 'Přepočtené koeficientem množství					
		D R12	Zemní práce pro odvodnění komunikací				640 504,88	
13	K	131251204	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			92 125,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251204					
		VV	37*2,25*1,70 "- UV"					
14	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3			411 398,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103					
		VV	0,50*0,50*1896,0 "- drenáže"					
15	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2			449,11	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
		VV	37*4*1,50*1,70 "- UV"					
16	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2			86,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
		VV	377,40 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příloženého pažení"					
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			83 401,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
		VV	zásyp nakupovaným materiálem:					
		VV	37*2,05*1,70 "- UV"					
18	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t			53 042,82	CS ÚRS 2024 02
		VV	zásyp nakupovaným materiálem:					
		VV	37*2,05*1,70 "- UV"					
		VV	128,945*2 'Přepočtené koeficientem množství					
		D 5	Komunikace				16 376 756,47	
		D R50	Podkladní vrstvy				6 510 410,64	
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			9 846,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
		VV	podkladní vrstvy:					
		VV	2*15,0*1,11 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
		VV	7,0*1,05 "- komunikace pro pěši - ostrůvek"					
		VV	Součet					
20	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2			8 497,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851113					
		VV	vyrovnání podkladních vrstev:					
		VV	2*7,0*1,11 "- komunikace pro pěši - ostrůvek - 2 vrstvy"					
		VV	15,0*1,11 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
		VV	Součet					
21	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2			2 293 021,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
		VV	podkladní vrstvy:					
		VV	6229,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
22	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2			1 475 236,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
		VV	výměna podloží:					
		VV	2*6229,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1 - 2 vrstvy"					
		VV	2*15,0*1,18 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
		VV	2*7,0*1,18 "- komunikace pro pěši - ostrůvek"					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			5 532,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111					
		VV	podkladní vrstvy:					
		VV	15,0*1,05 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
24	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			2 718 276,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564962111					
		VV	podkladní vrstvy:					
		VV	6229,0*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				9 731 317,54	
25	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2			2 208 554,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141					
		VV	801,0+5395,0+16,50*2 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
26	K	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modif. emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			345 086,60	vlastní
		VV	2*(801,0+5395,0+16,50*2) "- komunikace pro aut. dopravu - S1 - 2 vrstvy"					
27	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2			3 174 796,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142					
		VV	801,0+5395,0+16,50*2 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
28	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2			3 726 810,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
		VV	801,0+5395,0+16,50*2 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
29	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2			276 069,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112					
		VV	801,0+5395,0+16,50*2 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
	D	R55	Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba				10 768,65	
30	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			4 426,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
		VV	5,0+10,0 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
31	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 80mm barevná	m2			6 341,85	CS ÚRS 2024 02
		VV	5,0+10,0 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
		VV	"Ztratné 2,0% "- 15,0*0,02					
		VV	Součet					
	D	R56	Komunikace pro pěší - zámková dlažba				5 619,15	
32	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			2 170,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
		VV	7,0 "- komunikace pro pěší - ostrůvek"					
33	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2			883,54	CS ÚRS 2024 02
		VV	7,0 "- komunikace pro pěší"					
		VV	-3,50 "- odpočet slepecké dlažby"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"Ztratné 2,0% "- 3,50*0,02					
		VV	Součet					
34	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			1 085,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211114					
		VV	3,50 "- slepecká dlažba"					
35	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			1 479,77	CS ÚRS 2024 02
		VV	3,50 "- slepecká dlažba"					
		VV	"Ztratné 2,0% "- 3,50*0,02					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R59 Ostatní plochy komunikací						118 640,49		
36	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2			53 267,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111 VV 57*3,0*1,20 "- provizorní komunikace na ZÚ"								
37	K	460650141	Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem	m2			63 341,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460650141 VV 57*3,0*1,20 "- provizorní komunikace na ZÚ"								
38	M	59381001R	panel silniční 3,00x1,20x0,15m - nájemné	m2			2 031,48	vlastní
VV uvažovaná délka pronájmu 3 měsíce, tj. 90 dní VV 57*3,0*1,20*90								
D 8 Trubní vedení						2 888 397,65		
D R82 Uliční vpusti a ostatní odvodnění						545 257,69		
39	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3			33 623,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131 VV 38*0,90*0,90*0,100 "- podkladní beton pro UV"								
40	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus			18 525,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112								
41	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus			6 127,50	CS ÚRS 2024 02
42	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus			23 157,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302								
43	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus			14 292,56	CS ÚRS 2024 02
44	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus			46 314,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941322								
45	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus			12 778,26	CS ÚRS 2024 02
46	M	59223866R1	skruž betonová přechodová pro uliční vpust' 450-270x295x50mm	kus			23 481,34	vlastní
47	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus			46 314,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331								
48	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus			34 494,88	CS ÚRS 2024 02
49	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			23 157,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112								
50	M	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus			99 335,04	CS ÚRS 2024 02
51	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus			32 420,08	CS ÚRS 2024 02
52	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3			131 236,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141 VV Obetonování uličních vpusti VV 38*0,50								
D R85 Drenážní potrubí						1 189 031,04		
53	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 125	m			706 354,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752402 VV 948,0*2 "- drenáže komunikace"								
54	K	21153111R	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			183 817,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/21153111R VV Uvažovaná spotřeba 0,20 m3/bm potrubí VV 0,20*1896,0								
55	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2			170 170,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121 VV uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí VV 2,25*1896,0								
56	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2			128 688,30	CS ÚRS 2024 02
VV Uvažován překryv 200 mm VV 2,45*1896,0 VV "Prořez 15,0% "- 4645,20*0,15 VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R86			Povrchové odvodnění				1 154 108,92	
57	K	93511311R	Osazení odvodňovacího kompozitního žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m			519 985,61	vlastní
VV			75,0+23,0+60,0+60,0+21,0+66,0+15,50 "- žlaby pro odvodnění komunikace"					
58	M	5624102R1	žlab z PP s integrovaným pozinkovaným rámem, s litinovým pororoštem, s aretačním systémem, třída zatížení D 400, boční/spodní odtok DN 100, D/Š/V 1000x149x189 mm	kus			603 241,10	vlastní
VV			74+22+59+59+20+65+15 "- žlaby pro odvodnění komunikace"					
59	M	5624102R2	žlab z PP s integrovaným pozinkovaným rámem, s litinovým pororoštem, s aretačním systémem, třída zatížení D 400, boční/spodní odtok DN 100, D/Š/V 500x149x189 mm	kus			1 919,13	vlastní
VV			1 "- žlaby pro odvodnění komunikace"					
60	M	5624102R3	odtoková vpust s plastovým košem a litinovým pororoštem, rám pozink, aretace, třída zatížení D 400, D/Š/V 500x149x492 mm	kus			28 128,24	vlastní
VV			2+1+2+2+2+2+1 "- žlaby pro odvodnění komunikace"					
61	M	5624102R4	čelní stěna uzavřená, PP, Š/V 150x160 mm	kus			834,84	vlastní
VV			2+1+2+2+2+2+1 "- žlaby pro odvodnění komunikace"					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 248 722,46	
D R90			Společné práce pro bourání a konstrukce				116 306,55	
62	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			3 601,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
VV			2*(6,50+6,50) "- napojení na stávající komunikace"					
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			2 880,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
VV			6,50+6,50 "- napojení na stávající komunikace"					
64	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			42 813,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
VV			6,50+6,50 "- napojení na stávající komunikace"					
VV			45,50*2+44,50+98,50+44,50*2 "- podél zastávek BUS"					
VV			Součet					
65	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			67 011,63	vlastní
VV			6229,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			8,50 "- pojižděná plocha ostrůvku na komunikaci"					
VV			7,0 "- komunikace pro pěši - ostrůvek"					
VV			2*500,0 "- Ostatní okolní plochy"					
VV			Součet					
D R95			Osazení obrub a linek				4 684 495,22	
66	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého těžé značky	m			1 074 700,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
VV			1794,50 "- přídlažba podél obrub OP6"					
VV			-324,0 "- odpočet délky odvodňovacích žlabů"					
VV			Součet					
67	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2			39 098,55	CS ÚRS 2024 02
VV			0,100*470,50 "- přídlažba podél obrub OP6"					
68	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			2 114 697,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
VV			444,50+148,0+95,50+1,50*2+2,0+2,50+221,50+239,0+5,50+400,50+203,50+48,50+21,50 "- podél komunikace"					
69	M	58380007R1	obrubník kamenný žulový 150x250mm	m			1 452 086,08	vlastní
VV			444,50+148,0+95,50+1,50*2+2,0+2,50+221,50+239,0+5,50+400,50+203,50+48,50+21,50 "- podél komunikace"					
VV			"Ztratiné 2,0% "- 1835,50*0,02					
VV			Součet					
70	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			3 506,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
VV			2,50+2,50 "- ostrůvek na komunikaci"					
71	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m			406,01	CS ÚRS 2024 02
VV			2,50+2,50 "- ostrůvek na komunikaci"					
VV			"Ztratiné 2,0% "- 5,0*0,02					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R96			Bourání konstrukcí vozovek				1 424 131,98	
72	K	113154552	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			389 173,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552					
VV			5796,50+57,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S1 - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov"					
73	K	113154558	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			583 760,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558					
VV			5854,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1 - PAU ZAS-T3 - odvoz na skládku"					
74	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			418 200,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			5854,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			obrusné vrstvy:					
VV			13,50+69,50+2,50+5,0+9,50+22,0+27,0+24,50+4,0+3,50+4,0 "- šterkové plochy"					
VV			Součet					
75	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2			408,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132					
VV			2,50 "- komunikace pro pěší v místě nové komunikace"					
76	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2			1 911,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
VV			2,50+9,0 "- komunikace pro pěší v místě nové komunikace"					
77	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			969,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					
VV			Podkladní vrstvy:					
VV			2,50 "- bet. dlažba"					
VV			11,50 "- zámek. dlažba"					
VV			Součet					
78	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m			26 525,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
VV			19,50+17,0+5,0+5,0+14,50+10,50+24,50+9,0 "- podél komunikace"					
79	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m			1 499,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
VV			2,50+7,0 "- podél komunikací"					
80	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2			280,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
VV			2,50+9,0 "- vybouraná zámková dlažba"					
81	K	9790544R1	Paletování vybouraných zámkových dlaždic na zakoupené palety, zabalení, zapáskování a přesun v místě stavby dle požadavku investora	m2			1 401,62	vlastní
VV			2,50+9,0 "- vybouraná zámková dlažba"					
D R97			Ostatní bourací práce				109 034,59	
82	K	113204R11	Odstranění kompletních uličních vpustí včetně rámu	kus			56 508,00	vlastní
83	K	911381812R1	Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 0,8 m, odvoz na středisko SÚSPK Vochov	m			26 016,00	vlastní
VV			7,50+24,50 "- svodidla km 0,700"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	966005311R1	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního, odvoz na středisko SÚSPK Vochov	m			26 510,59	vlastní
VV			48,50 "- svodidlo km 0,775"					
D 99			Přesuny hmot a sutí				1 914 754,12	
85	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			353,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
VV			2,990 "- vybouraná zámková dlažba k využití"					
86	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			353,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
VV			3*2,990 "- vybouraná zámková dlažba k využití - odvoz na deponii/městskou skládku v Doubravěcké ul. dle požadavku investora - odvoz 4km"					
87	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			447 550,01	vlastní
VV			1346,420 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T3"					
88	K	997221875R2	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			83 542,67	vlastní
VV			538,568 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov"					
89	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			8 340,33	vlastní
VV			0,638+21,525+0,380+5,440					
90	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			1 303 997,80	vlastní
VV			2657,160+4,060					
91	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			70 616,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 104 - SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů (100% město)

KSO:	822 29	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.		DIČ:	
Účastník:		IČ:	26373611
DEKAKOM plus s.r.o.		DIČ:	CZ26373611
Projektant:		IČ:	
PSDS s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH8 105 216,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 105 216,69	21,00%	1 702 095,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK9 807 312,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 104 - SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů (100% město)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 105 216,69
HSV - Práce a dodávky HSV	8 105 216,69
1 - Zemní práce	1 478 269,86
R10 - Společné zemní práce	1 039 684,61
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	415 766,09
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	22 819,16
5 - Komunikace	3 737 404,17
R50 - Podkladní vrstvy	1 872 403,99
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	1 345 461,02
R55 - Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	394 074,78
R59 - Ostatní plochy komunikací	125 464,38
8 - Trubní vedení	142 019,85
R82 - Uliční vpustí a ostatní odvodnění	43 046,66
R86 - Povrchové odvodnění	98 973,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 747 522,81
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	57 039,41
R95 - Osazení obrub a linek	1 427 442,19
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	615 225,18
R97 - Ostatní bourací práce	7 534,40
99 - Přesuny hmot a sutí	640 281,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 104 - SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů (100% město)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 105 216,69

D HSV Práce a dodávky HSV 8 105 216,69

D 1 Zemní práce 1 478 269,86

D R10 Společné zemní práce 1 039 684,61

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			428 804,74	vlastní
	VV		Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
	VV		1954,811-120,249 "- z komunikací"					
	VV		3*2,25*(1,70-0,70) "- z hloubení jam"					
	VV		Součet					
2	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			29 103,95	vlastní
	VV		Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):					
	VV		120,249 "- z komunikací"					
	VV		3*2,25*0,70 "- z hloubení jam"					
	VV		Součet					
3	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			430 866,96	vlastní
	VV		1841,312*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
4	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			150 908,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		188,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S1"					
	VV		3,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	VV		947,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S3"					
	VV		617,0*1,18 "- komunikace - MK - S4"					
	VV		208,50*1,18 "- účelová komunikace - S9"					
	VV		Součet					
	D	R11	Zemní práce pro komunikace a konstrukce				415 766,09	
5	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			362 128,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205					
	VV		Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		kontaminovaná zemina					
	VV		0,550*188,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
	VV		0,620*3,0*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	VV		0,290*947,50*1,11 "- komunikace - asfalt - S3"					
	VV		0,260*617,0*1,18 "- komunikace - MK - S4"					
	VV		0,220*208,50*1,11 "- účelová komunikace - S9"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Odkop pro výměnu podloží:					
	VV		kontaminovaná zemina					
	VV		(0,600-0,220)*188,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S1"					
	VV		(0,600-0,240)*3,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	VV		(0,600-0,050)*947,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S3"					
	VV		(0,600-0,020)*617,0*1,18 "- komunikace - MK - S4"					
	VV		0,200*208,50*1,18 "- účelová komunikace - S9"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		nekontaminovaná zemina					
	VV		0,220*188,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S1"					
	VV		0,240*3,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	VV		0,050*947,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S3"					
	VV		0,020*617,0*1,18 "- komunikace - MK - S4"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			47 650,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
	VV		Uvažováno s 2,0% objemu:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1954,811*0,02					
7	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3			2 350,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152112					
VV			zásypy z nakupovaného materiálu:					
VV			2*0,13*34,0 "- podél účelové komunikace"					
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t			3 636,42	CS ÚRS 2024 02
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			2*0,13*34,0 "- podél účelové komunikace"					
VV			8,84*2 "Přepočtené koeficientem množství					
D R12			Zemní práce pro odvodnění komunikací					
			22 819,16					
9	K	131251204	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			7 469,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251204					
VV			3*2,25*1,70 "- UV"					
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2			3 611,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
VV			3*4*1,50*1,70 "- UV"					
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2			675,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
VV			30,60 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příloženého pažení"					
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			6 762,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			3*2,05*1,70 "- UV"					
VV			10,455*2 "Přepočtené koeficientem množství					
13 M			šterkopísek netříděný	t			4 300,77	CS ÚRS 2024 02
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			3*2,05*1,70 "- UV"					
VV			10,455*2 "Přepočtené koeficientem množství					
D 5			Komunikace					
			3 737 404,17					
D R50			Podkladní vrstvy					
			1 872 403,99					
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			277 198,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			614,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - S4"					
VV			2*208,50*1,11 "- účelová komunikace - S9"					
VV			Součet					
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2			368 588,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			947,50*1,11 "- komunikace - asfalt - S3"					
VV			výměna podloží:					
VV			208,50*1,18 "- účelová komunikace - S9"					
VV			Součet					
16	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2			70 495,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			188,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			3,0*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Součet					
17	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2			496 821,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
VV			výměna podloží:					
VV			2*188,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S1 - 2 vrstvy"					
VV			2*3,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			2*947,50*1,18 "- komunikace - asfalt - S3 - 2 vrstvy"					
VV			2*614,0*1,18 "- komunikace - MK - S4 - 2 vrstvy"					
VV			Součet					
18	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			577 040,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			614,0*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - S4"					
VV			947,50*1,05 "- komunikace - asfalt - S3"					
VV			3,0*1,05 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Součet					
19	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			82 259,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564962111 podkladní vrstvy: 188,50*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
D R51			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				1 345 461,02	
20	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2			64 352,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144221 181,50 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - frézování - km 1,455"					
21	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2			419 932,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221 144,0+83,0+94,0+308,0+91,50+227,0 "- komunikace - asfalt - S3"					
22	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2			66 834,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141 121,0+67,50 "- komunikace - asfalt - S1"					
23	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			31 273,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106 181,50 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - frézování - km 1,455" 144,0+83,0+94,0+308,0+91,50+227,0 "- komunikace - asfalt - S3" Součet					
24	K	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modif. emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			10 442,90	vlastní
VV			2*(121,0+67,50) "- komunikace - asfalt - S1 - 2 vrstvy"					
25	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2			96 074,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142 121,0+67,50 "- komunikace - asfalt - S1"					
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2			112 783,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121 121,0+67,50 "- komunikace - asfalt - S1"					
27	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2			493 420,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145121 144,0+83,0+94,0+308,0+91,50+227,0 "- komunikace - asfalt - S3"					
28	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2			50 347,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112 121,0+67,50 "- komunikace - asfalt - S1" 144,0+83,0+94,0+308,0+91,50+227,0 "- komunikace - asfalt - S3" Součet					
D R55			Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba				394 074,78	
29	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			182 089,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210 4,0+63,50+39,50+4,0+3,0+6,0+15,50+4,0+40,50+47,0+4,50+2,50+13,50+41,0+321,50+4,50+2,50 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - S4"					
30	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2			186 843,23	CS ÚRS 2024 02
VV VV VV VV VV			4,0+63,50+39,50+4,0+3,0+6,0+15,50+4,0+40,50+47,0+4,50+2,50+13,50+41,0+321,50+4,50+2,50 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - S4" -29,0 "- odpočet sklepecké dlažby" Mezisoučet "Ztrátě 2,0% "- 588,0*0,02 Součet					
31	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			8 558,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	4,0+4,0+3,0+4,0+4,50+2,50+4,50+2,50 "- slepecká dlažba"					
32	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			16 584,03	CS ÚRS 2024 02
		VV	4,0+4,0+3,0+4,0+4,50+2,50+4,50+2,50 "- slepecká dlažba"					
		VV	"Ztratiné 2,0% -" 29,0*0,02					
		VV	Součet					
	D	R59	Ostatní plochy komunikací				125 464,38	
33	K	581141215	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 240 mm	m2			7 645,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141215					
		VV	3,0 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
34	K	573451114	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,4 kg/m2	m2			25 411,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573451114					
		VV	208,50 "- účelová komunikace - S9"					
35	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2			92 407,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/574381112					
		VV	208,50 "- účelová komunikace - S9"					
	D	8	Trubní vedení				142 019,85	
	D	R82	Uliční vpusti a ostatní odvodnění				43 046,66	
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3			2 654,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
		VV	3*0,90*0,90*0,100 "- podkladní beton pro UV"					
37	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus			1 462,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
38	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			483,75	CS ÚRS 2024 02
39	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus			1 828,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
40	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus			1 128,36	CS ÚRS 2024 02
41	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus			3 656,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941322					
42	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus			1 008,81	CS ÚRS 2024 02
43	M	59223866R1	skruž betonová přechodová pro uliční vpust' 450-270x295x50mm	kus			1 853,79	vlastní
44	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus			3 656,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331					
45	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus			2 723,28	CS ÚRS 2024 02
46	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			1 828,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
47	M	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus			7 842,24	CS ÚRS 2024 02
48	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus			2 559,48	CS ÚRS 2024 02
49	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3			10 360,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141					
		VV	Obetonování uličních vpustí					
		VV	3*0,50					
	D	R86	Povrchové odvodnění				98 973,19	
50	K	93511311R	Osazení odvodňovacího kompozitního žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m			44 616,55	vlastní
		VV	23,50+4,0 "- žlaby pro odvodnění MK"					
51	M	5624102R1	žlab z PP s integrovaným pozinkovaným rámem, s litinovým pororoštem, s aretačním systémem, třída zatížení D 400, bocní/spodní odtok DN 100, D/Š/V 1000x149x189 mm	kus			51 873,48	vlastní
		VV	23+4 "- žlaby pro odvodnění MK"					
52	M	5624102R3	odtoková vpust s plastovým košem a litinovým pororoštem, rám pozink, aretace, třída zatížení D 400, D/Š/V 500x149x492 mm	kus			2 344,02	vlastní
		VV	1 "- žlaby pro odvodnění MK"					
53	M	5624102R4	čelní stěna uzavřená, PP, Š/V 150x160 mm	kus			139,14	vlastní
		VV	1+1 "- žlaby pro odvodnění MK"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 747 522,81	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				57 039,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			10 595,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
		VV	5,50+6,50+7,50+3,50+3,50+5,50+5,50+39,0 "- napojení na stávající komunikace"					
55	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			16 952,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
		VV	5,50+6,50+7,50+3,50+3,50+5,50+5,50+39,0 "- napojení na stávající komunikace"					
56	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			9 747,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
		VV	5,50+6,50+7,50+3,50+3,50+5,50+5,50+39,0 "- napojení na stávající komunikace"					
57	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			19 744,13	vlastní
		VV	181,50 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - frézování - km 1,455"					
		VV	188,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
		VV	947,50 "- komunikace - asfalt - S3"					
		VV	617,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - S4"					
		VV	2*100,0 "- Ostatní okolní plochy"					
			Součet					
	D	R95	Osazení obrub a linek				1 427 442,19	
58	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			93 015,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		VV	6,50*3+6,0+7,0+6,0*2+6,0*2+8,0+4,50+5,50+7,0+13,50+6,0+6,50+1,0					
59	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			13 407,67	CS ÚRS 2024 02
		VV	6,50*3+6,0+7,0+6,0*2+6,0*2+8,0+4,50+5,50+7,0+13,50+6,0+6,50+1,0					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 108,50*0,02					
		VV	Součet					
60	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m			340 206,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
		VV	465,50 "- přídlažba podél obrub OP6"					
61	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2			38 683,05	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,100*465,50 "- přídlažba podél obrub OP6"					
62	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			536 307,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
		VV	podél MK:					
		VV	12,0+14,0+10,0+13,0+9,0+17,50+6,0+5,50+15,50+15,50+10,0+9,0+10,0+11,0+14,50+14,50+7,50+16,50+47,50+54,0+22,0+3,0+29,50+36,0+27,50+16,50+7,50+11,0					
63	M	58380007R1	obrubník kamenný žulový 150x250mm	m			368 262,64	vlastní
		VV	465,50 "- podél MK"					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 465,50*0,02					
		VV	Součet					
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			33 661,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
		VV	26,50+21,50					
65	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m			3 897,71	CS ÚRS 2024 02
		VV	26,50+21,50					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 48,0*0,02					
		VV	Součet					
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				615 225,18	
66	K	113154552	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			101 780,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552					
		VV	147,0+80,0+118,0+42,50+35,50+142,50+158,0+560,50+247,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK"					
67	K	113154553	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm	m2			14 480,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154553					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			181,50 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - frézování"					
68	K	113154558	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			152 671,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558					
VV			1531,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK"					
69	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2			55 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171					
VV			72,0+49,0+24,0+37,0+68,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK"					
70	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2			10 677,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106161					
VV			30,0+19,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK"					
71	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2			35 823,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
VV			138,0 "- betonové panely"					
72	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			136 284,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
VV			Podkladní vrstvy:					
VV			1531,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - asfalt"					
VV			250,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - zámk. dlažba"					
VV			49,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - žul. kostky"					
VV			138,0 "- komunikace pro aut. dopravu - MK - betonové panely"					
VV			Součet					
73	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m			54 060,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
VV			9,50+12,0+10,50+6,0*2+13,50+9,0+17,50+5,50+5,0+12,50+12,50+8,0+6,50*2+6,0*2+6,50+11,0+11,0+8,0+12,50+5,0+7,50 "- podél komunikace"					
74	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2			6 095,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
VV			250,0 "- vybouraná zámková dlažba"					
75	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2			1 194,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071121					
VV			49,0 "- vybouraná žulová dlažba"					
76	K	9790544R1	Paletování vybouraných zámkových dlaždic na zakoupené palety, zabalení, zapáskování a přesun v místě stavby dle požadavku investora	m2			30 470,00	vlastní
VV			250,0 "- vybouraná zámková dlažba"					
77	K	9790544R2	Paletování vybouraných dlažebních kostek drobných na zakoupené palety/vaky, zabalení, zapáskování a přesun v místě stavby dle požadavku investora	m2			16 287,60	vlastní
VV			49,0 "- vybouraná žulová dlažba"					
D R97			Ostatní bourací práce					
							7 534,40	
78	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m			7 534,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008212					
VV			17,0 "- žlabovky podél komunikace"					
D 99			Přesuny hmot a sutí					
							640 281,63	
79	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			10 569,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
VV			73,750 "- vybouraná zámková dlažba k využití"					
VV			15,680 "- vybourané žulové obruby k využití"					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			10 570,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
	VV		3*73,750 "- vybouraná zámková dlažba k využití - odvoz na deponii/městskou skládku v Doubravce ul. dle požadavku investora - odvoz 4km"					
	VV		3*15,680 "- vybourané žulové obruby k využití - odvoz na deponii/městskou skládku v Doubravce ul. dle požadavku investora - odvoz 4km"					
	VV		Součet					
81	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			117 048,01	vlastní
	VV		352,130 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T3"					
82	K	997221875R2	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			25 086,78	vlastní
	VV		140,852+20,873 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T1"					
83	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			13 075,45	vlastní
	VV		43,870					
84	K	997221862R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			19 296,67	vlastní
	VV		48,990					
85	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			424 300,80	vlastní
	VV		865,920					
86	K	997221R01	Odkup vyfrézovaných asfaltových hmot zhotovitelem	t			-161,73	vlastní
	P		Poznámka k položce: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE 1 Kč/t					
	VV		-(140,852+20,873)					
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			20 495,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121 - SO 121 - Zastávkové zálivy na II/231 (100% SÚS)

KSO:	822 23	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:	IČ:		
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:		
Účastník:	IČ:		
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
PSDS s.r.o.	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH1 682 994,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 682 994,34	21,00%	353 428,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 036 423,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121 - SO 121 - Zastávkové zálivy na II/231 (100% SÚS)

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
DEKAKOM plus s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

23.01.2026
PSDS s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 682 994,34
HSV - Práce a dodávky HSV	1 682 994,34
1 - Zemní práce	305 746,61
R10 - Společné zemní práce	182 688,78
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	123 057,83
5 - Komunikace	1 145 574,30
R50 - Podkladní vrstvy	327 544,32
R59 - Ostatní plochy komunikací	818 029,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	231 673,43
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	3 894,25
R95 - Osazení obruč a linek	93 274,66
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	59 691,16
99 - Přesuny hmot a sutí	74 813,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121 - SO 121 - Zastávkové základy na II/231 (100% SÚS)

Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026
Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 682 994,34	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 682 994,34	
D		1	Zemní práce				305 746,61	
D		R10	Společné zemní práce				182 688,78	
1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			68 265,74	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
VV			384,044-90,907 "- z komunikací"					
2	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			21 170,42	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):					
VV			90,907 "- z komunikací"					
3	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			68 594,04	vlastní
VV			293,137*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
4	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			24 658,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
VV			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
VV			321,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
D		R11	Zemní práce pro komunikace a konstrukce				123 057,83	
5	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			113 696,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205					
VV			Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			0,440*321,0*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			Odkop pro výměnu podloží:					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			(0,600-0,240)*321,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			nekontaminovaná zemina					
VV			0,240*321,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			9 361,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
VV			Uvažováno s 2,0% objemu:					
VV			384,044*0,02					
D		5	Komunikace				1 145 574,30	
D		R50	Podkladní vrstvy				327 544,32	
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2			118 166,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			321,0*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2			90 975,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
VV			výměna podloží:					
VV			2*321,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			118 402,29	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111 podkladní vrstvy: 321,0*1,05 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	D	R59	Ostatní plochy komunikací				818 029,98	
10	K	581141215	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 240 mm	m2			818 029,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141215 71,50*2+62,0+116,0 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				231 673,43	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				3 894,25	
11	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			3 894,25	vlastní
			VV VV VV 321,0 "- komunikace - zastávky BUS - S2" 2*50,0 "- Ostatní okolní plochy" Součet					
	D	R95	Osazení obrub a linek				93 274,66	
12	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			55 301,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213 48,0 "- podél zálivu"					
13	M	58380007R1	obrubník kamenný žulový 150x250mm	m			37 973,38	vlastní
			VV VV VV 48,0 "- podél zálivu" "Ztratné 2,0% "- 48,0*0,02 Součet					
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				59 691,16	
14	K	113154552	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			14 625,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552 74,50+47,0+18,0+80,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S2 - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov"					
15	K	113154558	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			21 938,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558 74,50+47,0+18,0+80,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S2 - PAU ZAS-T3 - odvoz na skládku"					
16	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			15 235,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223 74,50+47,0+18,0+80,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S2"					
17	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2			6 230,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111 24,0 "- betonové panely"					
18	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			1 662,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 Podkladní vrstvy: 24,0 "- betonové panely"					
	D	99	Přesuny hmot a sutí				74 813,36	
19	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			16 819,44	vlastní
			VV 50,60 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T3"					
20	K	997221875R2	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			3 139,63	vlastní
			VV 20,240 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997221862R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			3 355,94	vlastní
VV			8,520					
22	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			50 842,40	vlastní
VV			96,80+6,960					
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			655,95	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121.1.1 - SO 121.1.1 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)

KSO:	822 23	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:	IČ:		
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:		
Účastník:	IČ:		
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
PSDS s.r.o.	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH434 155,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 155,92	21,00%	91 172,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK525 328,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121.1.1 - SO 121.1.1 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	434 155,92
HSV - Práce a dodávky HSV	434 155,92
1 - Zemní práce	72 045,04
R10 - Společné zemní práce	43 205,52
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	28 839,52
5 - Komunikace	308 719,67
R50 - Podkladní vrstvy	99 165,49
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	51 555,24
R59 - Ostatní plochy komunikací	157 998,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	53 391,21
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	1 110,00
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	22 720,93
99 - Přesuny hmot a sutí	29 560,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121.1.1 - SO 121.1.1 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)

Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník: DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026

Projektant: PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

434 155,92

D

HSV

Práce a dodávky HSV

434 155,92

D

1

Zemní práce

72 045,04

D

R10

Společné zemní práce

43 205,52

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			14 876,14	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
VV			90,004*26,125 "- z komunikací"					
2	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			6 083,99	
VV			Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):					
VV			26,125 "- z komunikací"					
3	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			14 947,68	vlastní
VV			63,879*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
4	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			7 297,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
VV			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
VV			33,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			62,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Součet					
D			Zemní práce pro komunikace a konstrukce				28 839,52	
5	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			26 645,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205					
VV			Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			0,170*33,0*1,11 "- komunikace - asfalt - S1"					
VV			0,240*62,0*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			Odkop pro výměnu podloží:					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			(0,600-0,220)*33,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			(0,600-0,240)*62,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			nekontaminovaná zemina					
VV			0,220*33,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			0,240*62,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			2 193,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
VV			Uvažováno s 2,0% objemu:					
VV			90,004*0,02					
D			Komunikace				308 719,67	
D			Podkladní vrstvy				99 165,49	
7	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2			34 971,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			33,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			62,0*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2			26 924,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116 výměna podloží: 2*33,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 2*62,0*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2" Součet					
9	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			22 868,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111 podkladní vrstvy: 62,0*1,05 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
10	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2			14 400,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564962111 podkladní vrstvy: 33,0*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				51 555,24	
11	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2			11 700,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141 16,50*2 "- komunikace - asfalt - S1"					
12	K	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modif. emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			1 828,20	vlastní
		VV	2*(16,50*2)"- komunikace - asfalt - S1 - 2 vrstvy"					
13	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2			16 819,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142 16,50*2 "- komunikace - asfalt - S1"					
14	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2			19 744,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121 16,50*2 "- komunikace - asfalt - S1"					
15	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2			1 462,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112 16,50*2 "- komunikace - asfalt - S1"					
	D	R59	Ostatní plochy komunikací				157 998,94	
16	K	581141215	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 240 mm	m2			157 998,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141215 62,0 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				53 391,21	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				1 110,00	
17	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			1 110,00	vlastní
		VV VV VV VV	33,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 62,0 "- komunikace - zastávky BUS - S2" 25,0 "- Ostatní okolní plochy" Součet					
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				22 720,93	
18	K	113154552	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			6 415,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552 18,0+15,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S1 - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov" 63,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S2 - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov" Součet					
19	K	113154558	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			9 622,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558 18,0+15,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S1 - PAU ZAS-T3 - odvoz na skládku" 63,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S2 - PAU ZAS-T3 - odvoz na skládku" Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			6 682,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
VV			18,0+15,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S1"					
VV			63,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S2"					
VV			Součet					
D		99	Přesuny hmot a sutí				29 560,28	
21	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			7 377,62	vlastní
VV			22,195 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T3"					
22	K	997221875R2	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			1 377,16	vlastní
VV			8,878 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov"					
23	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			20 805,40	vlastní
VV			42,460					
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			0,10	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121.1.2 - SO 121.1.2 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)

KSO:	822 23	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:	IČ:		
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:		
Účastník:	IČ:		
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
PSDS s.r.o.	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			298 906,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 906,69	21,00%	62 770,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		361 677,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121.1.2 - SO 121.1.2 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026
Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	298 906,69
HSV - Práce a dodávky HSV	298 906,69
1 - Zemní práce	45 495,10
R10 - Společné zemní práce	27 230,23
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	18 264,87
5 - Komunikace	208 772,89
R50 - Podkladní vrstvy	59 692,66
R59 - Ostatní plochy komunikací	149 080,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 638,70
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	13 486,68
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	13 538,38
99 - Přesuny hmot a sutí	17 613,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 121.1.2 - SO 121.1.2 - Zastávky Lesní závod (100% SÚS)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 298 906,69

D HSV Práce a dodávky HSV 298 906,69
D 1 Zemní práce 45 495,10
D R10 Společné zemní práce 27 230,23

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			9 416,50	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného): 57,002-16,567 "- z komunikaci"					
2	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			3 858,12	
VV			Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného): 16,567 "- z komunikaci"					
3	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			9 461,76	vlastní
VV			40,435*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
4	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			4 493,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
VV			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
VV			58,50*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
D	R11		Zemní práce pro komunikace a konstrukce				18 264,87	
5	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			16 875,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205					
VV			Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			0,240*58,50*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			Odkop pro výměnu podloží:					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			(0,600-0,240)*58,50*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			nekontaminovaná zemina					
VV			0,240*58,50*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			1 389,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
VV			Uvažováno s 2,0% objemu:					
VV			57,002*0,02					
D	5		Komunikace				208 772,89	
D	R50		Podkladní vrstvy				59 692,66	
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2			21 535,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			58,50*1,11 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2			16 579,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
VV			výměna podloží:					
VV			2*58,50*1,18 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			21 577,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111 podkladní vrstvy: 58,50*1,05 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	D	R59	Ostatní plochy komunikací				149 080,23	
10	K	581141215	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 240 mm	m2			149 080,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141215 58,50 "- komunikace - zastávky BUS - S2"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 638,70	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				13 486,68	
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			7 063,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 2*(25,50) "- napojení na stávající komunikace"					
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			5 650,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112 25,50 "- napojení na stávající komunikace"					
13	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			772,38	vlastní
			VV VV VV 58,50 "- komunikace - zastávky BUS - S2" 25,0 "- Ostatní okolní plochy" Součet					
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				13 538,38	
14	K	113154552	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			3 822,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552 57,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S2 - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov"					
15	K	113154558	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			5 733,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558 57,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S2 - PAU ZAS-T3 - odvoz na skládku"					
16	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			3 981,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223 57,50 "- komunikace pro aut. dopravu - S2"					
	D	99	Přesuny hmot a sutí				17 613,64	
17	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			4 395,99	vlastní
			VV 13,225 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T3"					
18	K	997221875R2	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			820,58	vlastní
			VV 5,290 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T1 - odvoz na středisko SÚSPK Vochov"					
19	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			12 397,00	vlastní
			VV 25,30					
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			0,07	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 132 - SO 132 - Chodníky, cyklistické stezky a TÚ (100% město)

KSO:	822 29	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.		DIČ:	
Účastník:		IČ:	26373611
DEKAKOM plus s.r.o.		DIČ:	CZ26373611
Projektant:		IČ:	
PSDS s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obručníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH14 964 058,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 964 058,21	21,00%	3 142 452,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK18 106 510,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 132 - SO 132 - Chodníky, cyklistické stezky a TÚ (100% město)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	14 964 058,21
HSV - Práce a dodávky HSV	14 964 058,21
1 - Zemní práce	2 110 066,59
R10 - Společné zemní práce	1 142 104,33
R11 - Zemní práce pro komunikace	953 083,27
R15 - Zemní práce pro konstrukce	14 878,99
2 - Zakládání	445 735,79
R21 - Ochrany a úpravy inženýrských sítí	68 442,71
R23 - Hydroizolace objektů	377 293,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	352 294,03
R34 - Zábradlí, oplocení	352 294,03
5 - Komunikace	6 622 462,66
R50 - Podkladní vrstvy	2 756 414,90
R53 - Cyklostezka - asfalt	50 358,60
R54 - Pojížděná komunikace - zásobovací boxy - žulová dlažba	174 887,85
R55 - Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	1 600 412,01
R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba	2 040 389,30
8 - Trubní vedení	120 936,67
R86 - Povrchové odvodnění	120 936,67
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 312 562,47
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	65 583,28
R93 - Mobilizace	375 218,08
R95 - Osazení obrub a linek	2 831 064,71
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	688 422,94
R97 - Ostatní bourací práce	323 967,74
99 - Přesuny hmot a sutí	1 028 305,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 132 - SO 132 - Chodníky, cyklistické stezky a TÚ (100% město)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 964 058,21

D HSV Práce a dodávky HSV 14 964 058,21
D 1 Zemní práce 2 110 066,59
D R10 Společné zemní práce 1 142 104,33

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			371 791,29	vlastní
	VV		Odvoz přebytečného výkopku (kontaminováno):					
	VV		1584,177 "- z komunikací"					
	VV		5,836 "- z hloubení jamek"					
	VV		6,480 "- z hloubení rýh"					
	VV		Součet					
2	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			373 579,32	vlastní
	VV		1596,493*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládce"					
3	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			396 733,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		754,0*1,18 "- vjezdy v trase chodníku"					
	VV		378,50*1,18 "- vjezdy v místě zeleně"					
	VV		568,0*1,18 "- park. stání"					
	VV		3761,0*1,05 "- komunikace pro pěši"					
	VV		61,0*1,18 "- zásobovací boxy"					
	VV		60,0*1,11 "- cyklostezka"					
	VV		Součet					
	D R11		Zemní práce pro komunikace				953 083,27	
4	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			293 468,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205					
	VV		Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		kontaminovaná zemina					
	VV		0,350*754,0*1,11 "- vjezdy v trase chodníku"					
	VV		0,350*378,50*1,11 "- vjezdy v místě zeleně"					
	VV		0,350*568,0*1,11 "- park. stání"					
	VV		0,120*3761,0*1,05 "- komunikace pro pěši"					
	VV		0,230*61,0*1,11 "- zásobovací boxy"					
	VV		0,080*60,0*1,05 "- cyklostezka"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Odkop pro výměnu podloží:					
	VV		kontaminovaná zemina					
	VV		0,200*754,0*1,18 "- vjezdy v trase chodníku"					
	VV		0,200*378,50*1,18 "- vjezdy v místě zeleně"					
	VV		0,200*568,0*1,18 "- park. stání"					
	VV		0,200*61,0*1,18 "- zásobovací boxy"					
	VV		0,200*60,0*1,11 "- cyklostezka"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			38 616,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
	VV		Uvažováno s 2,0% objemu:					
	VV		1584,177*0,02					
6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3			95 717,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
	VV		zásypy z nakupovaného materiálu:					
	VV		(30,0+12,50)*(0,8+0,17+0,17)+25,0*(0,7+0,05+0,7+0,07+1,07					
	VV		+0,09+0,12+0,73+0,28+0,05+0,07+0,07+0,08+0,08+0,04+0,44					
	VV		+0,11+1,23+0,5+0,29+0,8+0,91)					
	VV		25,0*(0,8+0,46+0,76+1,2+0,38*2)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3			148 104,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152112					
		VV	zásypy z nakupovaného materiálu:					
		VV	(30,0+12,50)*(0,41+0,29+0,26+0,64+0,7+0,07+1,39+0,14+0,3					
		VV	2+0,43+0,6+0,05+0,2+0,52+0,42+0,38+0,22+0,11+0,14+0,19+					
		VV	0,48+0,24+0,75+0,54+0,43+0,58+0,14)					
		VV	25,0*(0,23+0,41+0,25+0,19+0,09+0,11+0,21+0,5+0,2+0,5+0,1					
		VV	7+0,35+0,23+0,11+0,16+(0,09+0,15)*2)					
			Součet					
8	M	58331200	Štérkopísek netříděný	t			377 175,98	CS ÚRS 2024 02
		VV	zásyp nakupovaným materiálem:					
		VV	359,950+556,950					
		VV	916,9*2 'Přepočtené koeficientem množství					
		D R15	Zemní práce pro konstrukce				14 878,99	
9	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			4 468,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131252502					
		VV	0,40*0,40*0,80*38+0,40*0,450*0,450*12 "- oplocení - parc.č. 2902"					
10	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			10 410,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
		VV	0,40*0,90*18,0 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
		D 2	Zakládání				445 735,79	
		D R21	Ochrany a úpravy inženýrských sítí				68 442,71	
11	K	723150R71	Uložení kabelu do podélné půlené chráničky D 160 mm včetně dodání chráničky, zhotovení podkladního lože z prostého betonu a obetonování uložené chráničky	m			68 442,71	vlastní
		VV	23,0 "- ochrana stávajících vedení"					
		D R23	Hydroizolace objektů				377 293,08	
12	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2			199 838,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161115					
		VV	Odizolování okolních objektů					
		VV	0,50*(25,0+7,0+1,50+1,0+5,50+2,0+15,50+3,50+10,50+10,0+					
		VV	22,0+17,50+12,0+9,50+19,50+1,0+2,50+23,0+8,50+39,50+19,					
		VV	0+15,0+0,50+11,0+15,50+36,0)					
		VV	0,50*(1,50+2,50+2,50+14,0+12,0+17,0+10,0+23,0+18,50+2,5					
		VV	0+2,50+17,50+26,0+4,50+25,0+10,50+28,0+28,50+1,50+29,5					
		VV	0+5,0+10,50+2,0+6,50+30,0+34,50+11,50)					
		VV	0,50*(7,0+7,0+3,50+0,50+9,50+13,50+12,0+4,0+21,50+33,0+					
		VV	23,50+6,50+8,0+9,0+18,50+13,50+11,0+24,0+18,50+24,50+2					
		VV	3,0)					
			Součet					
13	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m			177 454,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384					
		VV	Odizolování okolních objektů					
		VV	501,0/0,50					
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				352 294,03	
		D R34	Zábradlí, oplocení				352 294,03	
14	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus			15 512,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123					
		VV	38+12 "- oplocení - parc.č. 2902"					
15	M	55342262	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	kus			8 633,98	CS ÚRS 2024 02
		VV	38 "- oplocení - parc.č. 2902"					
16	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus			2 338,56	CS ÚRS 2024 02
		VV	12 "- oplocení - parc.č. 2902"					
17	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m			33 505,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401120					
		VV	112 "- oplocení - parc.č. 2902"					
18	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m			7 458,08	CS ÚRS 2024 02
		VV	112 "- oplocení - parc.č. 2902"					
19	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	m2			7 634,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577121					
		VV	0,40*18,0 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3			54 247,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611 0,40*0,80*18,0 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
21	K	311113212	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdíva 200 mm	m2			39 919,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113212 0,40*(16,80-6*0,40) "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
22	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			4 636,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/312361821 (1,2*(16,80/0,250)+16,80*2+2,20*2*7)/1000*0,64					
23	K	348272513	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m			11 966,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348272513 (16,80-6*0,40) "- oplocení - parc.č. 2913/1 - podezdívka"					
24	K	348273221R	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štipaných čtyřstranně přírodních vč spárování a výplně betonem	m			89 969,60	vlastní
		VV	1,60*7 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
25	K	348273511	Ploty z tvárníc betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 400 mm přírodních	kus			3 490,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348273511 7 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
26	K	348501212R	Kompletní dodávka a montáž výplně oplocení z dřevěných hoblovaných výšky do 2 m a ocelových příčníků	m			60 404,83	vlastní
		VV	(16,80-6*0,40) "- oplocení - parc.č. 2913/1 - podezdívka"					
27	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus			2 216,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101110					
28	M	55342331R	<i>branka plotová jednokřídla 900x1530mm, ocelový rám s dřevěnou plotovou výplní z hoblovaných latí, specifikace - viz. PD</i>	kus			10 359,80	vlastní
	D	5	Komunikace				6 622 462,66	
	D	R50	Podkladní vrstvy				2 756 414,90	
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			1 468 401,83	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111 podkladní vrstvy: 754,0*1,11 "- vjezdy v trase chodníku" 378,50*1,11 "- vjezdy v místě zeleně" 568,0*1,11 "- park. stání" 3761,0*1,11 "- komunikace pro pěši" Součet					
30	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2			17 873,41	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851113 podkladní vrstvy: 61,0*1,11 "- zásobovací boxy"					
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2			609 271,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111 výměna podloží: 754,0*1,18 "- vjezdy v trase chodníku" 378,50*1,18 "- vjezdy v místě zeleně" 568,0*1,18 "- park. stání" 61,0*1,18 "- zásobovací boxy" 60,0*1,11 "- cyklostezka" Součet					
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			627 237,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111 podkladní vrstvy: 754,0*1,05 "- vjezdy v trase chodníku" 378,50*1,05 "- vjezdy v místě zeleně" 568,0*1,05 "- park. stání" Součet					
33	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2			18 106,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952113 podkladní vrstvy: 61,0*1,05 "- zásobovací boxy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2			6 980,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121112 podkladní vrstvy: 60,0*1,05 "- cyklostezka"					
35	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t			8 544,06	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV podkladní vrstvy: 0,200*60,0*1,05 "- cyklostezka" 12,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	R53	Cyklostezka - asfalt				50 358,60	
36	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2			39 888,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577143111 60,0 "- cyklostezka"					
37	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			1 662,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106 60,0 "- cyklostezka"					
38	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2			6 149,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564911411 60,0 "- cyklostezka"					
39	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2			2 659,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112 60,0 "- cyklostezka"					
	D	R54	Pojížděná komunikace - zásobovací boxy - žulová dlažba				174 887,85	
40	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva téženého	m2			95 607,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111 33,50+27,50 "- zásobovací boxy"					
41	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2			79 280,72	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV 33,50+27,50 "- zásobovací boxy" 61*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	R55	Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba				1 600 412,01	
42	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			222 520,48	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210 vjezdy v trase chodníku 12,50+12,50+6,50+9,50+10,0+8,50+8,0+31,0+12,50+24,0+11,50+6,50+8,0+9,0+35,0+10,0+23,0+17,50+5,0+7,0+11,0+110,50+14,50+21,50+9,0 9,0+7,0+7,50+6,0+9,50+6,50+10,0+12,0+7,50+10,50+8,50+17,50+9,0+9,0+39,0+43,0+87,50+21,0 "- vjezdy" Součet					
43	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			278 703,17	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV 754,0 "- vjezdy v trase chodníku" -94,80 "- odpočet slepecké a barevné dlažby" Mezisoučet "Ztratiné 2,0% "- 659,20*0,02 Součet					
44	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			27 977,38	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212214 1,70+3,60+1,90+2,10+1,90+1,60+1,50+3,60+2,30+4,10+1,80+1,20+1,30+1,60+5,50+1,60+4,30+2,90+0,90+1,30+1,80+2,50+2,40+3,30+1,50 1,60+1,30+1,20+1,20+1,70+1,10+1,60+1,80+1,20+1,70+1,70+1,70+6,0+2,40+4,70+4,0 "- slepecká dlažba" Součet					
45	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			54 212,61	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV 94,80 "- slepecká dlažba - vjezdy" "Ztratiné 2,0% "- 94,80*0,02 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2			312 288,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412210					
		VV	vjezdy v místě zeleně					
		VV	30,0+13,50+12,50+11,50+7,50+16,0+17,0+7,0+8,50+6,0+10,0+23,0+6,50+25,50+10,50+7,0+7,50+9,50+18,0					
		VV	9,50+9,50+13,0+9,0+11,0+12,0+17,50+7,50+14,50+19,0+5,50+3,50					
		VV	Mezisoučet					
		VV	13,50+23,0+25,0+13,50+27,50+23,0+14,0+27,0+25,0+27,50+42,50+27,50+32,50+48,0+24,0+89,50+36,0+24,50+24,50 "- park. stání"					
		VV	Součet					
47	M	59246082	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm barevná	m2			494 790,07	CS ÚRS 2024 02
		VV	378,50 "- vjezdy v místě zeleně"					
		VV	568,0 "- park. stání"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 946,50*0,02					
		VV	Součet					
		VV	965,43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
48	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t			209 920,09	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,28*946,50*1,45					
	D	R56	Komunikace pro pěší - zámková dlažba				2 040 389,30	
49	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2			1 035 290,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111					
		VV	12,0+102,0+58,50+7,0+9,50+51,50+7,50+3,0+7,0+124,0+8,0+4,0+91,50+17,50+17,0+11,0+4,0+67,50+7,0+41,0+3,0+1,50+26,0+58,50+39,0+77,0+17,50+35,0					
		VV	19,0+35,50+93,0+41,0+97,0+48,50+55,0+26,0+50,0+8,0+50,0+26,0+54,50+62,0+67,0+22,0+29,50+87,0+1,50+(84,0-2,0)+20,0+36,50+6,0+26,50+27,0+23,50+8,50					
		VV	75,0+44,50+45,50+11,50+100,50+194,0+3,0+65,50+410,0+153,0+37,0+51,50+107,50+63,0+169,50+3,0+24,0+25,0+71,50+7,0+3,50+1,50+1,0+18,50+68,50-7,0+3,0					
		VV	Součet					
50	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2			918 653,68	CS ÚRS 2024 02
		VV	3761,0 "- komunikace pro pěší"					
		VV	-121,90 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 3639,10*0,02					
		VV	Součet					
51	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			37 798,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211114					
		VV	slepecká dlažba					
		VV	0,80+0,80+0,30+0,250*2+2,80+3,80+3,90+2,80+1,30+0,90+0,30+1,20*2+1,20*2+1,0+1,20+3,20+7,0+1,70+1,90+1,30+0,80+1,20*2+1,30+1,20*2+1,40+2,30					
		VV	9,70+0,80+0,250*2+1,0+1,10+1,70+1,80+0,250*2+1,10+0,70+0,80+1,10+1,0+1,10+3,10+3,0					
		VV	Mezisoučet					
		VV	7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0 "- kontrastní pás podél zastávek BUS"					
		VV	Součet					
52	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			33 780,92	CS ÚRS 2024 02
		VV	79,90 "- slepecká dlažba"					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 79,90*0,02					
		VV	Součet					
53	M	59245012	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná	m2			14 865,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0 "- kontrastní pás podél zastávek BUS"					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 42,0*0,02					
		VV	Součet					
	D	8	Trubní vedení				120 936,67	
	D	R86	Povrchové odvodnění				120 936,67	
54	K	93511311R	Osazení odvodňovacího kompozitního žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m			53 539,86	vlastní
		VV	4,50+3,0+13,50+4,0+4,0+1,0+1,0+1,0+1,0 "- žlabu na komunikaci pro pěší"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	5624102R1	žlab z PP s integrovaným pozinkovaným rámem, s litinovým pororoštem, s aretačním systémem, třída zatížení D 400, boční/spodní odtok DN 100, D/Š/V 1000x149x189 mm	kus			53 794,72	vlastní
	VV		4,0+3,0+13,0+4,0+4,0 "- žlabý na komunikaci pro pěší"					
56	M	5624102R2	žlab z PP s integrovaným pozinkovaným rámem, s litinovým pororoštem, s aretačním systémem, třída zatížení D 400, boční/spodní odtok DN 100, D/Š/V 500x149x189 mm	kus			3 842,48	vlastní
	VV		1+1 "- žlabý na komunikaci pro pěší"					
57	M	5624102R4	čelní stěna uzavřená, PP, Š/V 150x160 mm	kus			347,85	vlastní
	VV		1+1+1+1+1 "- žlabý na komunikaci pro pěší"					
58	M	5624102R5	žlab z PP kompozitu, s pororoštem z pozinkované oceli, s aretačním systémem, třída zatížení A15+, spodní odtok DN 100, D/Š/V 1000x150x134 mm	kus			8 864,00	vlastní
	VV		1+1+1+1 "- žlabý na komunikaci pro pěší"					
59	M	5624102R6	čelní stěna uzavřená, PP, Š/V 150x108 mm	kus			547,76	vlastní
	VV		2+2+2+2 "- žlabý na komunikaci pro pěší"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 312 562,47	
D	R90		Společné práce pro bourání a konstrukce				65 583,28	
60	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			2 077,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		2*(7,50) "- napojení na stávající komunikace"					
61	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			1 662,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
	VV		7,50 "- napojení na stávající komunikace"					
62	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			955,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		7,50 "- napojení na stávající komunikace"					
63	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného, odvoz dle možnosti zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			60 888,13	vlastní
	VV		754,0 "- vjezdy v trase chodníku"					
	VV		378,50 "- vjezdy v místě zeleně"					
	VV		568,0 "- park. stání"					
	VV		3761,0 "- komunikace pro pěší"					
	VV		61,0 "- zásobovací boxy"					
	VV		60,0 "- cyklostezka"					
	VV		2*500,0 "- Ostatní okolní plochy"					
	VV		Součet					
D	R93		Mobiliář				375 218,08	
64	K	914001112	Osazení a montáž označnicku zastávek do betonových patek na kotevní šrouby	kus			21 766,08	vlastní
65	M	404459001	zastávkový označník, zinkovaná ocel, uzavřená konstrukce opatřená práškovou vypal. barvou, dle standardu dopravního podniku; specifikace viz. PD	kus			63 156,00	vlastní
66	K	767995R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí, vč. zhotovení základových konstrukcí a zemních prací	kus			21 052,00	vlastní
67	M	76799R108	Čekárna s plochou střechou z bezpečnostního skla, NK z ocelových zinkovaných profilů opatřená práškovým vypalovacím lakem, zadní stěna z kaleného skla, lavička z masivního dřeva, rozměry přístřešku 4,14/1,63/2,55m	kus			131 852,00	vlastní
68	M	76799R109	Čekárna s plochou střechou z bezpečnostního skla, NK z ocelových zinkovaných profilů opatřená práškovým vypalovacím lakem, zadní stěna z kaleného skla, lavička z masivního dřeva, rozměry přístřešku 4,14/1,86/2,55m	kus			137 392,00	vlastní
D	R95		Osazení obrub a linek				2 831 064,71	
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			14 145,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		3,0+1,50+6,0+6,0					
70	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			2 038,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,0+1,50+6,0+6,0					
	VV		"Ztratiné 2,0% -" 16,50*0,02					
	VV		Součet					
71	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			514 417,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,50+21,50+16,0+16,0+10,50+22,50+16,0+10,50+16,50+17,50+16,0+40,50+35,0+20,0+7,50*2+16,0+74,0+17,50+33,50+21,50 "-" podél komunikací"					
72	M	58380007R1	obrubník kamenný žulový 150x250mm	m			353 231,51	vlastní
			10,50+21,50+16,0+16,0+10,50+22,50+16,0+10,50+16,50+17,50+16,0+40,50+35,0+20,0+7,50*2+16,0+74,0+17,50+33,50+21,50 "-" podél komunikací"					
			"Ztratiné 2,0% "-" 446,50*0,02					
			Součet					
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			1 745 160,17	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
			VV 8,50+109,0+7,50+26,50+15,50+12,50+8,50+8,50+5,0+16,50+4,0+16,0+4,0+8,0+8,50+21,0+17,0+11,50+12,50+2,0+11,50					
			VV 6,50+17,0+10,50+6,0+19,0+11,50+13,0+4,50+7,50+20,50+8,50+17,0+3,0+16,50+22,50+4,0+11,50+1,50+3,0+5,50+1,50+13,0+12,0+2,50+6,50+8,0					
			VV 3,50+7,50+5,50+4,50+18,0+14,0+1,50+1,50+5,50+16,50+18,50+3,50+2,50+9,50+1,50+7,50+20,50+11,50+2,50+10,0+3,50+19,50+7,0+4,50+11,50+6,0					
			VV 8,50+3,50+7,50+15,50+25,0+3,0+3,0+7,0+23,50+15,50+2,0+1,50+3,50+3,0+8,0+8,0+4,0+31,0+30,0+20,0+1,50+4,50+2,0					
			VV 3,0+6,0+7,50+3,0+5,50+1,50+14,0+4,0+9,50+3,50+1,50+21,50+16,50+3,0+12,0+11,0+21,0+10,0+3,0+32,0+24,0+5,0+32,50+102,0+42,0+2,5+15,50+4,50+24,0+1,50+1,0					
			VV 9,50+12,50+16,50+6,50+7,0+11,50+28,50+26,50+25,50+132,0+180,0+3,50*2+74,0+89,0+4,0+20,50+2,0+24,0+26,50+2,0+30,50+7,50+18,0+2,50+13,50+26,50+111,50					
			VV 9,0+19,50+2,0+18,0+9,50+32,0+5,0					
			Součet					
74	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m			202 071,67	CS ÚRS 2024 02
			VV 2488,50 "-" podél komunikace"					
			VV "Ztratiné 2,0% "-" 2488,50*0,02					
			Součet					
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				688 422,94	
75	K	113154552	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			56 175,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552					
			VV 145,50+171,0+173,0+234,0+121,50 "-" komunikace pro aut. dopravu"					
76	K	113154558	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			84 263,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558					
			VV 845,0 "-" komunikace pro aut. dopravu"					
77	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			48 756,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163					
			VV 845,0 "-" komunikace pro aut. dopravu"					
78	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2			18 304,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132					
			VV 3,0+4,0+105,0 "-" komunikace pro pěší"					
79	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2			49 195,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
			VV 3,0+3,0+18,50+25,50+12,50+11,50+14,50+5,0+4,50+21,0+20,50+13,0+33,50+20,0+43,50+6,50+9,50+30,50 "-" komunikace pro pěší"					
80	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			1 134,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171					
			VV 2,50+2,50+2,50+3,0 "-" bet. plochy"					
81	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			41 130,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,50+9,50+69,0+97,0+222,50+171,50+168,50+35,0 "- komunikace pro pěši - asfalt"					
82	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			262 942,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					
VV			podkladní vrstvy:					
VV			112,0 "- bet. dlažba"					
VV			296,0 "- zámek, dlažba"					
VV			10,50 "- bet. plochy"					
VV			781,50 "- asfalt"					
VV			obrusné vrstvy:					
VV			37,0+371,50+68,0+13,50+16,0+44,50+290,0+224,0+23,0+4,5					
VV			0+119,0+4,0+292,0+413,50+12,50+212,0+13,50+15,0+280,50					
VV			+143,0 "- šterkové plochy"					
VV			Součet					
83	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			54 186,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
VV			podél komunikace:					
VV			7,0+9,50+2,0*2+108,50+3,0*2+3,0+2,50+3,50+8,50 "- bet."					
VV			19,50+42,50 "- žul."					
VV			Součet					
84	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m			19 973,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
VV			10,0+12,0+4,50+7,0+21,50+5,50+5,0+6,0+7,50+2,0+2,0+2,50					
VV			+7,50+7,50+3,50+11,0+11,50 "- podél komunikace"					
85	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m			2 519,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443					
VV			62,0 "- žulové obruby"					
86	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2			7 216,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
VV			3,0+3,0+18,50+25,50+12,50+11,50+14,50+5,0+4,50+21,0+20,50+13,0+33,50+20,0+43,50+6,50+9,50+30,50 "- komunikace pro pěši"					
87	K	9790244R1	Paletování očištěných (TDS odsouhlasených) vybouraných obrubníků na zakoupené palety, zapáskování a přesun v místě stavby dle požadavku investora	m			6 549,06	vlastní
VV			62,0 "- vybourané žulové obruby"					
88	K	9790544R1	Paletování vybouraných zámkových dlaždic na zakoupené palety, zabalení, zapáskování a přesun v místě stavby dle požadavku investora	m2			36 076,48	vlastní
VV			296,0 "- vybouraná zámková dlažba"					
D R97			Ostatní bourací práce					323 967,74
89	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3			17 869,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951121					
VV			6*0,40*2,0*0,80 "- čela propustků pod vjezdy"					
90	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm	m			65 615,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008111					
VV			7,0+26,0+10,0+4,0+4,0+5,0+7,0 "- propustky ve vjezdech"					
91	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m			33 683,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008212					
VV			31,0+14,0+4,0+27,0 "- žlabovky podél komunikace"					
92	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2			3 988,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106185					
VV			18,0 "- podél komunikace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3			24 215,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032432 0,20*1,20*15,50 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
94	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3			5 832,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230 4*0,40*0,40*1,40 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
95	K	962032681	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36m2	m3			7 776,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032681 4*0,40*0,40*1,40 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
96	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3			21 247,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042321 0,40*0,40*17,0 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
97	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			63 741,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 0,60*0,80*17,0 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
98	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus			3 988,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073810 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použít na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň					
VV			1 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
99	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus			1 218,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použít na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň					
VV			1 "- oplocení - parc.č. 2913/1"					
100	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus			74 790,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966052121 45 "- oplocení - parc.č. 2902"					
D 99			Přesuny hmot a sutí				1 028 305,72	
101	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			10 598,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 76,960 "- vybouraná zámková dlažba k využití" 62,0*0,205 "- vybourané žulové obruby k využití" Součet					
102	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			10 598,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 3*76,960 "- vybouraná zámková dlažba k využití - odvoz na deponii/městskou skládku v Doubravecké ul. dle požadavku investora - odvoz 4km" 3*(62,0*0,205) "- vybourané žulové obruby k využití - odvoz na deponii/městskou skládku v Doubravecké ul. dle požadavku investora - odvoz 4km" Součet					
103	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			90 059,46	vlastní
VV			194,350+76,587					
104	K	997221875R2	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			12 059,03	vlastní
VV			77,740 "- vybourané asfaltu - PAU ZAS-T1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			41 237,60	vlastní
VV			28,560+3,413+43,973+5,060+8,448+26,60+5,984+16,320					
106	K	997221862R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			21 663,56	vlastní
VV			47,439+7,560					
107	K	997013871R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			2 267,58	
VV			4,371+1,613					
108	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			721 735,70	vlastní
VV			371,80+1101,130					
109	K	997221R01	Odkup vyfrézovaných asfaltových hmot zhotovitelem	t			-77,74	vlastní
P			Poznámka k položce: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE 1 Kč/t					
VV			-77,740					
110	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			118 163,44	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 132.1 - SO 132.1 - Chodník u ČSPH (100% město)

KSO: 822 29

Místo:

CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

CC-CZ:

Datum:

23.01.2026

CZ-CPA:

42.11.10

IČ:

DIČ:

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

124 538,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 538,77	21,00%	26 153,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 691,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 132.1 - SO 132.1 - Chodník u ČSPH (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	124 538,77
HSV - Práce a dodávky HSV	124 538,77
1 - Zemní práce	13 778,25
R10 - Společné zemní práce	9 315,05
R11 - Zemní práce pro komunikace	3 521,40
R13 - Odstranění zeleně	941,80
5 - Komunikace	55 608,33
R50 - Podkladní vrstvy	18 282,77
R56 - Komunikace pro pěší - zámková dlažba	37 325,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	55 152,19
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	629,00
R95 - Osazení obrub a linek	42 788,79
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	4 115,53
R97 - Ostatní bourací práce	4 910,82
R99 - Svislé dopravní značení	1 023,08
99 - Přesuny hmot a sutí	1 684,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 132.1 - SO 132.1 - Chodník u ČSPH (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem124 538,77

D HSVPráce a dodávky HSV124 538,77

D 1Zemní práce13 778,25

D R10Společné zemní práce9 315,05

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			2 327,87	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	----------	---------

VV
VV
Odvoz přebytečného výkopku (kontaminováno):
9,996 "- z komunikací"

2	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			2 339,04	vlastní
---	---	-------------	--	---	--	--	----------	---------

VV
9,996*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"

3	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			4 648,14	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302
Pro komunikace a zpevněné plochy:
68,0*1,05 "- komunikace pro pěši"

D R11Zemní práce pro komunikace3 521,40

4	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			2 959,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205
Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:
kontaminovaná zemina
0,140*68,0*1,05 "- komunikace pro pěši"

5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			243,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	--------	----------------

Online PSC
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101
Uvažováno s 2,0% objemu:
9,996*0,02

6	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3			124,98	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	--------	----------------

Online PSC
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152112
zásyp z nakupovaného materiálu:
0,02*23,50 "- podél obruby"

7	M	58331200	šterkopísek netříděný	t			193,34	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-----------------------	---	--	--	--------	----------------

VV
VV
VV
zásyp nakupovaným materiálem:
0,470
0,47*2 "Přepočtené koeficientem množství

D R13Odstranění zeleně941,80

8	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3			941,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	--------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111
odhadovaná tl. ornice 100 mm
Odvoz na mezideponii na staveništi
0,100*68,0

D 5Komunikace55 608,33

D R50Podkladní vrstvy18 282,77

9	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			18 282,77	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111
podkladní vrstvy:
68,0*1,11 "- komunikace pro pěši"

D R56Komunikace pro pěši - zámková dlažba37 325,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2			18 718,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111 68,0					
11	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2			16 408,59	CS ÚRS 2024 02
		VV VV VV VV VV	68,0 "- komunikace pro pěší" -3,0 "- odpočet slepecké a barevné dlažby" Mezisoučet "Ztratiné 2,0% -" 65,0*0,02 Součet					
12	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			930,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211114 slepecká dlažba 1,50+1,50					
13	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			1 268,37	CS ÚRS 2024 02
		VV VV VV	3,0 "- slepecká dlažba" "Ztratiné 2,0% -" 3,0*0,02 Součet					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							55 152,19	
D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce							629,00	
14	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			629,00	vlastní
		VV	68,0 "- komunikace pro pěší"					
D R95 Osazení obrub a linek							42 788,79	
15	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			11 866,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213 5,0+5,30 "- podél komunikací"					
16	M	58380007R1	obrubník kamenný žulový 150x250mm	m			8 148,45	vlastní
		VV VV VV	5,0+5,30 "- podél komunikací" "Ztratiné 2,0% -" 10,30*0,02 Součet					
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			16 480,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112 23,50					
18	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m			1 908,25	CS ÚRS 2024 02
		VV VV VV	23,50 "- podél komunikace" "Ztratiné 2,0% -" 23,50*0,02 Součet					
19	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m			4 385,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123 5,0+1,0 "- linka podél obrub - zpětné využití pův. kostek"					
D R96 Bourání konstrukcí vozovek							4 115,53	
20	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			2 601,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 podél komunikace: 5,30 "- bet." 5,0 "- žul." Součet					
21	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m			757,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111 5,0+1,0 "- linka podél obrub - pro zpětné využití"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m			203,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443 5,0 "- žulové obruby"					
23	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2			24,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071122 0,10*6,0 "- žulová linka podél obrub"					
24	K	9790244R1	Paletování očištěných (TDS odsouhlasených) vybouraných obrubníků na zakoupené palety, zapáskování a přesun v místě stavby dle požadavku investora	m			528,15	vlastní
VV			5,0 "- vybourané žulové obruby"					
D R97			Ostatní bourací práce				4 910,82	
25	K	7679967R1	Demontáž a zpětná montáž atypických zámečnických konstrukcí hm jednotlivých dílů do 50 kg vč. základových konstrukcí, všech potřebných zemních a ostatních prací - reklamní poutač se 2 sloupky do betonových patek	kus			4 024,42	vlastní
VV			1 "- přesun poutače"					
26	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus			886,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132 1 "- pro zpětné osazení do nové polohy"					
D R99			Svislé dopravní značení				1 023,08	
27	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus			1 023,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111 1 "- zpětné osazení pův. značek do nové polohy"					
D 99			Přesuny hmot a sutí				1 684,97	
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			121,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 5,0*0,205 "- vybourané žulové obruby k využití"					
29	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			121,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 3*(5,0*0,205) "- vybourané žulové obruby k využití - odvoz na deponii/městskou skládku v Doubravce ul. dle požadavku investora - odvoz 4km"					
30	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			323,98	vlastní
VV			5,30*0,205 "- vybourané bet. obruby"					
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			1 118,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
SO 132.2 - SO 132.2 - Stání pro kontejnery (100% město)

KSO: 822 29
Místo:
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			39 174,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 174,85	21,00%	8 226,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 401,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 132.2 - SO 132.2 - Stání pro kontejnery (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	39 174,85
HSV - Práce a dodávky HSV	39 174,85
1 - Zemní práce	3 688,32
R10 - Společné zemní práce	2 349,60
R11 - Zemní práce pro komunikace	1 158,67
R13 - Odstranění zeleně	180,05
5 - Komunikace	10 737,05
R50 - Podkladní vrstvy	3 226,37
R55 - Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	760,44
R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba	6 750,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 749,48
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	111,00
R95 - Osazení obruč a linek	21 805,88
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	2 052,27
99 - Přesuny hmot a sutí	780,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 132.2 - SO 132.2 - Stání pro kontejnery (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 174,85

D HSV Práce a dodávky HSV 39 174,85

D 1 Zemní práce 3 688,32

D R10 Společné zemní práce 2 349,60

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			762,91	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	--------	---------

VV Odvoz přebytkového výkopku (kontaminováno):
3,276 "- z komunikací"

2	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			766,56	vlastní
---	---	-------------	--	---	--	--	--------	---------

VV 3,276*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"

3	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			820,13	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:
VV 12,0*1,05 "- plocha pro kontejnery"

D R11 Zemní práce pro komunikace 1 158,67

4	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			969,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205

VV Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:
VV kontaminovaná zemina
VV 0,260*12,0*1,05 "- plocha pro kontejnery"

5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			80,44	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101

VV Uvažováno s 2,0% objemu:
VV 3,276*0,02

6	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3			42,55	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152112

VV zásyp z nakupovaného materiálu:
VV 0,02*8,0 "- podél obruby"

7	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t			65,82	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-----------------------	---	--	--	-------	----------------

VV zásyp nakupovaným materiálem:
VV 0,160
VV 0,16*2 "Přepočtené koeficientem množství"

D R13 Odstranění zeleně 180,05

8	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3			180,05	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111

VV odhadovaná tl. ornice 100 mm
VV Odvoz na mezideponii na staveništi
VV 0,100*13,0

D 5 Komunikace 10 737,05

D R50 Podkladní vrstvy 3 226,37

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			3 226,37	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111

VV podkladní vrstvy:
VV 12,0*1,11 "- plocha pro kontejnery"

D R55 Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba 760,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			442,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210 1,0 "- doplnění dlažby" 0,50 "- zpětné využití pův. dlažby" Součet					
11	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2			317,76	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV 1,0 "- podél obrub" "Ztratiné 2,0% -" 1,0*0,02 Součet					
	D	R56	Komunikace pro pěší - zámková dlažba				6 750,24	
12	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			3 720,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV 12,0 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
13	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2			3 029,28	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV 12,0 "- plocha pro kontejnery" "Ztratiné 2,0% -" 12,0*0,02 Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				24 749,48	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				111,00	
14	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			111,00	vlastní
			VV 12,0 "- plocha pro kontejnery"					
	D	R95	Osazení obrub a linek				21 805,88	
15	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			9 217,04	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213 8,0 "- podél komunikací"					
16	M	58380007R1	obrubník kamenný žulový 150x250mm	m			6 328,90	vlastní
			VV VV VV 8,0 "- podél komunikací" "Ztratiné 2,0% -" 8,0*0,02 Součet					
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m			5 610,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112 8,0					
18	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m			649,62	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV 8,0 "- podél komunikace" "Ztratiné 2,0% -" 8,0*0,02 Součet					
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				2 052,27	
19	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2			110,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171 0,50 "- pro zpětné využití"					
20	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			34,63	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 podkladní vrstvy: 0,50 "- zámk. dlažba"					
21	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			1 894,65	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 podél komunikace: 7,50 "- bet."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2			12,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451 0,50 "- komunikace"					
D 99			Přesuny hmot a sutí				780,33	
23	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			458,40	vlastní
VV			1,538					
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			321,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
SO 132.3 - SO 132.3 - Parkovací stání (100% město)

KSO: 822 29
Místo:
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH 87 189,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 189,68	21,00%	18 309,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 105 499,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 132.3 - SO 132.3 - Parkovací stání (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	87 189,68
HSV - Práce a dodávky HSV	87 189,68
1 - Zemní práce	11 938,03
R10 - Společné zemní práce	7 736,03
R11 - Zemní práce pro komunikace	4 202,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	42 994,20
R50 - Podkladní vrstvy	20 430,11
R55 - Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	22 564,09
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	32 257,45
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	194,25
R95 - Osazení obrub a linek	31 091,87
99 - Přesuny hmot a sutí	971,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 132.3 - SO 132.3 - Parkovací stání (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 189,68	
D HSV Práce a dodávky HSV							87 189,68	
D 1 Zemní práce							11 938,03	
D R10 Společné zemní práce							7 736,03	
1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			3 054,22	vlastní
VV Odvoz přebytečného výkopku (kontaminováno): 13,115 "- z komunikací"								
2	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			3 068,88	vlastní
VV 13,115*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládce"								
3	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2			1 612,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302								
VV Pro komunikace a zpevněné plochy:								
VV 21,0*1,18 "- park. stání"								
D R11 Zemní práce pro komunikace							4 202,00	
4	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3			3 882,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252205								
VV Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:								
VV kontaminovaná zemina								
VV 0,350*21,0*1,11 "- park. stání"								
VV Mezisoučet								
VV Odkop pro výměnu podloží:								
VV kontaminovaná zemina								
VV 0,200*21,0*1,18 "- park. stání"								
VV Součet								
5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			319,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101								
VV Uvažováno s 2,0% objemu:								
VV 13,115*0,02								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
D 5 Komunikace							42 994,20	
D R50 Podkladní vrstvy							20 430,11	
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			5 646,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111								
VV podkladní vrstvy:								
VV 21,0*1,11 "- park. stání"								
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2			7 038,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111								
VV výměna podloží:								
VV 21,0*1,18 "- park. stání"								
8	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			7 745,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111								
VV podkladní vrstvy:								
VV 21,0*1,05 "- park. stání"								
D R55 Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba							22 564,09	
9	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2			6 928,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412210								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	21,0 "- park. stání"					
10	M	59246082	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm barevná	m2			10 978,11	CS ÚRS 2024 02
		VV	21,0 "- park. stání"					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 21,0*0,02					
		VV	Součet					
		VV	21,42*1,03 Přepočtené koeficientem množství					
11	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t			4 657,24	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,28*21,0*1,45					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 257,45	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				194,25	
12	K	938909311R1	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	m2			194,25	vlastní
		VV	21,0 "- park. stání"					
	D	R95	Osazení obrub a linek				31 091,87	
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			18 434,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
		VV	8,0+8,0 "- podél park. stání"					
14	M	58380007R1	obrubník kamenný žulový 150x250mm	m			12 657,79	vlastní
		VV	8,0+8,0 "- podél park. stání"					
		VV	"Ztratiné 2,0% "- 16,0*0,02					
		VV	Součet					
	D	99	Přesuny hmot a sutí				971,33	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			971,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 151.1 - SO 151.1 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)

KSO:	822 23	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:	IČ:		
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:		
Účastník:	IČ:		
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
PSDS s.r.o.	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		

Poznámka:
Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

Cena bez DPH			378 621,55
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	378 621,55	21,00%	79 510,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	458 132,08	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 151.1 - SO 151.1 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026
Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	378 621,55
HSV - Práce a dodávky HSV	378 621,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	378 621,55
R97 - Ostatní bourací práce	14 115,92
R98 - Vodorovné dopravní značení	180 592,25
R99 - Svislé dopravní značení	182 932,85
99 - Přesuny hmot a sutí	980,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 151.1 - SO 151.1 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 378 621,55

- D

HSV

Práce a dodávky HSV

378 621,55
- D

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

378 621,55
- D

R97

Ostatní bourací práce

14 115,92

1	K	966006132R1	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou vč. odvozu na středisko SÚSPK Vochov	kus			14 115,92	
D R98 Vodorovné dopravní značení							180 592,25	
2	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m			7 968,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111 VV 2134,50+94,50 "- čáry š. 125 mm" VV 171,0 "- čáry š. 250 mm" VV Součet								
3	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			44 931,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112 VV po pokládce asfaltu/dlažby: VV 101,50+108,0+123,0+96,50+166,50+15,0+6,50+108,50+108,0 VV +2,0+93,50+90,50+88,50+2,0*2+42,0+88,0+30,0+44,50+20,0 VV +4,50+9,0+132,0+116,0+111,0+2,0 VV 232,0+204,0+27,50+162,0+2,50*5+6,0*2+33,50+47,50+47,0+2,0*2-19,0 VV -(73,0+-108,50+90,50+88,0+9,0+111,0+204,0+47,50) VV 5*(2,750*4+4,0*6) "- zastávky BUS" VV Součet								
4	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			89 883,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112 VV obnova značení z barvy: VV 101,50+108,0+123,0+96,50+166,50+15,0+6,50+108,50+108,0 VV +2,0+93,50+90,50+88,50+2,0*2+42,0+88,0+30,0+44,50+20,0 VV +4,50+9,0+132,0+116,0+111,0+2,0 VV 232,0+204,0+27,50+162,0+2,50*5+6,0*2+33,50+47,50+47,0+2,0*2-19,0 VV -(73,0+-108,50+90,50+88,0+9,0+111,0+204,0+47,50) VV 5*(2,750*4+4,0*6) "- zastávky BUS" VV Součet								
5	K	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m			1 989,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111122 VV po pokládce asfaltu/dlažby: VV 28,50+10,50+11,0+13,50+13,50+19,50+19,50+16,50+15,0+7, VV 50+19,50+13,50+28,50 VV -(28,50+11,0+19,50+15,0+19,50+28,50) VV Součet								
6	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m			3 978,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211122 VV obnova značení z barvy: VV 28,50+10,50+11,0+13,50+13,50+19,50+19,50+16,50+15,0+7, VV 50+19,50+13,50+28,50 VV -(28,50+11,0+19,50+15,0+19,50+28,50) VV Součet								
7	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m			4 357,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121122 VV po pokládce asfaltu/dlažby: VV 32,0+16,50+14,50+13,50+21,0+19,50+25,50+28,50								
8	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m			7 768,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122 VV obnova značení z barvy: VV 32,0+16,50+14,50+13,50+21,0+19,50+25,50+28,50								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2			694,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111 27,250 "- plošné značení"					
10	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2			5 283,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112 po pokládce asfaltu/dlažby: 0,50*3,0*(3+3+6) 1,85*5 "- nápisy BUS" Součet					
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2			13 737,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112 obnova značení z barvy: 0,50*3,0*(3+3+6) 1,85*5 "- nápisy BUS" Součet					
	D	R99	Svislé dopravní značení				182 932,85	
12	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus			56 785,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112 36 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 5 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" Součet					
13	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			54 513,60	CS ÚRS 2024 02
		VV VV VV	36 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 5 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" Součet					
14	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus			22 935,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111 3+11+4+11+2+5+5+2+3 "- nové značky"					
15	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 900mm	kus			3 490,20	CS ÚRS 2024 02
		VV VV VV	1 "- A2b" 2 "- A11" Součet					
16	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus			10 969,20	CS ÚRS 2024 02
		VV	11 "- P2"					
17	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus			3 988,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	4 "- IP6"					
18	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus			12 799,49	CS ÚRS 2024 02
		VV VV VV VV	1 "- IP11b" 7 "- IP11c" 3 "- IP13b" Součet					
19	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus			1 994,36	CS ÚRS 2024 02
		VV	2 "- Z4e"					
20	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus			5 817,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	5 "- IJ4c"					
21	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus			4 986,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	5 "- IJ4a"					
22	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus			1 994,40	CS ÚRS 2024 02
		VV	2 "- E2b"					
23	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus			2 659,20	CS ÚRS 2024 02
		VV	3 "- E13"					
	D	99	Přesuny hmot a sutí				980,53	
24	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			635,44	vlastní
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			345,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 151.2 - SO 151.2 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)

KSO:	822 23	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:	IČ:		
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:		
Účastník:	IČ:		
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
PSDS s.r.o.	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		

Poznámka:
Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

Cena bez DPH 22 242,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 242,10	21,00%	4 670,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 26 912,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 151.2 - SO 151.2 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026
Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	22 242,10
HSV - Práce a dodávky HSV	22 242,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 242,10
R98 - Vodorovné dopravní značení	4 927,90
R99 - Svislé dopravní značení	17 285,34
99 - Přesuny hmot a sutí	28,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

SO 151.2 - SO 151.2 - Dopravní značení II/231 (100% SÚS)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 242,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							22 242,10	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							22 242,10	
D R98 Vodorovné dopravní značení							4 927,90	
1	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m			179,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111 VV 54,0 "- čáry š. 125 mm"								
2	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			1 136,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112 VV po pokládce asfaltu/dlažby: VV 19,0+(2,750*4+4,0*6) "- zastávky BUS"								
3	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			2 273,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112 VV obnova značení z barvy: VV 19,0+(2,750*4+4,0*6) "- zastávky BUS"								
4	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2			47,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111 VV 1,850 "- plošné značení"								
5	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2			358,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112 VV po pokládce asfaltu/dlažby: VV 1,85*1 "- nápisy BUS"								
6	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2			932,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112 VV obnova značení z barvy: VV 1,85*1 "- nápisy BUS"								
D R99 Svislé dopravní značení							17 285,34	
7	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus			5 540,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112 VV 4 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"								
8	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			5 318,40	CS ÚRS 2024 02
VV 4 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"								
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus			1 994,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111 VV 1+1+1+1 "- nové značky"								
10	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus			997,20	CS ÚRS 2024 02
VV 1 "- P2"								
11	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus			1 274,20	CS ÚRS 2024 02
VV 1 "- IP11c"								
12	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus			1 163,42	CS ÚRS 2024 02
VV 1 "- IJ4c"								
13	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus			997,20	CS ÚRS 2024 02
VV 1 "- IJ4a"								
D 99 Přesuny hmot a sutí							28,86	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			28,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt: SO 152 - SO 152 - Dopravní značení MK (100% město)

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Datum: 23.01.2026
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. IČ:
DIČ:
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611
Projektant: PSDS s.r.o. IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu, Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

Cena bez DPH 186 254,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 254,26	21,00%	39 113,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 225 367,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 152 - SO 152 - Dopravní značení MK (100% město)

Místo:

Datum:

23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	186 254,26
HSV - Práce a dodávky HSV	186 254,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	186 254,26
R97 - Ostatní bourací práce	4 343,36
R98 - Vodorovné dopravní značení	11 176,88
R99 - Svislé dopravní značení	170 300,22
99 - Přesuny hmot a sutí	433,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 152 - SO 152 - Dopravní značení MK (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							186 254,26	
D HSV Práce a dodávky HSV							186 254,26	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							186 254,26	
D R97 Ostatní bourací práce							4 343,36	
1	K	966006132R2	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou, vč. odvozu dle požadavku investora	kus			4 343,36	
VV 8 "- odvoz na deponii/městskou skládku v Doubravecké ul. dle požadavku investora - odvoz 4km"								
D R98 Vodorovné dopravní značení							11 176,88	
2	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m			219,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111								
VV 59,0 "- čáry š. 125 mm"								
VV 7,0 "- vodící linie přechodu"								
VV Součet								
3	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			1 241,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112								
VV po pokládce asfaltu/dlažby:								
VV 2,0+7,0*4+4,50*2+20,0								
4	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			2 483,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112								
VV obnova značení z barvy:								
VV 2,0+7,0*4+4,50*2+20,0								
5	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m			4 808,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915321115								
VV 7,0 "- vodící linie přechodu"								
6	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2			38,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111								
VV 1,50 "- plošné značení"								
7	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2			872,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112								
VV po pokládce asfaltu/dlažby:								
VV 0,50*3 "- značení na cyklostezce"								
VV 3,0 "- ostrůvek - ul. Zručská cesta"								
VV Součet								
8	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2			1 512,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112								
VV obnova značení z dlažby:								
VV 3,0 "- ostrůvek - ul. Zručská cesta"								
D R99 Svislé dopravní značení							170 300,22	
9	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus			48 475,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111								
VV 22 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"								
VV 12 "- Pro 2 značky na 1 sloupek"								
VV 1 "- Pro 3 značky na 1 sloupek"								
VV Součet								
10	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			44 597,00	CS ÚRS 2024 02
VV 22 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"								
VV 12 "- Pro 2 značky na 1 sloupek"								
VV 1 "- Pro 3 značky na 1 sloupek"								
VV Součet								
11	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus			21 938,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111								
VV 3+10+5+2+8+1+2+13 "- nové značky"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus			3 490,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		3 "- P4"					
13	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus			11 634,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "- B1"					
	VV		1 "- B2"					
	VV		2 "- C9a"					
	VV		6					
	VV		Součet					
14	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus			4 986,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "- IP10a/b"					
	VV		2 "- IP2"					
	VV		1 "- IP4b"					
	VV		Součet					
15	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus			2 326,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "- IP12"					
16	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus			7 977,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		8					
17	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus			775,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "- E8d"					
18	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus			1 772,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "- E13"					
19	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus			22 326,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		7 "- IZ5a"					
	VV		6 "- IZ5b"					
	VV		Součet					
D		99	Přesuny hmot a sutí				433,80	
20	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			195,52	vlastní
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			238,28	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 153.1 - SO 153.1 - Dopravní opatření (100% SÚS)

KSO: 822 23

Místo:

CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ:

Datum: 23.01.2026

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

Projektant:

PSDS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

3 219 105,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 219 105,64	21,00%	676 012,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 895 117,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 153.1 - SO 153.1 - Dopravní opatření (100% SÚS)

Místo:

Datum:

23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 219 105,64
HSV - Práce a dodávky HSV	3 219 105,64
9 - Dopravně-inženýrské opatření	3 219 105,64
R91 - Objízdná trasa	21 574,04
R92 - Opatření v místě stavby	448 711,60
R93 - Oprava objízdných tras	2 748 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 153.1 - SO 153.1 - Dopravní opatření (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 219 105,64

D HSV Práce a dodávky HSV 3 219 105,64

D 9 Dopravně-inženýrské opatření 3 219 105,64

D R91 Objízdná trasa 21 574,04

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus			2 481,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121111
VV objízdná trasa:
VV 3 "- B13"
VV 1 "- E3a"
VV 3 "- E13"
VV 23+2 "- IS11c"
VV Mezisoučet
VV 32/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus			1 005,72	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121112
VV objízdná trasa:
VV 11 "- IP 22"
VV 11/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"
VV 6

3	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus			8 524,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211
VV 480*16,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"

4	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus			9 561,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121212
VV objízdná trasa:
VV 480,0*6,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"

D R92 Opatření v místě stavby 448 711,60

5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus			56 618,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121111
VV lokální uzavírka při překozech komunikace:
VV 60*2 "- A15"
VV 60*1 "- C4b"
VV 60*4 "- Z4"
VV Mezisoučet
VV dílčí úseky dle etap výstavby:
VV 12*2 "- A10"
VV 12*2 "- A15+světlo"
VV 12*2 "- C4a+C4b"
VV 12*16 "- Z4"
VV Mezisoučet
VV zaslepení navazujících komunikací:
VV 4*2 "- B1"
VV 4*1 "- C2d"
VV 4*1 "- C2e"
VV 4*1 "- C2f"
VV 4*1 "- IP10a"
VV 4*4 "- Z4"
VV Mezisoučet
VV úprava průjezdu Bílou Horou:
VV 2 "- B2
VV 2 "- C2b+C2c"
VV 2 "- IP4b"
VV Mezisoučet
VV Součet
VV 730/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

6	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus			194 472,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			480*365,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus			35 899,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221111					
VV			lokální uzavírka při překopec komunikace:					
VV			60*2 "- Z2+světla"					
VV			dílič úseky dle etap výstavby:					
VV			12*2 "- Z2+světla"					
VV			Mezisoučet					
VV			144/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
8	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světél	kus			1 994,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221113					
VV			zaslepení navazujících komunikací:					
VV			4*2 "- Z2+světla"					
VV			8/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
9	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus			38 361,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221211					
VV			480*72,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
10	K	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113	kus			8 505,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221213					
VV			480*4,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
11	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory	kus			12 631,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913411111					
VV			dílič úseky dle etap výstavby:					
VV			12*2 "- semafor"					
VV			24/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
12	K	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	kus			31 910,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913411211					
VV			480*12,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
13	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	kus			7 977,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911113					
VV			dílič úseky dle etap výstavby:					
VV			12*2 "- semafor"					
VV			24/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
14	K	913911213	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113	kus			25 516,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911213					
VV			480*12,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
15	K	913911122	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového	kus			3 324,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911122					
VV			dílič úseky dle etap výstavby:					
VV			12*2 "- semafor"					
VV			24/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
16	K	913911222	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122	kus			25 516,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911222					
VV			480*12,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
17	K	915222121	Přechodné vodorovné dopravní značení samolepící retroreflexní fólii s trvanlivostí přes 2 do 6 měsíců	m			2 991,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915222121					
VV			dílič úseky dle etap výstavby:					
VV			12*2,50*2 "- V5"					
VV			60/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
18	K	915222911	Přechodné vodorovné dopravní značení odstranění retroreflexní fólie	m			2 991,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915222911					
VV			dílič úseky dle etap výstavby:					
VV			12*2,50*2 "- V5"					
VV			60/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
D R93			Oprava objízdných tras			2 748 820,00		
19	K	577134R01	Oprava komunikace formou odfrézování ohrubné vrstvy včetně provedení nové vrstvy	m2			380 120,00	vlastní
VV			Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele					
VV			2000,0 "- oprava objízdných tras"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	577134R03	Oprava komunikace v rozsahu ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm, vč. postřiků a obnovy VDZ	m2			2 368 700,00	vlastní
VV			5000,0 "- oprava objízdnych tras"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 153.2 - SO 153.2 - Dopravní opatření (100% město)

KSO: 822 23

Místo:

CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ:

Datum: 23.01.2026

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

Projektant:

PSDS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

1 455 967,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 455 967,37	21,00%	305 753,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 761 720,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt: SO 153.2 - SO 153.2 - Dopravní opatření (100% město)

Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník: DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026

Projektant: PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 455 967,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 455 967,37
9 - Dopravně-inženýrské opatření	1 455 967,37
R91 - Objízdná trasa	19 815,77
R92 - Opatření v místě stavby	448 711,60
R93 - Oprava objízdných tras	987 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

SO 153.2 - SO 153.2 - Dopravní opatření (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 455 967,37

D HSV Práce a dodávky HSV 1 455 967,37

D 9 Dopravně-inženýrské opatření 1 455 967,37

D R91 Objízdná trasa 19 815,77

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus			2 481,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121111
VV objízdná trasa:
VV 3 "- B13"
VV 1 "- E3a"
VV 3 "- E13"
VV 23+2 "- IS11c"
VV Mezisoučet
VV 32/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus			841,05	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121112
VV objízdná trasa:
VV 11 "- IP 22"
VV 11/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"
VV 5

3	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus			8 524,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211
VV 480*16,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"

4	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus			7 968,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121212
VV objízdná trasa:
VV 480,0*5,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"

D R92 Opatření v místě stavby 448 711,60

5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus			56 618,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121111
VV lokální uzavírka při překozech komunikace:
VV 60*2 "- A15"
VV 60*1 "- C4b"
VV 60*4 "- Z4"
VV Mezisoučet
VV dílčí úseky dle etap výstavby:
VV 12*2 "- A10"
VV 12*2 "- A15+světlo"
VV 12*2 "- C4a+C4b"
VV 12*16 "- Z4"
VV Mezisoučet
VV zaslepení navazujících komunikací:
VV 4*2 "- B1"
VV 4*1 "- C2d"
VV 4*1 "- C2e"
VV 4*1 "- C2f"
VV 4*1 "- IP10a"
VV 4*4 "- Z4"
VV Mezisoučet
VV úprava průjezdu Bílou Horou:
VV 2 "- B2
VV 2 "- C2b+C2c"
VV 2 "- IP4b"
VV Mezisoučet
VV Součet
VV 730/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

6	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus			194 472,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--	--	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	480*365,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus			35 899,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221111					
		VV	lokální uzavírka při překopech komunikace:					
		VV	60*2 "- Z2+světla"					
		VV	dílčí úseky dle etap výstavby:					
		VV	12*2 "- Z2+světla"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	144/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
8	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světla	kus			1 994,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221113					
		VV	zaslepení navazujících komunikací:					
		VV	4*2 "- Z2+světla"					
		VV	8/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
9	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus			38 361,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221211					
		VV	480*72,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
10	K	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113	kus			8 505,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913221213					
		VV	480*4,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
11	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	kus			12 631,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913411111					
		VV	dílčí úseky dle etap výstavby:					
		VV	12*2 "- semafor"					
		VV	24/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
12	K	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	kus			31 910,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913411211					
		VV	480*12,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
13	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	kus			7 977,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911113					
		VV	dílčí úseky dle etap výstavby:					
		VV	12*2 "- semafor"					
		VV	24/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
14	K	913911213	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113	kus			25 516,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911213					
		VV	480*12,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
15	K	913911122	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového	kus			3 324,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911122					
		VV	dílčí úseky dle etap výstavby:					
		VV	12*2 "- semafor"					
		VV	24/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
16	K	913911222	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122	kus			25 516,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913911222					
		VV	480*12,0 "- uvažovaná doba výstavby 16 měsíců, tj. 480 dní"					
17	K	915222121	Přechodné vodorovné dopravní značení samolepící retroreflexní fólií s trvanlivostí přes 2 do 6 měsíců	m			2 991,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915222121					
		VV	dílčí úseky dle etap výstavby:					
		VV	12*2,50*2 "- V5"					
		VV	60/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
18	K	915222911	Přechodné vodorovné dopravní značení odstranění retroreflexní fólie	m			2 991,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915222911					
		VV	dílčí úseky dle etap výstavby:					
		VV	12*2,50*2 "- V5"					
		VV	60/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
D R93		Oprava objízdných tras					987 440,00	
19	K	596212R01	Oprava komunikace ze zámkové dlažby	m2			987 440,00	vlastní
		VV	Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele					
		VV	2000,0 "- oprava objízdných tras"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 001.1 - IO 001.1 - Příprava území (100% SÚS)

KSO: 823 29
Místo:
CZ-CPV: 77300000-3

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 43.39

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH 304 087,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 087,24	21,00%	63 858,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 367 945,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 001.1 - IO 001.1 - Příprava území (100% SÚS)

Místo:

Datum:

23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	304 087,24
HSV - Práce a dodávky HSV	304 087,24
1 - Zemní práce	304 087,24
R10 - Společné zemní práce	62 747,40
R13 - Odstranění zeleně	213 839,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 001.1 - IO 001.1 - Příprava území (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							304 087,24	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				304 087,24	
D		1	Zemní práce				304 087,24	
1	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			27 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232					
VV			10/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
D		R10	Společné zemní práce				62 747,40	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			6 095,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV			Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
VV			568,90 "- ornice"					
VV			568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
3	K	162201401R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			731,28	vlastní
4	K	162201402R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			1 108,00	vlastní
5	K	162201404R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus			443,20	vlastní
6	K	162201406R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			221,60	vlastní
7	K	162201411R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus			3 988,80	vlastní
8	K	162201412R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus			4 986,00	vlastní
9	K	162201414R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus			3 324,00	vlastní
10	K	162201416R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus			166,20	vlastní
11	K	162301501R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - smýcených křovin do průměru kmene 100 mm	m2			18 082,56	vlastní
VV			91,0+997,0					
VV			1088/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
12	K	162201421R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus			7 800,00	vlastní
13	K	162201422R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus			9 300,00	vlastní
14	K	162201424R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus			6 500,00	vlastní
D		R13	Odstranění zeleně				213 839,84	
15	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3			39 393,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111					
VV			odhadovaná tl. ornice 100 mm					
VV			Odvoz na mezideponii na staveništi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,100*(320,0+23,0+266,0+21,0+65,0+63,0+18,0+40,0+51,0+461,0+37,0+36,0+25,0+43,0+150,0+51,0+152,0+22,0+16,0+12,0+62,0+78,0+21,0+24,0+69,0+21,0) 0,100*(21,0+25,0+28,0+70,0+18,0+117,0+21,0+126,0+489,0+11,0+67,0+47,0+35,0+383,0+427,0+176,0+574,0+66,0+88,0+38,0+14,0+74,0+45,0+57,0+13,0+19,0+71,0) 0,100*(327,0+95,0) Mezisoučet 568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
16	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2			1 613,43	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 VV 15,0+33,0+43,0 VV 91/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
17	K	111251204	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2	m2			17 676,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251204 VV 291,0+12,0+462,0+232,0 VV 997/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
18	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			4 653,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101 VV 23/2 VV 12 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
19	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			5 540,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102 VV 10/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
20	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus			4 986,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101104					
21	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			2 326,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101122 VV 2/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
22	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus			71 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 VV 23+2 VV 25/2 VV 13 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
23	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus			45 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102 VV 10+2 VV 12/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
24	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus			15 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104					
25	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus			3 601,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201					
26	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus			1 994,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202					
27	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus			554,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251204					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 001.2 - IO 001.2 - Příprava území (100% město)

KSO: 823 29
Místo:
CZ-CPV: 77300000-3

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 43.39

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH 259 567,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 567,94	21,00%	54 509,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 314 077,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt: IO 001.2 - IO 001.2 - Příprava území (100% město)

Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník: DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026

Projektant: PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	259 567,94
HSV - Práce a dodávky HSV	259 567,94
1 - Zemní práce	259 567,94
R10 - Společné zemní práce	44 739,02
R13 - Odstranění zeleně	202 550,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 001.2 - IO 001.2 - Příprava území (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							259 567,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				259 567,94	
D		1	Zemní práce				259 567,94	
1	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			12 278,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232					
VV			10/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
D		R10	Společné zemní práce				44 739,02	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			6 095,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV			Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
VV			568,90 "- ornice"					
VV			568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
3	K	162201401R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			670,34	vlastní
4	K	162201402R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			1 108,00	vlastní
5	K	162201406R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			277,02	vlastní
6	K	162201411R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus			670,34	vlastní
7	K	162201412r1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus			1 108,00	vlastní
8	K	162201416R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus			277,00	vlastní
9	K	162301501R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - smýcených křovin do průměru kmene 100 mm	m2			18 082,56	vlastní
VV			91,0+997,0					
VV			1088/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
10	K	162201421R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus			7 150,00	vlastní
11	K	162201422R1	Odvoz dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus			9 300,00	vlastní
D		R13	Odstranění zeleně				202 550,52	
12	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3			39 393,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121103111					
VV			odhadovaná tl. ornice 100 mm					
VV			Odvoz na mezideponii na staveništi					
VV			0,100*(320,0+23,0+266,0+21,0+65,0+63,0+18,0+40,0+51,0+461,0+37,0+36,0+25,0+43,0+150,0+51,0+152,0+22,0+16,0+12,0+62,0+78,0+21,0+24,0+69,0+21,0)					
VV			0,100*(21,0+25,0+28,0+70,0+18,0+117,0+21,0+126,0+489,0+11,0+67,0+47,0+35,0+383,0+427,0+176,0+574,0+66,0+88,0+38,0+14,0+74,0+45,0+57,0+13,0+19,0+71,0)					
VV			0,100*(327,0+95,0)					
VV			Mezisoučet					
VV			568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
13	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2			1 613,43	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 15,0+33,0+43,0 91/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
14	K	111251204	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2	m2			17 676,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251204 291,0+12,0+462,0+232,0 997/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
15	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			4 265,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101 23/2 11 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
16	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			5 540,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102 10/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
17	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			2 326,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101122 2/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
18	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus			66 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 23+2 25/2 12 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
19	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus			45 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102 10+2 12/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
20	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus			15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103 1					
21	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus			3 324,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201					
22	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus			1 994,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202					
23	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus			415,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251203					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 301 - IO 301 - Vodovod (100% město)

KSO: 827 11
Místo:
CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:
PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. - Všechny použité materiály musí splňovat podmínky a požadavky technického standardu vodárny Plzeň.

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.21.22

IČ:
DIČ:

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 11 453 884,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 453 884,99	21,00%	2 405 315,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 13 859 200,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 301 - IO 301 - Vodovod (100% město)

Místo:

Datum:

23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	11 453 884,99
HSV - Práce a dodávky HSV	11 453 884,99
01 - Nové vedení vodovodu	9 262 818,08
1 - Zemní práce	3 704 456,14
4 - Vodorovné konstrukce	347 058,41
8 - Trubní vedení	5 095 611,05
998 - Přesun hmot	115 692,48
02 - Bourání stávajícího vodovodu	366 666,64
1 - Zemní práce	318 626,47
8 - Trubní vedení	48 040,17
03 - Náhradní zásobování	1 824 400,27
8 - Trubní vedení	1 824 400,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 301 - IO 301 - Vodovod (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 453 884,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 453 884,99	
D 01 Nové vedení vodovodu							9 262 818,08	
D 1 Zemní práce							3 704 456,14	
1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m			58 798,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
2	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			341 580,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
VV			1868,40*0,15					
3	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3			957 461,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251256					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			1,0*1,0*(2,0+921,0+115,0)					
VV			nekontaminovaná zemina					
VV			1,0*0,80*(2,0+921,0+115,0)					
VV			Součet					
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			440 979,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
VV			2*1,80*(2,0+921,0+115,0)					
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			82 471,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
VV			2*1,80*(2,0+921,0+115,0)					
6	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			241 729,44	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
VV			1,0*1,0*(2,0+921,0+115,0)					
7	K	162751117R3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			9 200,83	
VV			Výkopový materiál pro zpětné využití:					
VV			1,0*0,80*(2,0+921,0+115,0) "- odvoz na mezideponii"					
VV			1,0*0,80*(2,0+921,0+115,0) "- dovoz na mezideponie"					
VV			Součet					
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			46 004,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			Výkopový materiál pro zpětné využití:					
VV			1,0*0,80*(2,0+921,0+115,0) "- nakládání na mezideponii"					
9	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			242 892,00	vlastní
VV			1038,0*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3			499 350,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,0*(1,80-0,525)*(2,0+921,0+115,0)					
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t			202 821,05	CS ÚRS 2024 02
		VV	zásyp nakupovaným materiálem:					
		VV	1,0*(1,80-0,525)*(2,0+921,0+115,0)					
		VV	-1,0*0,80*(2,0+921,0+115,0) "- zpětné využití výkopového materiálu"					
		VV	Součet					
		VV	493,05*2 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			237 208,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
		VV	0,375*(2,0+921,0+115,0)					
13	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t			343 956,87	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,375*(2,0+921,0+115,0)					
		VV	389,25*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	4	Vodorovné konstrukce				347 058,41	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3			347 058,41	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
		VV	0,150*(2,0+921,0+115,0)					
	D	8	Trubní vedení				5 095 611,05	
15	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m			1 484,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851241131					
16	M	55253015	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80	m			7 784,82	CS ÚRS 2024 02
		VV	2,0					
		VV	2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
17	M	19761065R1	kroužek klínový DN 80 nastavitelný 0° - 8°	kus			7 279,60	vlastní
18	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m			759 677,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851261131					
		VV	21,0+1,50+28,0+27,0+32,50+38,0+1,50+3,0+25,5+95,0+9,50+2,0+2,0+1,50+1,0+1,50+96,0+2,0+1,0+37,50+11,0+32,0+27,0+92,0					
		VV	3,50+90,50+3,50+2,0+10,0+6,50+17,50+1,0+94,50+10,50+2,50+7,0+4,0+1,0+9,50+1,0+4,0+24,50+3,50+9,0+7,0+6,0+1,0+12,50					
		VV	Součet					
19	M	55253016	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100	m			1 269 801,76	CS ÚRS 2024 02
		VV	21,0+1,50+28,0+27,0+32,50+38,0+1,50+3,0+25,5+95,0+9,50+2,0+2,0+1,50+1,0+1,50+96,0+2,0+1,0+37,50+11,0+32,0+27,0+92,0					
		VV	3,50+90,50+3,50+2,0+10,0+6,50+17,50+1,0+94,50+10,50+2,50+7,0+4,0+1,0+9,50+1,0+4,0+24,50+3,50+9,0+7,0+6,0+1,0+12,50					
		VV	Součet					
		VV	921*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
20	M	19761065R2	kroužek klínový DN 100 nastavitelný 0° - 8°	kus			19 667,00	vlastní
21	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150	m			152 184,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851311131					
		VV	23,0+1,0+3,0+5,50+41,0+22,50+3,0+11,0+5,0+8,0					
22	M	55253018	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 150	m			239 986,27	CS ÚRS 2024 02
		VV	123*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
23	M	19761065R3	kroužek těsnící pro svěrné šroubení Cu 28	kus			9 185,30	vlastní
24	K	852241192	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250	kus			39 555,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852241192					
		VV	7 "- uložení potrubí do chrániček"					
25	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus			16 287,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122					
26	M	55252300	tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 80 PN10-16-25-40 natural	kus			3 199,90	CS ÚRS 2024 02
27	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus			57 953,61	CS ÚRS 2024 02
28	M	55253243	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 600mm	kus			6 943,84	CS ÚRS 2024 02
29	M	55253247	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus			19 571,72	CS ÚRS 2024 02
30	M	55259410	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 80-11,25°	kus			2 202,70	CS ÚRS 2024 02
31	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus			34 126,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857261131					
32	M	55253917	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°	kus			12 847,25	CS ÚRS 2024 02
33	M	55253929	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-30°	kus			5 701,76	CS ÚRS 2024 02
34	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus			46 393,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus			17 986,15	CS ÚRS 2024 02
36	M	55253953	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 100-90°	kus			38 026,56	CS ÚRS 2024 02
37	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus			40 331,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857262122					
38	M	55255231	tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 100 PN10-16 natural	kus			32 435,66	CS ÚRS 2024 02
39	M	55253258	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 600mm	kus			14 184,62	CS ÚRS 2024 02
40	M	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus			16 603,38	CS ÚRS 2024 02
41	M	55250714	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN10-16 natural	kus			21 980,49	CS ÚRS 2024 02
42	M	55253647R	spojka litinová WAGA 100/100	kus			74 792,62	vlastní
43	M	55253646R	spojka litinová WAGA 100/80	kus			11 678,98	vlastní
44	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus			1 858,12	CS ÚRS 2024 02
45	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus			7 756,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857263131					
46	M	55253745	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80	kus			43 544,40	CS ÚRS 2024 02
47	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus			15 822,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857311131					
48	M	55253919	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-22,5°	kus			3 896,84	CS ÚRS 2024 02
49	M	55253931	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-30°	kus			8 066,24	CS ÚRS 2024 02
50	M	55253943	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45°	kus			36 032,16	CS ÚRS 2024 02
51	M	55253907	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150- 11,25°	kus			8 713,32	CS ÚRS 2024 02
52	M	55253955	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 150-90°	kus			22 483,52	CS ÚRS 2024 02
53	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus			16 752,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857312122					
54	M	55255233	tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 150 PN10-16 natural	kus			14 293,20	CS ÚRS 2024 02
55	M	55253293	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 150 dl 1000mm	kus			25 209,21	CS ÚRS 2024 02
56	M	55253895	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150	kus			3 152,26	CS ÚRS 2024 02
57	M	55253649R	spojka litinová WAGA 150/150	kus			73 799,92	vlastní
58	M	55259820	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/100	kus			2 654,77	vlastní
59	K	857313131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus			930,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857313131					
60	M	55253756	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80	kus			6 071,84	CS ÚRS 2024 02
61	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus			4 653,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857314122					
62	M	55250724	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x150 PN10-16 natural	kus			5 624,21	CS ÚRS 2024 02
63	M	55250722	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x100 PN10-16 natural	kus			16 074,87	CS ÚRS 2024 02
64	M	55250783R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x80 PN10-16	kus			4 046,42	vlastní
65	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus			39 555,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247111					
66	M	4227359R0	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí	kus			43 624,80	vlastní
67	M	4227359R1	hydrant podzemní DN 80 - kalník	kus			15 858,05	vlastní
68	M	4227359R2	hydrant podzemní DN 80 - vzdušník	kus			63 432,20	vlastní
69	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus			33 904,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247211					
70	M	4227368R0	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí	kus			102 277,36	vlastní
71	M	4227368R1	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina - kalník	kus			102 277,36	vlastní
72	M	4227368R2	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina - vzdušník	kus			102 276,80	vlastní
73	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus			30 248,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112					
74	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus			114 396,62	CS ÚRS 2024 02
75	M	42291079R	souprava zemní pro šoupátka teleskopická DN 80	kus			19 106,88	vlastní
76	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus			58 170,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112					
77	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus			258 139,50	CS ÚRS 2024 02
78	M	42291080R	souprava zemní pro šoupátka teleskopická DN 100	kus			36 744,00	vlastní
79	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus			13 960,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891311112					
80	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus			98 599,14	CS ÚRS 2024 02
81	M	42291081R	souprava zemní pro šoupátka teleskopická DN 150	kus			8 818,56	vlastní
82	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m			121,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
83	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m			45 921,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
84	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m			6 371,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
85	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m			56 247,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
86	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m			11 584,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122					
87	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus			50 414,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
88	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus			76 681,54	CS ÚRS 2024 02
89	M	42291454	poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový	kus			42 734,42	CS ÚRS 2024 02
90	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus			1 551,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
91	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus			7 322,56	CS ÚRS 2024 02
92	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m			34 769,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
93	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m			39 402,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
94	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus			41 882,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
95	K	89991115R	Vymezovací objímka pro vystředění potrubí v chrániče průměru potrubí do 250 mm	kus			70 864,29	vlastní
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913143					
96	K	899913143	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 250	kus			46 377,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914214					
97	K	899914214	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 250 do 300 mm	m			47 776,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914214					
VV			7*4,0 "- ochrana vodovodu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m			72 906,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		7*4,0 "- ochrana vodovodu"					
	D	998	Přesun hmot				115 692,48	
99	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			115 692,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273102					
	D	02	Bourání stávajícího vodovodu				366 666,64	
	D	1	Zemní práce				318 626,47	
100	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3			43 272,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251255					
	VV		kontaminovaná zemina					
	VV		1,0*1,0*563,0 "- mimo trasu nového vodovodu"					
	VV		nekontaminovaná zemina					
	VV		1,0*0,80*563,0 "- mimo trasu nového vodovodu"					
	VV		Součet					
101	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			23 916,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		2*1,80*563,0 "- mimo trasu nového vodovodu"					
102	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			4 458,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		2*1,80*563,0 "- mimo trasu nového vodovodu"					
103	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			13 112,27	vlastní
	VV		Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
	VV		1,0*1,0*563,0 "- mimo trasu nového vodovodu"					
104	K	162751117R3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			999,89	
	VV		Výkopový materiál pro zpětné využití:					
	VV		1,0*0,80*563,0 "- odvoz na mezideponii"					
	VV		1,0*0,80*563,0 "- dovoz z mezideponie"					
	VV		Součet					
105	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			4 990,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		Výkopový materiál pro zpětné využití:					
	VV		1,0*0,80*563,0 "- nakládání na mezideponii"					
106	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			131 742,00	vlastní
	VV		563,0*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
107	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			38 235,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
	VV		1,0*1,80*563,0 "- mimo trasu nového vodovodu"					
108	M	58331200	šterkopísek netříděný	t			57 898,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		1,0*1,80*563,0					
	VV		-1,0*0,80*563,0 "- zpětné využití výkopového materiálu"					
	VV		Součet					
	VV		563*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	8	Trubní vedení				48 040,17	
109	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m			48 040,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
	VV		250,0 "- v trase nového vodovodu"					
	VV		563,0 "- mimo trasu nového vodovodu"					
	VV		Součet					
	D	03	Náhradní zásobování				1 824 400,27	
	D	8	Trubní vedení				1 824 400,27	
110	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m			238 220,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141					
VV			5*200,0 "- 5 úseků á 200m"					
111	M	28613173	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m			40 766,46	CS ÚRS 2024 02
VV			2*200,0					
VV			400*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
112	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m			96 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811					
VV			5*200,0 "- 5 úseků á 200m"					
113	K	87922111R	Kompletní dodávka a montáž provizorní vodovodní přípojky DN 32 na potrubí DN 63, vč. všech potřebných materiálů a prací	kus			701 071,68	vlastní
VV			48,0 "- odbočky pro domovní přípojky"					
114	K	87121181R	Bourání kompletní provizorní vodovodní přípojky, vč. zaslepení a utěsnění vývrtu ve stávajícím provizorním řadu	kus			253 155,84	vlastní
VV			48,0 "- odbočky pro domovní přípojky"					
115	K	85724114R	Montáž tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 50	kus			8 531,60	vlastní
VV			11 "- napojení na stávající řad"					
116	M	55253645R	spojka litinová WAGA 50/50	kus			39 160,00	vlastní
VV			11 "- napojení na stávající řad"					
117	K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2			184 369,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002411					
VV			4,0*2,0*48					
118	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2			165 461,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002412					
VV			4,0*2,0*48					
119	K	89223312R1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70	m			97 263,01	vlastní
VV			5*200,0 "- hlavní provizorní řad"					
VV			350,50 "- provizorní přípojky"					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 302 - IO 302 - Vodovodní přípojky (100% město)

KSO: 827 11 CC-CZ:
Místo: Datum: 23.01.2026
CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Účastník: IČ: 26373611
DEKAKOM plus s.r.o. DIČ: CZ26373611

Projektant: IČ:
PSDS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. - Všechny použité materiály musí splňovat podmínky a požadavky technického standardu vodárny Plzeň.

Cena bez DPH 2 317 086,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 317 086,59	21,00%	486 588,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 803 674,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 302 - IO 302 - Vodovodní přípojky (100% město)

Místo:

Datum:

23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 317 086,59
HSV - Práce a dodávky HSV	2 317 086,59
1 - Zemní práce	1 419 280,30
4 - Vodorovné konstrukce	117 190,73
8 - Trubní vedení	759 125,57
998 - Přesun hmot	21 489,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 302 - IO 302 - Vodovodní přípojky (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 317 086,59

HSV Práce a dodávky HSV 2 317 086,59

1 Zemní práce 1 419 280,30

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m			27 703,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401								
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m			37 631,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
3	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			115 341,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101 VV 630,90*0,15								
4	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3			215 534,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251255 VV kontaminovaná zemina VV 1,0*1,0*350,50 VV nekontaminovaná zemina VV 1,0*0,80*350,50 VV Součet								
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			148 905,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 VV 2*1,80*350,50								
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			27 847,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 VV 2*1,80*350,50								
7	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			81 624,44	vlastní
VV Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného): VV 1,0*1,0*350,50								
8	K	162751117R3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			3 106,83	
VV Výkopový materiál pro zpětné využití: VV 1,0*0,80*350,50 "- odvoz na mezideponii" VV 1,0*0,80*350,50 "- dovoz z mezideponie" VV Součet								
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			15 534,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 VV Výkopový materiál pro zpětné využití: VV 1,0*0,80*350,50 "- nakládání na mezideponii"								
10	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			82 017,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			350,50*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			168 615,31	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101 VV 1,0*(1,80-0,525)*350,50					
12	M	58331200	šterkopisek netříděný	t			299 177,19	CS ÚRS 2024 02
			VV zásyp nakupovaným materiálem: VV 1,0*(1,80-0,525)*350,50 VV 1,0*0,80*350,50 "- zpětné využití výkopového materiálu" VV Součet VV 727,288*2 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			80 098,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 VV 0,375*350,50					
14	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t			116 143,87	CS ÚRS 2024 02
			VV 0,375*350,50 VV 131,438*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	4	Vodorovné konstrukce				117 190,73	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3			117 190,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111 VV 0,150*350,50					
	D	8	Trubní vedení				759 125,57	
16	K	85724113R	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 32	kus			24 819,36	vlastní
17	M	31942800	spojka potrubí mosaz 32x32	kus			23 507,52	CS ÚRS 2024 02
18	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m			47 250,91	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211 VV 2,0*2+2,50*3+3,0+2,50*2+15,50+2,0+15,50+16,0+15,0*2+1,5 VV 0+15,0*2+1,50+14,50+1,50+2,50+13,50+2,50+13,0*2+2,50*2+ VV 1,50*3+13,50+1,50*2+15,0+17,0 VV 1,50+17,0*4+16,0+1,50+2,0+3,50+1,50+3,0+1,0+2,50 VV Součet					
19	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m			10 171,12	CS ÚRS 2024 02
			VV 2,0*2+2,50*3+3,0+2,50*2+15,50+2,0+15,50+16,0+15,0*2+1,5 VV 0+15,0*2+1,50+14,50+1,50+2,50+13,50+2,50+13,0*2+2,50*2+ VV 1,50*3+13,50+1,50*2+15,0+17,0 VV 1,50+17,0*4+16,0+1,50+2,0+3,50+1,50+3,0+1,0+2,50 VV Součet VV 350,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	89116311R1	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus			74 457,60	vlastní
21	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus			186 133,44	CS ÚRS 2024 02
22	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus			74 457,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891269111					
23	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus			62 689,44	CS ÚRS 2024 02
24	M	42291054R	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem teleskopická 3/4" - 2"	kus			46 163,52	vlastní
25	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus			37 228,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401111					
26	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus			25 608,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m			21 359,47	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
28	K	89223312R2	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m			13 592,39	vlastní
29	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus			111 686,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
	D	998	Přesun hmot				21 489,99	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			21 489,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 310.1 - IO 310.1 - Kanalizace - hlavní řad (26% SÚS, 74% město)

KSO: 827 21

Místo:

CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2026

CZ-CPA:

42.21.22

IČ:

DIČ:

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

11 602 897,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 602 897,91	21,00%	2 436 608,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 039 506,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

IO 310.1 - IO 310.1 - Kanalizace - hlavní řad (26% SÚS, 74% město)

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026
Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	11 602 897,91
1 - Zemní práce	11 589 187,52
2 - Zakládání	5 265 441,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 087,91
4 - Vodorovné konstrukce	64 736,01
5 - Komunikace	1 408 776,55
8 - Trubní vedení	189 642,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 106 305,81
997 - Přesun sutě	81 074,12
998 - Přesun hmot	250 224,66
PSV - Práce a dodávky PSV	184 898,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 710,39
767 - Konstrukce zámečnické	12 159,19
	1 551,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

IO 310.1 - IO 310.1 - Kanalizace - hlavní řad (26% SÚS, 74% město)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 602 897,91

D HSV Práce a dodávky HSV 11 589 187,52

D 1 Zemní práce 5 265 441,94

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			56 122,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
VV			1,10*216,670 "- stoka A"					
VV			1,10*138,830 "- stoka C"					
VV			1,10*228,760 "- stoka D"					
VV			Mezisoučet					
VV			(19*2,50*2,50+1*7,0*7,0) "- pro šachty"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
2	K	113154552	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			53 877,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552					
VV			1,10*216,670 "- stoka A"					
VV			1,10*138,830 "- stoka C"					
VV			1,10*228,760 "- stoka D"					
VV			Mezisoučet					
VV			(19*2,50*2,50+1*7,0*7,0) "- pro šachty"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
3	K	113154558	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			80 816,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558					
VV			1,10*216,670 "- stoka A"					
VV			1,10*138,830 "- stoka C"					
VV			1,10*228,760 "- stoka D"					
VV			Mezisoučet					
VV			(19*2,50*2,50+1*7,0*7,0) "- pro šachty"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m			32 736,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405					
5	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m			13 094,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412					
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m			19 599,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
7	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			298 606,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3			351 476,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251205					
		VV	kontaminovaná zemina					
		VV	19*2,50*2,50*1,0+1*7,0*7,0*1,0 "- pro šachty"					
		VV	nekontaminovaná zemina					
		VV	19*2,50*2,50*2,30+1*7,0*7,0*5,0 "- pro šachty"					
		VV	Součet					
9	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3			642 782,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254206					
		VV	kontaminovaná zemina					
		VV	1,10*1,0*216,670 "- stoka A"					
		VV	1,10*1,0*138,830 "- stoka C"					
		VV	1,10*1,0*228,760 "- stoka D"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	nekontaminovaná zemina					
		VV	1,10*1,950*216,670 "- stoka A"					
		VV	1,10*2,350*138,830 "- stoka C"					
		VV	1,10*1,650*228,760 "- stoka D"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2			93 817,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
		VV	19*4*2,50*3,30+4*7,0*6,0 "- pro šachty"					
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2			17 545,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
		VV	19*4*2,50*3,30+4*7,0*6,0 "- pro šachty"					
12	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2			403 705,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132					
		VV	2*2,950*216,670 "- stoka A"					
		VV	2*3,350*138,830 "- stoka C"					
		VV	2*2,650*228,760 "- stoka D"					
		VV	Součet					
13	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2			75 500,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
		VV	2*2,950*216,670 "- stoka A"					
		VV	2*3,350*138,830 "- stoka C"					
		VV	2*2,650*228,760 "- stoka D"					
		VV	Součet					
14	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			188 734,34	vlastní
		VV	Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
		VV	167,750 "- z hloubení jam"					
		VV	642,686 "- z hloubení rýh"					
		VV	Součet					
15	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			409 160,15	vlastní
		VV	Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):					
		VV	518,125 "- z hloubení jam"					
		VV	1238,832 "- z hloubení rýh"					
		VV	Součet					
16	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			189 642,00	vlastní
		VV	810,436*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			682 150,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
		VV	1,10*(2,950-0,750)*216,670 "- stoka A"					
		VV	1,10*(3,350-0,750)*138,830 "- stoka C"					
		VV	1,10*(2,650-0,950)*228,760 "- stoka D"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	19*(2,50*2,50-1,23)*3,30+1*(7,0*7,0-5,0*5,0)*6,0 "- pro šachty"					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
18	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			1 328 647,76	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,10*(2,950-0,750)*216,670 "- stoka A"					
	VV		1,10*(3,350-0,750)*138,830 "- stoka C"					
	VV		1,10*(2,650-0,950)*228,760 "- stoka D"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		19*(2,50*2,50-1,23)*3,30+1*(7,0*7,0-5,0*5,0)*6,0 "- pro šachty"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		1807,93*2 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			191 578,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		1,10*0,450*216,670 "- stoka A"					
	VV		1,10*0,450*138,830 "- stoka C"					
	VV		1,10*0,550*228,760 "- stoka D"					
	VV		Součet					
20	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t			135 846,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,10*0,450*216,670 "- stoka A"					
	VV		1,10*0,450*138,830 "- stoka C"					
	VV		1,10*0,550*228,760 "- stoka D"					
	VV		Součet					
	VV		314,373*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	2	Zakládání				38 087,91	
21	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m			38 087,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755213					
	VV		pracovní drenáž:					
	VV		216,670 "- stoka A"					
	VV		138,830 "- stoka C"					
	VV		228,760 "- stoka D"					
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				64 736,01	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m			64 736,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
	VV		216,670+138,830+228,760					
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 408 776,55	
23	K	45157311R	Štěrková drenážní vrstva 16/32	m3			243 577,60	vlastní
	VV		1,10*0,150*216,670 "- stoka A"					
	VV		1,10*0,150*138,830 "- stoka C"					
	VV		1,10*0,150*228,760 "- stoka D"					
	VV		Součet					
24	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3			1 165 198,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312131					
	VV		1,10*0,250*216,670 "- stoka A"					
	VV		1,10*0,250*138,830 "- stoka C"					
	VV		1,10*0,250*228,760 "- stoka D"					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace				189 642,02	
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			109 408,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		dočasná úprava povrchu komunikací:					
	VV		3*1,10*216,670 "- stoka A"					
	VV		3*1,10*138,830 "- stoka C"					
	VV		3*1,10*228,760 "- stoka D"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		3*(19*2,50*2,50+1*7,0*7,0) "- pro šachty"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
26	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2			80 233,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577143111					
	VV		dočasná úprava povrchu komunikací:					
	VV		1,10*216,670 "- stoka A"					
	VV		1,10*138,830 "- stoka C"					
	VV		1,10*228,760 "- stoka D"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		(19*2,50*2,50+1*7,0*7,0) "- pro šachty"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				4 106 305,81	
27	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m			407 083,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831372121					
	VV		216,670 "- stoka A"					
	VV		138,830 "- stoka C"					
	VV		1,80+2,90 "- úprava spadištní šachty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet					
28	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m			944 381,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	216,670 "- stoka A"					
		VV	138,830 "- stoka C"					
		VV	1,80+2,90 "- úprava spadištní šachty"					
		VV	Součet					
		VV	360,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m			323 169,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831392121					
		VV	228,760 "- stoka D"					
30	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m			931 290,24	CS ÚRS 2024 02
		VV	228,760 "- stoka D"					
		VV	228,76*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300	kus			7 534,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837372221					
		VV	4 "- úprava spadištní šachty"					
32	M	59710992	koleno kameninové glazované DN 300 45° spojovací systém C tř. 160	kus			6 500,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	2 "- úprava spadištní šachty"					
33	M	59710972	koleno kameninové glazované DN 300 30° spojovací systém C tř. 160	kus			6 500,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	2 "- úprava spadištní šachty"					
34	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus			105 481,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837371221					
		VV	14 "- přípojky UV"					
		VV	14+17 "- domovní přípojky"					
		VV	6 "- přípojky žlabů"					
		VV	4 "- odbočka"					
		VV	1 "- úprava spadištní šachty"					
		VV	Součet					
35	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus			160 297,58	CS ÚRS 2024 02
		VV	14 "- přípojky UV"					
		VV	14+17 "- domovní přípojky"					
		VV	6 "- přípojky žlabů"					
		VV	4 "- odbočka"					
		VV	Součet					
		VV	55*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
36	M	59711774R1	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/300 spojovací systém C/F tř.240/160	kus			21 052,00	vlastní
		VV	1 "- úprava spadištní šachty"					
37	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400	kus			40 685,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837391221					
		VV	12 "- přípojky UV"					
		VV	4 "- přípojky žlabů"					
		VV	1 "- odbočka"					
		VV	1 "- úprava spadištní šachty"					
		VV	Součet					
38	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus			90 939,37	CS ÚRS 2024 02
		VV	12 "- přípojky UV"					
		VV	4 "- přípojky žlabů"					
		VV	1 "- odbočka"					
		VV	Součet					
		VV	17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
39	M	59711790R1	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/300 spojovací systém C/F tř.160/-	kus			28 808,00	vlastní
		VV	1 "- úprava spadištní šachty"					
40	K	890251811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu	m3			17 032,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890251811					
		VV	(2,36+3,64)*2,10 "- úprava spadištní šachty"					
41	K	890451851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3			10 138,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890451851					
		VV	2*3*1,25 "- bourání stávajících šachet a úprava spadištní šachty"					
42	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus			97 504,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
		VV	4*20					
43	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus			24 376,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894412411					
		VV	20					
44	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus			26 592,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*20					
45	K	894138001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky	kus			93 072,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894138001					
VV			3*20					
46	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus			600,38	CS ÚRS 2024 02
47	M	5922417R	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x85mm	kus			5 703,61	vlastní
48	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus			40 079,00	CS ÚRS 2024 02
49	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus			30 481,89	CS ÚRS 2024 02
50	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus			56 920,29	CS ÚRS 2024 02
51	M	59224339R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm s čedičovou výstelkou	kus			282 722,85	vlastní
52	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus			22 891,60	CS ÚRS 2024 02
53	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus			20 963,20	CS ÚRS 2024 02
54	M	28661942	těsnění pro teleskop a betonový prstenec	kus			5 240,80	CS ÚRS 2024 02
55	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus			16 620,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
56	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus			80 928,40	CS ÚRS 2024 02
57	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus			9 652,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501411					
VV			9 "- úprava spadištní šachty"					
58	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3			122 691,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623181					
VV			(2,36+3,64-0,071)*(0,750+1,80+2,850)-0,126*1,45)*2,10 "- úprava spadištní šachty"					
59	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m			19 000,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
VV			216,670 "- stoka A"					
VV			138,830 "- stoka C"					
VV			228,760 "- stoka D"					
VV			Součet					
60	K	715174012	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm	m2			49 371,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715174012					
VV			(2*0,50+1,50)*1,850+3,14/2*1,450+1,50*2,0 "- úprava spadištní šachty"					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					81 074,12
61	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			17 527,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
VV			2*584,260					
62	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			18 696,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
VV			2*584,260					
63	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus			44 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
VV			69 "- úprava spadištní šachty"					
D 997			Přesun sutě					250 224,66
64	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			61 959,36	vlastní
VV			186,40 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T3 - odvoz na skládku"					
65	K	997221875R2	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			11 565,75	vlastní
VV			74,560 "- vybourané asfalty - PAU ZAS-T1"					
66	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			2 044,03	vlastní
VV			4,158+2,70					
67	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			174 730,08	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		356,592					
68	K	997221R01	Odkup vyfrézovaných asfaltových hmot zhotovitelem	t			-74,56	
	P		Poznámka k položce: POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE..... 1 Kč/t					
	VV		-74,560					
	D	998	Přesun hmot				184 898,50	
69	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			184 898,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 710,39	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 159,19	
70	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			4 946,11	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		2*0,750*(2,10+4,10) "- úprava spadištní šachty"					
71	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			4 121,76	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		4*0,250*(2,10+4,10) "- úprava spadištní šachty"					
72	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2			3 091,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,30+6,20 "- úprava spadištní šachty"					
	VV		15,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 551,20	
73	K	767211801R	Demontáž šachetních stupadel, odvoz dle možností zhotovitele, s uložením a případným poplatkem za skládku	kus			1 551,20	vlastní
	VV		1 "- úprava spadištní šachty"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 310.2 - IO 310.2 - Kanalizace - přípojky odvodnění (100% SÚS)

KSO: 827 21

Místo:

CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2026

CZ-CPA:

42.21.22

IČ:

DIČ:

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obručníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

1 844 044,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 844 044,57	21,00%	387 249,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 231 293,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

IO 310.2 - IO 310.2 - Kanalizace - přípojky odvodnění (100% SÚS)

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026
Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 844 044,57
HSV - Práce a dodávky HSV	1 844 044,57
1 - Zemní práce	1 228 603,99
2 - Zakládání	18 448,77
4 - Vodorovné konstrukce	90 123,28
5 - Komunikace	72 844,20
8 - Trubní vedení	284 184,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 546,00
997 - Přesun sutě	100 435,72
998 - Přesun hmot	31 858,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

IO 310.2 - IO 310.2 - Kanalizace - přípojky odvodnění (100% SÚS)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 844 044,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 844 044,57

D 1 Zemní práce 1 228 603,99

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			21 557,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
VV			1,10*211,50 "- přípojky UV"					
VV			1,10*71,50 "- přípojky žlabů"					
VV			Součet					
2	K	113154552	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			20 695,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552					
VV			1,10*211,50 "- přípojky UV"					
VV			1,10*71,50 "- přípojky žlabů"					
VV			Součet					
3	K	113154558	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			31 042,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558					
VV			1,10*211,50 "- přípojky UV"					
VV			1,10*71,50 "- přípojky žlabů"					
VV			Součet					
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			115 786,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101					
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3			180 794,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254206					
VV			kontaminovaná zemina					
VV			1,10*1,0*211,50 "- přípojky UV"					
VV			1,10*1,0*71,50 "- přípojky žlabů"					
VV			Mezisoučet					
VV			nekontaminovaná zemina					
VV			1,10*0,70*211,50 "- přípojky UV"					
VV			1,10*0,70*71,50 "- přípojky žlabů"					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
6	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2			113 549,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132					
VV			2*1,70*211,50 "- přípojky UV"					
VV			2*1,70*71,50 "- přípojky žlabů"					
VV			Součet					
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2			21 235,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
VV			2*1,70*211,50 "- přípojky UV"					
VV			2*1,70*71,50 "- přípojky žlabů"					
VV			Součet					
8	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			72 495,54	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
VV			311,30 "- z hloubení rýh"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			50 746,88	vlastní
	VV		Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného): 217,910 "- z hloubení rýh"					
10	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			72 844,20	vlastní
	VV		311,30*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			135 075,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
	VV		1,10*(1,70-0,550)*211,50 "- přípojky UV"					
	VV		1,10*(1,70-0,550)*71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			263 091,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,10*(1,70-0,550)*211,50 "- přípojky UV"					
	VV		1,10*(1,70-0,550)*71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
	VV		357,996*2 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3			75 882,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		1,10*0,40*211,50 "- přípojky UV"					
	VV		1,10*0,40*71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t			53 807,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,10*0,40*211,50 "- přípojky UV"					
	VV		1,10*0,40*71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
	VV		124,52*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	2	Zakládání				18 448,77	
15	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m			18 448,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755213					
	VV		pracovní drenáž:					
	VV		211,50 "- přípojky UV"					
	VV		71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				90 123,28	
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3			90 123,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		1,10*0,150*211,50 "- přípojky UV"					
	VV		1,10*0,150*71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace				72 844,20	
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2			42 025,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		dočasná úprava povrchu komunikací:					
	VV		3*1,10*211,50 "- přípojky UV"					
	VV		3*1,10*71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
18	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2			30 818,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577143111					
	VV		dočasná úprava povrchu komunikací:					
	VV		1,10*211,50 "- přípojky UV"					
	VV		1,10*71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				284 184,06	
19	K	837374R01	Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí do DN 300	kus			57 177,80	vlastní
	VV		nápojení odvodnění do stávajícího vedení kanalizace:					
	VV		17 "- přípojky UV"					
	VV		3 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
20	M	286174071	Odbočka 90° - DN 300/150	kus			49 860,00	vlastní
	VV		nápojení odvodnění do stávajícího vedení kanalizace:					
	VV		17 "- přípojky UV"					
	VV		3 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m			87 797,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		1,50+3,0+2,0+1,0+8,50+0,50+8,50+9,0+10,50+12,0+8,0+1,0*2+4,50+1,50+4,50+1,50+1,0*2+1,50+5,0+1,50*2+5,0*2+7,50+65,0+1,50+5,0+1,50+5,0+1,50*2					
	VV		1,0+2,0+2,50+4,0+1,0*2+9,0+1,0+1,50 "- přípojky UV"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		9,0+8,50+1,50+5,0+1,50*2+5,0+1,50*2+11,50+5,0+18,0+2,0 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
22	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m			80 145,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,50+3,0+2,0+1,0+8,50+0,50+8,50+9,0+10,50+12,0+8,0+1,0*2+4,50+1,50+4,50+1,50+1,0*2+1,50+5,0+1,50*2+5,0*2+7,50+65,0+1,50+5,0+1,50+5,0+1,50*2					
	VV		1,0+2,0+2,50+4,0+1,0*2+9,0+1,0+1,50 "- přípojky UV"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		9,0+8,50+1,50+5,0+1,50*2+5,0+1,50*2+11,50+5,0+18,0+2,0 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
	VV		283*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m			9 203,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		211,50 "- přípojky UV"					
	VV		71,50 "- přípojky žlabů"					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 546,00	
24	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			8 490,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	VV		2*283,0					
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			9 056,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
	VV		2*283,0					
	D	997	Přesun sutě				100 435,72	
26	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			33 319,44	vlastní
	VV		28,640 "- vybourané asfaltu - PAU ZAS-T1"					
	VV		71,599 "- vybourané asfaltu - PAU ZAS-T3"					
	VV		Součet					
27	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			67 116,28	vlastní
	VV		136,972					
	D	998	Přesun hmot				31 858,55	
28	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			31 858,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

IO 310.3 - IO 310.3 - Kanalizace - přípojky k objektům (100% město)

KSO:	827 21	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45230000-8	CZ-CPA:	42.21.22
Zadavatel:	IČ:		
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:		
Účastník:	IČ:		
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
PSDS s.r.o.	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH1 113 212,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 113 212,02	21,00%	233 774,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 346 986,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

IO 310.3 - IO 310.3 - Kanalizace - přípojky k objektům (100% město)

Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.
DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026
Projektant: PSDS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 113 212,02
HSV - Práce a dodávky HSV	1 113 212,02
1 - Zemní práce	717 816,22
2 - Zakládání	10 788,95
4 - Vodorovné konstrukce	52 707,44
5 - Komunikace	42 599,70
8 - Trubní vedení	201 487,93
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 261,00
997 - Přesun sutě	60 098,12
998 - Přesun hmot	17 452,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:

IO 310.3 - IO 310.3 - Kanalizace - přípojky k objektům (100% město)

Místo: Datum: 23.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: PSDS s.r.o.
Účastník: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 113 212,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 113 212,02	
D 1 Zemní práce							717 816,22	
1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			12 606,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223 VV 1,10*165,50 "- domovní přípojky"								
2	K	113154552	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2			12 102,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552 VV 1,10*165,50 "- domovní přípojky"								
3	K	113154558	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2			18 154,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558 VV 1,10*165,50 "- domovní přípojky"								
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3			67 034,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/120001101								
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3			105 729,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254206 VV kontaminovaná zemina VV 1,10*1,0*165,50 "- domovní přípojky" VV nekontaminovaná zemina VV 1,10*0,70*165,50 "- domovní přípojky" VV Součet								
6	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2			66 404,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811132 VV 2*1,70*165,50 "- domovní přípojky"								
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2			12 418,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231 VV 2*1,70*165,50 "- domovní přípojky"								
8	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			42 395,80	vlastní
VV Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného): VV 182,050 "- z hloubení rýh"								
9	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			29 677,06	vlastní
VV Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného): VV 127,435 "- z hloubení rýh"								
10	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			42 599,76	vlastní
VV 182,050*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"								
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			78 992,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
		VV	1,10*(1,70-0,550)*165,50 "- domovní přípojky"						
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			153 857,19		CS ÚRS 2024 02
		VV	1,10*(1,70-0,550)*165,50 "- domovní přípojky"						
		VV	209,358*2 'Přepočtené koeficientem množství						
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			44 376,51		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101						
		VV	1,10*0,40*165,50 "- domovní přípojky"						
14	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t			31 466,98		CS ÚRS 2024 02
		VV	1,10*0,40*165,50 "- domovní přípojky"						
		VV	72,82*2 'Přepočtené koeficientem množství						
D 2 Zakládání							10 788,95		
15	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m			10 788,95		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755213						
		VV	pracovní drenáž:						
		VV	165,50 "- domovní přípojky"						
D 4 Vodorovné konstrukce							52 707,44		
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3			52 707,44		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111						
		VV	1,10*0,150*165,50 "- domovní přípojky"						
D 5 Komunikace							42 599,70		
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			24 576,75		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
		VV	dočasná úprava povrchu komunikací:						
		VV	3*1,10*165,50 "- domovní přípojky"						
18	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2			18 022,95		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577143111						
		VV	dočasná úprava povrchu komunikací:						
		VV	1,10*165,50 "- domovní přípojky"						
D 8 Trubní vedení							201 487,93		
19	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m			97 891,80		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/830311811						
		VV	(14+17)*4,0 "- domovní přípojky"						
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m			51 344,72		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121						
		VV	5,50*3+3,50*2+8,50+33,0+5,50+6,0*2+5,50+5,0+4,50+17*4,0 "- domovní přípojky"						
21	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m			46 869,35		CS ÚRS 2024 02
		VV	5,50*3+3,50*2+8,50+33,0+5,50+6,0*2+5,50+5,0+4,50+17*4,0 "- domovní přípojky"						
		VV	165,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství						
22	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m			5 382,06		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114						
		VV	165,50 "- domovní přípojky"						
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 261,00		
23	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			4 965,00		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111						
		VV	2*165,50						
24	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			5 296,00		CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112						
		VV	2*165,50						
D 997 Přesun sutě							60 098,12		
25	K	997221875R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			19 485,62		vlastní
		VV	16,749 "- vybourané asfaltu - PAU ZAS-T1"						
		VV	41,872 "- vybourané asfaltu - PAU ZAS-T3"						
		VV	Součet						
26	K	997013867R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t			1 362,52		vlastní
		VV	3,596						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997221873R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložením a případným poplatkem za skládku - zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			39 249,98	vlastní
VV		80,102						
D		998	Přesun hmot			17 452,66		
28	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			17 452,66	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 402 - IO 402 - Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec (100% město)

KSO: 828 72
Místo:
CZ-CPV: 45230000-8

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			55 706,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 706,60	21,00%	11 698,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 404,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 402 - IO 402 - Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	55 706,60
HSV - Práce a dodávky HSV	4 291,06
1 - Zemní práce	4 291,06
M - Práce a dodávky M	51 415,54
21-M - Elektromontáže	1 209,39
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	50 206,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 402 - IO 402 - Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 706,60

D HSV Práce a dodávky HSV 4 291,06

D 1 Zemní práce 4 291,06

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			2 830,90	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	----------	---------

VV Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):
VV 0,650*0,80*12,0 "- z hloubení rýh"

2	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			1 460,16	vlastní
---	---	-------------	---	---	--	--	----------	---------

VV 6,240*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"

D M Práce a dodávky M 51 415,54

D 21-M Elektromontáže 1 209,39

3	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2	m			588,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220001
VV 12,0 "- přeložka kabelu VN"

4	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus			63,08	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	-----	--	--	-------	----------------

5	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg			558,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-------------------------	----	--	--	--------	----------------

VV 12,0 "- přeložka kabelu VN"
VV 12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 50 206,15

6	K	460161442	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			11 591,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161442
VV 12,0 "- přeložka kabelu VN"

7	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m			288,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671114
VV 12,0 "- přeložka kabelu VN"

8	K	460560643	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			2 897,88	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560643
VV 12,0 "- přeložka kabelu VN"

9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t			4 549,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-----------------------	---	--	--	----------	----------------

VV zásyp nakupovaným materiálem:
VV 0,650*0,80*12,0 "- přeložka kabelu VN"
VV 6,24*2 *Přepočtené koeficientem množství

10	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t			50,43	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--	--	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111

11	K	723150R71	Uložení kabelu do podélně půlené chráničky D 160 mm včetně dodání chráničky, zhotovení podkladního lože z prostého betonu a obetonování uložené chráničky	m			30 828,24	vlastní
----	---	-----------	---	---	--	--	-----------	---------

VV 12,0 "- přeložka kabelu VN"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 411 - IO 411 - Veřejné osvětlení (100% město)

KSO: 828 75
Místo:
CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:
PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.9

IČ:
DIČ:

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH 4 890 306,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 890 306,02	21,00%	1 026 964,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 917 270,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 411 - IO 411 - Veřejné osvětlení (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 890 306,02
HSV - Práce a dodávky HSV	293 245,92
1 - Zemní práce	109 270,51
8 - Trubní vedení	111 236,89
997 - Přesun sutě	72 071,31
998 - Přesun hmot	667,21
PSV - Práce a dodávky PSV	51 380,25
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	51 380,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 772 387,48
21-M - Elektromontáže silnoprúd	2 757 783,45
D1 - Ostatní náklady	15 508,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 411 - IO 411 - Veřejné osvětlení (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 890 306,02

D HSV Práce a dodávky HSV 293 245,92

D 1 Zemní práce 109 270,51

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			69 401,53	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	-----------	---------

VV Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):
21,312+0,6*0,6*0,9*4+0,8*0,8*1,0*10+0,8*0,8*1,0*15
0,35*(0,7-0,5)*1181,0+0,5*(0,8-0,6)*317,0
Součet

2	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			4 072,14	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	----------	---------

VV Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):
0,6*0,6*0,9*4+0,8*0,8*0,3*10+0,8*0,8*0,6*15

3	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			35 796,84	vlastní
---	---	-------------	---	---	--	--	-----------	---------

VV 152,978*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"

D 8 Trubní vedení 111 236,89

4	K	871373124	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 315	m			18 433,55	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871373124
VV 7*3,60 "- pro stožáry A11-A14, C1-C3"

5	M	28612031	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m			92 803,34	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	--	--	-----------	----------------

VV 7*3,60 "- pro stožáry A11-A14, C1-C3"
VV 25,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě 72 071,31

6	K	741372821R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele, s uložení a případným poplatkem za skládku - z elektro materiálů	t			9 902,08	vlastní
---	---	-------------	---	---	--	--	----------	---------

7	K	997221861R1	Odvoz vybouraných hmot dle možností zhotovitele s uložení a případným poplatkem za skládku - z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			62 169,23	vlastní
---	---	-------------	---	---	--	--	-----------	---------

D 998 Přesun hmot 667,21

8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			667,21	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 51 380,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 51 380,25

9	K	741210R01	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový, včetně vstrojení	kus			6 377,12	vlastní
---	---	-----------	--	-----	--	--	----------	---------

10	K	741372821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m	kus			171,16	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372821

11	K	741120831	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 1,5 až 70 mm2	m			19 688,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120831

12	K	741372R01	Montáž snímače intenzity osvětlení na stožár osvětlení	kus			452,48	vlastní
----	---	-----------	--	-----	--	--	--------	---------

13	K	74137282R	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlovacího bodu, umístěného na sloupu NN vedení	kus			270,80	vlastní
----	---	-----------	--	-----	--	--	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	74137583R	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlovacího bodu včetně stožáru do 7m (1x svítidlo)	kus			24 420,69	vlastní
d 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 772 387,48	
15	K	460050003R	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 3	kus			6 048,88	vlastní
16	K	460050303R	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu s patkou jednoduché na rovině, v hornině třídy 3	kus			11 734,38	vlastní
17	K	460050013R	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 8 do 10 m, v hornině třídy 3	kus			20 045,70	vlastní
18	K	460050023R	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 10 do 13 m, v hornině třídy 3	kus			39 915,60	vlastní
19	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3			47 905,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460080013 VV 4*1,0*1,0*1,60 "- stožáry 12 m, monolit základ - st. A11-A14" VV 3*0,80*0,80*1,60 "- stožáry 12 m, monolit základ - st. C1-C3" VV Součet								
20	K	460080112	Bourání základu betonového	m3			106 379,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460080112 VV 21*0,80*0,80*1,60 "- základy bouraných stožárů"								
21	K	460080R00	Základové patky betonové prefabrikované 600x600x900mm	kus			18 603,84	vlastní
VV 4 "- stožáry 6m, prefa základ"								
22	K	460080R01	Základové patky betonové prefabrikované 800x800x1300mm	kus			56 743,50	vlastní
VV 10 "- stožáry 10 m, prefa základ"								
23	K	460080R02	Základové patky betonové prefabrikované 800x800x1600mm	kus			108 041,10	vlastní
VV 15 "- stožáry 12 m, prefa základ"								
24	K	460171162	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			152 289,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171162 VV 160,0+27,0+20,0+11,0+142,0+113,0+165,0+15,0+36,0+50,0+201,0+108,0+309,0+112,0+29,0-317,0 "- kabely VO"								
25	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			235 597,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272 VV 5,0+4,0+11,0+6,0+14,0+4,0+5,0+8,0+7,0+9,0+13,0+11,0+4,0+4,0+9,0+7,0+7,0+10,0+10,0+4,0+4,0+11,0+8,0+7,0+5,0+4,0+3,0+5,0+5,0+9,0 VV 8,0+5,0+5,0+11,0+5,0+5,0+15,0+8,0+8,0+16,0+3,0+4,0+4,0 "- v místě komunikací" VV Součet								
26	K	460510R01	Kabelové prostupy z trub ocelových do rýhy s obsypem, průměru do 20 cm	kus			18 052,86	vlastní
27	M	14011098R	trubka ocelová bezešvá hladká 159x5mm s navařenou kotevní patkou P20-500x500mm, PKO dle specifikace viz. PD	kus			55 553,61	vlastní
28	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t			22 986,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111								
29	K	741210123	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 30 kg	kus			5 715,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210123								
30	M	35711734R	skříň SRML 100/6/60/39/P	kus			60 734,82	vlastní
31	K	460421101	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m			92 711,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1181,0+317,0					
32	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m			35 996,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
VV			1181,0+317,0					
33	K	460510064	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m			105 387,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510064					
VV			1483,0+1135,0+57,50					
34	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m			69 691,42	CS ÚRS 2024 02
VV			2675,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			125 989,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560133					
36	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			62 992,78	CS ÚRS 2024 02
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			0,5*0,350*0,50*1181,0 "- uvažováno 50% celkové délky"					
VV			103,338*2 'Přepočtené koeficientem množství					
37	M	58331200	šterkopisek netříděný	t			95 943,13	CS ÚRS 2024 02
VV			zásyp nakupovaným materiálem:					
VV			0,5*0,350*0,50*1181,0 "- uvažováno 50% celkové délky"					
VV			103,338*2 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	460560243	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			71 350,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560243					
39	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			115 495,15	CS ÚRS 2024 02
VV			0,50*0,60*317,0					
VV			95,1*2 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	4601431R1	Stavební připomoci	hod			30 479,80	vlastní
D 21-M			Elektromontáže silnoprroud				2 757 783,45	
41	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus			2 740,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001					
42	K	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2	kus			6 179,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100099					
43	K	210100108	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 25 mm2	kus			1 969,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100108					
44	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus			49 787,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202013					
45	M	34774002R1	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 50W 2700K	kus			465 904,64	vlastní
46	M	34774002R2	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 30W 2700K	kus			11 593,69	vlastní
47	M	34774002R3	svítidlo veřejného osvětlení přechodové na výložník zdroj LED 75W 5000K	kus			65 271,64	vlastní
48	M	34774002R4	svítidlo veřejného osvětlení přechodové na výložník zdroj LED 60W 5000K	kus			32 635,82	vlastní
49	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus			138 737,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
VV			4+13+19					
50	M	316741070	plastová těsnící manžeta pro stožár v místě vetknutí do země	kus			39 458,52	vlastní
51	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus			43 481,60	CS ÚRS 2024 02
VV			3,47826086956522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
52	M	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus			150 788,30	CS ÚRS 2024 02
VV			8,69565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
53	M	31674109R	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m s kotevní patkou	kus			47 539,98	vlastní
VV			2,609*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
54	M	31674111	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m	kus			266 467,35	CS ÚRS 2024 02
VV			13,0434782608696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
55	M	31674111R	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m s kotevní patkou	kus			74 635,72	vlastní
VV			3,47826086956522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg	kus			86 313,97	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204104 13+18+6					
57	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm	kus			72 680,43	CS ÚRS 2024 02
VV			26,9565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
58	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus			15 755,22	CS ÚRS 2024 02
59	K	210204113	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných nástěnných, hmotnosti přes 70 kg	kus			2 602,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204113					
60	M	34844472	výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm	kus			3 762,97	CS ÚRS 2024 02
61	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus			33 423,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
62	M	34562905R	stožárová svorkovnice pro 2x kabel CYKY 4x16	kus			24 755,40	vlastní
63	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m			76 930,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022 1181,0+317,0 "- kabely VO" 36*2,0 "- stožáry" Součet					
64	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			43 270,49	CS ÚRS 2024 02
VV			1570*0,622 'Přepočtené koeficientem množství					
65	K	210220R01	Izolace zemního drátu do 10 mm ve styku se zemí	kus			4 063,32	vlastní
66	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus			11 647,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220302					
67	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus			1 131,12	CS ÚRS 2024 02
68	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m			86 236,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812033 1173,0+310,0 "- kabely VO"					
69	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m			247 904,21	CS ÚRS 2024 02
P VV VV			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm 1173,0+310,0 "- kabely VO" 1483*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
70	K	210812037	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	m			68 383,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812037 155,0+134,0+110,0+112,0+212,0+73,0+339,0 "- posilovací vedení"					
71	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m			518 667,19	CS ÚRS 2024 02
P VV VV			Poznámka k položce: 1-CYKY, průměr kabelu 25mm 155,0+134,0+110,0+112,0+212,0+73,0+339,0 "- posilovací vedení" 1135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
72	K	741810003R	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení - revize elektro	kus			27 384,67	vlastní
73	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			24 046,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011 490,0+50,0					
74	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			9 776,73	CS ÚRS 2024 02
P VV VV			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm 4*9,0+13*13,0+19*15,0 490*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
75	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			1 651,40	CS ÚRS 2024 02
P VV VV			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm 10,0+19,0+21,0 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
76	K	21081203R	Zavedení kabelu CYKY 4x10 do stávajících stožárů osv.bodů	kus			204,69	vlastní
D D1			Ostatní náklady					
77	K	46001002R4	Nastavení optiky svítidel (provádí technik výrobce)	kus			7 771,92	vlastní
78	K	46001002R9	Spolupráce s revizním technikem	hod			7 737,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 431.1 - IO 431.1 - Pokládka trubek pro optické kabely Camel Net (100% SÚS)

KSO:	828 81	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.01.2026
CZ-CPV:	45230000-8	CZ-CPA:	42.22.11

Zadavatel:	IČ:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:

Účastník:	IČ:	26373611
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ:	CZ26373611

Projektant:	IČ:
PSDS s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH	645 307,36
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	645 307,36	21,00%	135 514,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	780 821,91
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 431.1 - IO 431.1 - Pokládka trubek pro optické kabely Camel Net (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	645 307,36
HSV - Práce a dodávky HSV	97 030,59
1 - Zemní práce	97 030,59
M - Práce a dodávky M	548 276,77
21-M - Elektromontáže	65 286,87
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	482 989,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 431.1 - IO 431.1 - Pokládka trubek pro optické kabely Camel Net (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 645 307,36

D HSV Práce a dodávky HSV 97 030,59

D 1 Zemní práce 97 030,59

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			61 230,01	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	-----------	---------

VV Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):
0,350*0,50*353,250 "- v chodníku"
VV 0,350*0,70*108,750 "- v zeleni"
VV 0,50*1,0*93,0 "- v místě MK"
VV Součet

2	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			4 219,22	vlastní
---	---	-------------	--	----	--	--	----------	---------

VV Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):
VV 0,50*0,20*93,0 "- v místě MK"

3	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			31 581,36	vlastní
---	---	-------------	---	---	--	--	-----------	---------

VV 134,963*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"

D M Práce a dodávky M 548 276,77

D 21-M Elektromontáže 65 286,87

4	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m			44 633,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311
VV 1110,0 "- trasovací vodič"

5	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m			20 653,77	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	--	--	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
H07V-U CY, průměr vodiče 4mm
VV 1110,0 "- trasovací vodič"
VV 1110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 482 989,90

6	K	460171142	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			40 913,42	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171142
VV (1110,0-217,50-186,0)/2 "- v chodníku"

7	K	460171162	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			14 023,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171162
VV (4,50+9,50+1,0*2+11,0*2+36,0+84,0+17,0+19,50+1,0+13,0+9,0)/2 "- v zeleni"

8	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			49 691,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322
VV (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"

9	K	460281111	Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2			26 165,74	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281111 (2*186,0*1,20)/2					
10	K	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příloženého plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2			13 081,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281121					
11	K	460421001	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m			28 593,18	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421001 (1110,0-186,0)/2 "- trasa vedení"					
12	K	460671111	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm	m			22 203,72	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671111 924,0 "- v chodníku"					
13	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m			2 463,57	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113 186,0/2 "- v místě MK"					
14	K	460510065	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m			43 722,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510065 1110,0 "- pro OK - v celé trase vedení"					
15	M	28613960	trubka ochranná PEHD D 40mm	m			53 535,30	CS ÚRS 2024 02
			VV 1110,0 "- pro OK - v celé trase vedení"					
16	K	460510075	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m			4 589,55	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510075 VV (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- pro OK - v místě překopů MK"					
17	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m			18 533,04	CS ÚRS 2024 02
			VV (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- pro OK - v místě překopů MK"					
18	M	28655117	manžeta chráničky vč. upínací pásy 110x273mm DN 100x250	kus			5 345,46	CS ÚRS 2024 02
			VV 19*2 "- utěsnění chrániček"					
19	K	460560123	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			21 534,12	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560123 (1110,0-217,50-186,0)/2 "- v chodníku"					
20	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			9 179,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560143 (4,50+9,50+1,0*2+11,0*2+36,0+84,0+17,0+19,50+1,0+13,0+9,0)/2 "- v zelení"					
21	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			18 751,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560273 VV (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"					
22	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			13 921,59	CS ÚRS 2024 02
			VV zásyp nakupovaným materiálem: 0,350*0,60*108,750 "- v zelení"					
			VV 22,838*2 'Přepočtené koeficientem množství					
23	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t			45 916,00	CS ÚRS 2020 02
			VV zásyp nakupovaným materiálem: 0,350*0,40*353,250 "- v chodníku"					
			VV 49,455*2 'Přepočtené koeficientem množství					
24	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t			50 824,31	CS ÚRS 2024 02
			VV zásyp nakupovaným materiálem: 0,50*0,90*93,0 "- v místě MK"					
			VV 41,85*2 'Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
IO 431.2 - IO 431.2 - Pokládka trubek pro optické kabely SITmP (100% město)

KSO: 828 81
Místo:
CZ-CPV: 45230000-8

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026
CZ-CPA: 42.22.11

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			645 332,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	645 332,03	21,00%	135 519,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	780 851,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 431.2 - IO 431.2 - Pokládka trubek pro optické kabely SITmP (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	645 332,03
HSV - Práce a dodávky HSV	97 031,29
1 - Zemní práce	97 031,29
M - Práce a dodávky M	548 300,74
21-M - Elektromontáže	65 309,07
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	482 991,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt: IO 431.2 - IO 431.2 - Pokládka trubek pro optické kabely SITmP (100% město)

Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Účastník: DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 23.01.2026

Projektant: PSDS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 645 332,03

D HSV Práce a dodávky HSV 97 031,29

D 1 Zemní práce 97 031,29

1	K	162751117R1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním - zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek, odvoz dle možností zhotovitele	m3			61 231,36	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (kontaminovaného):					
VV			0,350*0,50*353,250 "- v chodníku"					
VV			0,350*0,70*108,750 "- v zeleni"					
VV			0,50*1,0*93,0 "- v místě MK"					
VV			Součet					
2	K	162751117R2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, uložení s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku - zemina a kamení, odvoz dle možností zhotovitele	m3			4 218,57	vlastní
VV			Odvoz přebytečného výkopku (nekontaminovaného):					
VV			0,50*0,20*93,0 "- v místě MK"					
3	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	t			31 581,36	vlastní
VV			134,963*1,95 "- viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku"					

D M Práce a dodávky M 548 300,74

D 21-M Elektromontáže 65 309,07

4	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m			44 655,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311					
VV			1110,0 "- trasovací vodič"					
5	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m			20 653,77	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce:					
VV			H07V-U CY, průměr vodiče 4mm					
VV			1110,0 "- trasovací vodič"					
VV			1110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 482 991,67

6	K	460171142	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			40 913,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171142					
VV			(1110,0-217,50-186,0)/2 "- v chodníku"					
7	K	460171162	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			14 023,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171162					
VV			(4,50+9,50+1,0*2+11,0*2+36,0+84,0+17,0+19,50+1,0+13,0+9,0)/2 "- v zeleni"					
8	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			49 691,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322					
VV			(11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"					
9	K	460281111	Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2			26 165,74	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281121 (2*186,0*1,20)/2					
10	K	460281121	Pažení výkopů odstranění pažení příloženého plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2			13 081,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281121					
11	K	460421001	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m			28 593,18	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460421001 (1110,0-186,0)/2 "- trasa vedení"					
12	K	460671111	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm	m			22 203,72	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671111 924,0 "- v chodníku"					
13	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m			2 464,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113 186,0/2 "- v místě MK"					
14	K	460510065	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m			43 722,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510065 1110,0 "- pro OK - v celé trase vedení"					
15	M	28613960	trubka ochranná PEHD D 40mm	m			53 535,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510075 1110,0 "- pro OK - v celé trase vedení"					
16	K	460510075	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m			4 589,55	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510075 (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- pro OK - v místě překopů MK"					
17	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m			18 533,04	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510075 (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- pro OK - v místě překopů MK"					
18	M	28655117	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x273mm DN 100x250	kus			5 345,46	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560123 (1110,0-217,50-186,0)/2 "- v chodníku"					
19	K	460560123	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			21 534,12	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560143 (4,50+9,50+1,0*2+11,0*2+36,0+84,0+17,0+19,50+1,0+13,0+9,0)/2 "- v zeleni"					
20	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			9 179,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560273 (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"					
21	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			18 751,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560273 (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"					
22	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			13 921,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560273 (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"					
23	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t			45 916,00	CS ÚRS 2020 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560273 (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"					
24	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t			50 825,15	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560273 (11,0+7,50+12,0+11,50+8,0+8,50+12,50+10,0+8,0+9,0+8,50+8,50+9,50+8,0+12,0+10,0+10,0+9,50+12,0)/2 "- v místě MK"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 801.1 - IO 801.1 - Vegetační úpravy (100% SÚS)

KSO: 823 29

Místo:

CZ-CPV: 77300000-3

CC-CZ:

Datum: 23.01.2026

CZ-CPA: 43.39

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

Projektant:

PSDS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

730 074,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	730 074,46	21,00%	153 315,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

883 390,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 801.1 - IO 801.1 - Vegetační úpravy (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	730 074,46
HSV - Práce a dodávky HSV	730 074,46
1 - Zemní práce	730 070,23
R10 - Společné zemní práce	38 414,74
R14 - Založení zeleně	222 097,93
R18 - Výsadba a ochrana zeleně	462 402,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4,23
99 - Přesuny hmot a sutí	4,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 801.1 - IO 801.1 - Vegetační úpravy (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							730 074,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							730 074,46	
D 1 Zemní práce							730 070,23	
1	K	183106613	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásyvu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm	m			1 919,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183106613 VV 1,0*63,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"								
2	M	69311162R	bariéra proti kořenům HDPE	m2			5 235,30	vlastní
VV 1,0*63,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město" VV 31,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"								
D R10 Společné zemní práce							38 414,74	
3	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3			16 560,45	vlastní
VV 4155,0*0,150-568,90 "- chybějící ornice" VV 54,350/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"								
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			15 758,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 VV Nakládání na mezideponii pro násypy, záskyvy a zpětné použití ornice: VV 568,90 "- ornice" VV 568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"								
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			6 095,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití VV 568,90 "- ornice" VV 568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"								
D R14 Založení zeleně							222 097,93	
6	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			43 170,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183402121 VV 82,0+217,0+407,0+55,0+36,0+18,0+9,0+8,0+32,0+132,0+30,0 VV +3,0+8,0+7,0+7,0+16,0+18,0+16,0+16,0+47,0+50,0+9,0+35,0 VV +18,0+34,0+10,0+11,0+29,0+37,0 VV 20,0+26,0+17,0+12,0+10,0+7,0+12,0+27,0+27,0+26,0+40,0+1 VV 4,0+38,0+16,0+9,0+30,0+9,0+22,0+3,0+6,0+12,0+2,0+11,0+5 VV 7,0+3,0+32,0+4,0+5,0+17,0+15,0 VV 10,0+6,0+21,0+9,0+38,0+44,0+50,0+13,0+16,0+102,0+47,0+1 VV 06,0+64,0+27,0+71,0+15,0+17,0+21,0+160,0+229,0+36,0+24 VV 8,0+265,0+250,0+27,0+54,0+47,0 VV 126,0+24,0+4,0+26,0+4,0+13,0+14,0+10,0+1,0+15,0-3,0+2,0 VV Mezisoučet VV 4155/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"								
7	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			8 060,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853511 VV 2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"								
8	K	181006112	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2			63 301,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006112 VV 2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"								
9	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			43 170,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111121 VV Úprava podomíči								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"					
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			46 037,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"					
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg			5 697,22	CS ÚRS 2024 02
		VV	Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
		VV	0,015*2077,50					
12	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			9 203,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185811211					
		VV	2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"					
13	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			3 456,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
		VV	Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
		VV	0,00005*2077,50					
	D	R18	Výsadba a ochrana zeleně				462 402,65	
14	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus			16 863,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111213					
		VV	1521/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	761					
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			4 131,62	CS ÚRS 2024 02
		VV	1521,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	761					
		VV	761*0,005 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus			21 079,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102111					
		VV	1521/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	761					
17	M	026504421.Lv	Ptačí zob /Ligustrum vulgare „Atrovirens“/	kus			36 514,14	vlastní
		VV	1014/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
18	M	026504422.Ra	Meruzalka /Ribes alpinum/	kus			18 293,08	vlastní
		VV	507/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	254					
19	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus			14 847,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111212					
		VV	670					
20	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			1 818,78	CS ÚRS 2024 02
		VV	670					
		VV	670*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	18321131R	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím	kus			27 912,20	vlastní
		VV	670					
22	M	026505303.Ef	Brslen /Euonymus fortunei „Coloratus“/ velikost 40/60	kus			7 368,20	vlastní
		VV	532/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
23	M	026505304.Sd	Tavolník /Spiraea decumbens/ velikost 40/60	kus			10 005,24	vlastní
		VV	257/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	129					
24	M	026505305.Sb	Tavolník /Spiraea bumalda „Pruhoniciána“/ velikost 40/60	kus			1 303,05	vlastní
		VV	42/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
25	M	026505305.Sl	Tavolník /Spiraea Little Princess/ velikost 40/60	kus			4 753,32	vlastní
		VV	155/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	78					
26	M	026505306.Pf	Mochna /Potentilla fruticosa „Goldteppich“/ velikost 40/60	kus			10 725,44	vlastní
		VV	353/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	176					
27	K	18491142R	Mulčování rostlin kůrou, borkou, štěpkou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2			10 803,00	vlastní
		VV	650/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
28	M	10391100R	štěpka mulčovací	m3			46 362,88	vlastní
		VV	650,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	325*0,103 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus			16 287,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101215					
		VV	41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	21					
30	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			4 560,53	CS ÚRS 2024 02
		VV	21,0					
		VV	21*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus			19 777,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102113 41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město" 21					
32	M	026504311	Bříza /Betula pendula „Dalecarlica“/ - vysokokmen, vel. 14-16 cm, se zemním balem o prům. 40 cm, s průběžným kmenem, výška nasazení koruny min. 220 cm	kus			7 202,00	vlastní
33	M	026504611	Třešeň /Prunus serrulata „Sunset Boulevard“/ - vysokokmen, vel. 14-16 cm, se zemním balem o prům. 40 cm, s průběžným kmenem, výška nasazení koruny min. 220 cm	kus			144 019,40	vlastní
VV			40/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
34	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus			1 814,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133 41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město" 21					
35	M	605910581	kůl frézovaný se špicí 6/250	kus			9 074,52	vlastní
36	M	605910582	příčka 6/60, 3ks/strom	kus			2 094,12	vlastní
37	M	605910583	úvazek plochý š. 3cm, 3m/strom	kus			2 862,09	vlastní
38	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus			1 163,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215412 41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město" 21					
39	M	251911551	půdní kondicioner 0,3 kg/jamka (např. Terracottem)	kg			3 141,18	vlastní
VV			21*0,3					
40	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			614,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184501141 22,2/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
41	M	618940101	rákosová rohož, š. 180 cm, 30 cm/ks	m			7 894,50	vlastní
VV			15,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
42	K	184806R01	Řez stromů povýsadbový výchovný	kus			1 745,10	vlastní
VV VV			41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město" 21					
43	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			317,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121 (0,82+0,07*21)/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
44	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3			126,87	CS ÚRS 2024 02
45	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m			6 925,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813211 5,0*10/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			4,23		
D 99			Přesuny hmot a sutí			4,23		
46	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t			4,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 801.2 - IO 801.2 - Vegetační úpravy (100% město)

KSO: 823 29

Místo:

CZ-CPV: 77300000-3

CC-CZ:

Datum: 23.01.2026

CZ-CPA: 43.39

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

Projektant:

PSDS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343). - Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

721 757,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	721 757,64	21,00%	151 569,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

873 326,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 801.2 - IO 801.2 - Vegetační úpravy (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	721 757,64
HSV - Práce a dodávky HSV	721 757,64
1 - Zemní práce	721 753,47
R10 - Společné zemní práce	38 414,74
R14 - Založení zeleně	222 098,00
R18 - Výsadba a ochrana zeleně	454 085,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4,17
99 - Přesuny hmot a sutí	4,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

IO 801.2 - IO 801.2 - Vegetační úpravy (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

721 757,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

721 757,64

D 1

Zemní práce

721 753,47

1	K	183106613	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásyvu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm	m			1 919,61	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--	--	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183106613

VV

1,0*63,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

2	M	69311162R	bariéra proti kořenům HDPE	m2			5 235,30	vlastní
---	---	-----------	----------------------------	----	--	--	----------	---------

VV

1,0*63,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

VV

31,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"

D R10

Společné zemní práce

38 414,74

3	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3			16 560,45	vlastní
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	---------

VV

4155,0*0,150-568,90 "- chybějící ornice"

VV

54,350/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			15 758,53	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

VV

Nakládání na mezideponii pro násypy, záskyvy a zpětné použití

VV

ornice:

VV

568,90 "- ornice"

VV

568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			6 095,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV

Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV

568,90 "- ornice"

VV

568,90/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

D R14

Založení zeleně

222 098,00

6	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			43 170,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183402121

VV

82,0+217,0+407,0+55,0+36,0+18,0+9,0+8,0+32,0+132,0+30,0

VV

+3,0+8,0+7,0+7,0+16,0+18,0+16,0+16,0+47,0+50,0+9,0+35,0

VV

+18,0+34,0+10,0+11,0+29,0+37,0

VV

20,0+26,0+17,0+12,0+10,0+7,0+12,0+27,0+27,0+26,0+40,0+1

VV

4,0+38,0+16,0+9,0+30,0+9,0+22,0+3,0+6,0+12,0+2,0+11,0+5

VV

7,0+3,0+32,0+4,0+5,0+17,0+15,0

VV

10,0+6,0+21,0+9,0+38,0+44,0+50,0+13,0+16,0+102,0+47,0+1

VV

06,0+64,0+27,0+71,0+15,0+17,0+21,0+160,0+229,0+36,0+24

VV

8,0+265,0+250,0+27,0+54,0+47,0

VV

126,0+24,0+4,0+26,0+4,0+13,0+14,0+10,0+1,0+15,0-3,0+2,0

VV

Mezisoučet

VV

4155/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"

7	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			8 060,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853511

VV

2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"

8	K	181006112	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2			63 301,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006112

VV

2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"

9	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			43 170,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111121

VV

Úprava podomíči

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"					
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			46 037,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"					
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg			5 697,22	CS ÚRS 2024 02
		VV	Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
		VV	0,015*2077,50					
12	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			9 203,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185811211					
		VV	2077,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"					
13	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			3 457,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
		VV	Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
		VV	0,00005*2077,50					
	D	R18	Výsadba a ochrana zeleně				454 085,82	
14	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus			16 841,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111213					
		VV	1521/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	760					
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			4 126,19	CS ÚRS 2024 02
		VV	1521,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	760					
		VV	760*0,005 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus			21 052,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102111					
		VV	1521/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	760					
17	M	026504421.Lv	Ptačí zob /Ligustrum vulgare „Atrovirens“/	kus			36 514,14	vlastní
		VV	1014/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
18	M	026504422.Ra	Meruzalka /Ribes alpinum/	kus			18 221,06	vlastní
		VV	507/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	253					
19	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus			14 825,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111212					
		VV	669					
20	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			1 816,61	CS ÚRS 2024 02
		VV	669					
		VV	669*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	18321131R	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím	kus			18 531,30	vlastní
		VV	669					
22	M	026505303.Ef	Brslen /Euonymus fortunei „Coloratus“/ velikost 40/60	kus			20 630,96	vlastní
		VV	532/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
23	M	026505304.Sd	Tavolník /Spiraea decumbens/ velikost 40/60	kus			7 942,40	vlastní
		VV	257/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	128					
24	M	026505305.Sb	Tavolník /Spiraea bumalda „Pruhoniciiana“/ velikost 40/60	kus			1 512,42	vlastní
		VV	42/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
25	M	026505305.Sl	Tavolník /Spiraea Little Princess/ velikost 40/60	kus			4 692,38	vlastní
		VV	155/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	77					
26	M	026505306.Pf	Mochna /Potentilla fruticosa „Goldteppich“/ velikost 40/60	kus			10 786,38	vlastní
		VV	353/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	177					
27	K	18491142R	Mulčování rostlin kůrou, borkou, štěpkou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2			10 803,00	vlastní
		VV	650/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
28	M	10391100R	štěpka mulčovací	m3			46 362,88	vlastní
		VV	650,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	325*0,103 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus			15 512,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101215					
		VV	41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
		VV	20					
30	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			4 343,36	CS ÚRS 2024 02
		VV	20,0					
		VV	20*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus			18 836,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102113					
VV			41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
VV			20					
32	M	026504611	Třešeň /Prunus serrulata „Sunset Boulevard“/ - vysokokmen, vel. 14-16 cm, se zemním balem o prům. 40 cm, s průběžným kmenem, výška nasazení koruny min. 220 cm	kus			144 018,60	vlastní
VV			40/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
33	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus			1 728,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
VV			41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
VV			20					
34	M	605910581	kůl frézovaný se špicí 6/250	kus			8 642,40	vlastní
35	M	605910582	příčka 6/60, 3ks/strom	kus			1 994,40	vlastní
36	M	605910583	úvazek plochý š. 3cm, 3m/strom	kus			2 725,80	vlastní
37	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus			1 108,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215412					
VV			41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
VV			20					
38	M	251911551	půdní kondicioner 0,3 kg/jamka (např. Terracottem)	kg			2 991,60	vlastní
VV			20*0,3					
39	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			614,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184501141					
VV			22,2/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
40	M	618940101	rákosová rohož, š. 180 cm, 30 cm/ks	m			7 894,50	vlastní
VV			15,0/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
41	K	184806R01	Řez stromů povýsadbový výchovný	kus			1 662,00	vlastní
VV			41/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
VV			20					
42	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			307,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
VV			(0,82+0,07*20)/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
43	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3			122,99	CS ÚRS 2024 02
44	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m			6 925,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813211					
VV			5,0*10/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D 99			Přesuny hmot a sutí					
45	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t			4,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
VRN.1 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% SÚS)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.01.2026

Zadavatel:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:
PSDS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zde uvedené položky VRN jsou uvažovány kompletně pro celou stavbu, tj. pro všechny objekty obsažené v soupisu prací.

Cena bez DPH3 201 381,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 201 381,76	21,00%	672 290,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK3 873 671,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

VRN.1 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% SÚS)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 201 381,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 201 381,76
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 440 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	388 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	160 660,00
VRN6 - Územní vlivy	22 160,00
VRN7 - Provozní vlivy	22 160,00
VRN9 - Ostatní náklady	409 960,00
VRN10 - DALŠÍ NÁKLADY	757 541,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

VRN.1 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% SÚS)

Místo:

Datum:

23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 201 381,76	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 201 381,76	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 440 400,00	
1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	Kč			1 108 000,00	
P Poznámka k položce: V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 - VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY - GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč			166 200,00	
P Poznámka k položce: v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VĚCNÁ BŘEMENA - OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč			166 200,00	
P Poznámka k položce: příloha 013-odst. 01325, 01329, - PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) - V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY								
D VRN3 Zařízení staveniště							388 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč			250 000,00	
P Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz ZO.V (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZO.V - včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele. Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 1. související (přípravné) práce, 2. vybavení staveniště, 3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 4. zabezpečení staveniště, 5. zrušení zařízení staveniště. V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392								
5	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - pomocné kce při zabezpečení výkopů	Kč			110 800,00	
P Poznámka k položce: pochozí lávky, pojezdné plechy, mobilní oplocení po celou dobu výstavby pro všechny objekty stavby								
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč			27 700,00	
P Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD								
D VRN4 Inženýrská činnost							160 660,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč			49 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu (tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon) v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3 - REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ - ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ								
8	K	043103000	Zkoušky	Kč			83 100,00	
Poznámka k položce: Odběr vzorků certifikovanou osobou a laboratorní zkoušky akreditovanou laboratoří na obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a vyhláškou 273/2021 Sb., vč. dodání protokolů objednateli.								
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč			27 700,00	
Poznámka k položce: v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04, odst. 0451-3 - PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)								
D VRN6 Územní vlivy							22 160,00	
10	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč			22 160,00	
Poznámka k položce: ceník 800-0 příloha 06, odst. 061								
D VRN7 Provozní vlivy							22 160,00	
11	K	070001000	Provozní vlivy	Kč			22 160,00	
Poznámka k položce: ceník 800-0, příloha 07, odst. 072-079. včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč. koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplnou z jejich požadavků - ochranna síť v rámci staveniště. Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytýčení a zrušení objížďky, náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).								
D VRN9 Ostatní náklady							409 960,00	
12	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč			277 000,00	
Poznámka k položce: - NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY - NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU								
13	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč			55 400,00	
Poznámka k položce: NÁKLADY NA VÝVOZ POPELNIC-MANIPULACE, PRAVIDELNÝ PŘESUN Z NEDOSTUPNÝCH ČÁSTÍ STAVBY A ZPĚT K DOMU V PRŮBĚHU CELÉ VÝSTAVBY INFORMACE PRO VLASTNÍKY SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ								
14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč			22 160,00	
Poznámka k položce: - STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní								
15	K	094002001	Velkoplošný reklamní panel dle podmínek dotačního programu IROP vel. 5,1x2,5m	kus			38 780,00	
16	K	094002002	Pamětní deska po dokončení dle podmínek dotačního programu IROP vel. 300x400mm	kus			16 620,00	
D VRN10 DALŠÍ NÁKLADY							757 541,76	
17	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus			193 900,00	
VV 100/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"								
18	K	043103001	Zkoušky bez rozlišení	kpl			350 000,00	
19	K	03240300R	Zřízení a následné odstranění plochy provizorních zastávek ze silničních panelů vč. všech zemních prací, zřízení podsypu ze ŠD, rekultivace dotčených ploch, všech potřebných materiálů a prací, případného odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku dle možností zhotovitele	kpl			173 753,76	
20	K	91312111R	Zřízení, přesun a následné odstranění provizorní zastávky dle požadavku PMDP, vč. všech potřebných materiálů a prací, případného přesunu vybouraných hmot na skládku a poplatku za skládku	kpl			39 888,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část
Objekt:
VRN.2 - VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% město)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.01.2026
Zadavatel:	IČ:
Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.	DIČ:
Účastník:	IČ:
DEKAKOM plus s.r.o.	DIČ: CZ26373611
Projektant:	IČ:
PSDS s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Zde uvedené položky VRN jsou uvažovány kompletně pro celou stavbu, tj. pro všechny objekty obsažené v soupisu prací.

Cena bez DPH	3 215 008,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 215 008,00	21,00%	675 151,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 890 159,68
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

VRN.2 - VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% město)

Místo:

Datum: 23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 215 008,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 215 008,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 440 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	366 340,00
VRN4 - Inženýrská činnost	160 660,00
VRN5 - Finanční náklady	604 968,00
VRN6 - Územní vlivy	22 160,00
VRN7 - Provozní vlivy	22 160,00
VRN9 - Ostatní náklady	282 540,00
VRN10 - DALŠÍ NÁKLADY	315 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

Objekt:

VRN.2 - VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady (100% město)

Místo:

Datum:

23.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Plzeň+ SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

PSDS s.r.o.

Účastník:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 215 008,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 215 008,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 440 400,00	
1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	Kč			1 108 000,00	
P		Poznámka k položce: V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 - VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY - GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY						
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč			166 200,00	
P		Poznámka k položce: v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VĚCNÁ BŘEMENA - OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD						
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč			166 200,00	
P		Poznámka k položce: příloha 013-odst. 01325, 01329, - PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) - V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY						
D		VRN3	Zařízení staveniště				366 340,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč			250 000,00	
P		Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuelního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV - včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele. Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 1. související (přípravné) práce, 2. vybavení staveniště, 3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 4. zabezpečení staveniště, 5. zrušení zařízení staveniště. V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392						
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	Kč			88 640,00	
P		Poznámka k položce: MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY(stůl, skříň, věšák, židle, wifi)						
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč			27 700,00	
P		Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD						
D		VRN4	Inženýrská činnost				160 660,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč			49 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu (tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon) v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3 - REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ - ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ								
8	K	043103000	Zkoušky	Kč			83 100,00	
Poznámka k položce: Odběr vzorků certifikovanou osobou a laboratorní zkoušky akreditovanou laboratoří na obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a vyhláškou 273/2021 Sb., vč. dodání protokolů objednateli.								
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč			27 700,00	
Poznámka k položce: v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04, odst. 0451-3 - PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)								
D VRN5 Finanční náklady							604 968,00	
10	K	051002000	Pojistné	Kč			249 300,00	
Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD								
11	K	053002000	Poplatky	Kč			22 160,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni např. náklady na: - SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ" - SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ" - POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství (platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)								
12	K	056002000	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč			280 324,00	
13	K	056002001	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč			53 184,00	
D VRN6 Územní vlivy							22 160,00	
14	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč			22 160,00	
Poznámka k položce: ceník 800-0 příloha 06, odst. 061								
D VRN7 Provozní vlivy							22 160,00	
15	K	070001000	Provozní vlivy	Kč			22 160,00	
Poznámka k položce: ceník 800-0, příloha 07, odst. 072-079. včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč. koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplnou z jejich požadavků - ochranna síť v rámci staveniště. Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení obížděky, náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).								
D VRN9 Ostatní náklady							282 540,00	
16	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč			277 000,00	
Poznámka k položce: - NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY - NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU								
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč			5 540,00	
Poznámka k položce: - STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní								
D VRN10 DALŠÍ NÁKLADY							315 780,00	
18	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus			193 900,00	
VV 100/2 "- rozdělení nákladů na SÚS a město"								
19	K	065002000R	Náklady na manipulaci s popelnicemi tam a zpět k objektům-dopravení na místo dojezdu popelářských vozů	Kč			11 080,00	
Poznámka k položce: - NÁKLADY NA VÝVOZ POPELNIC - MANIPULACE, PRAVIDELNÝ PŘESUN Z NEDOSTUPNÝCH ČÁSTÍ STAVBY A ZPĚT K DOMU V PRŮBĚHU CELÉ VÝSTAVBY - INFORMACE PRO VLASTNÍKY								
20	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště-pomocné kce při zabezpečení výkopů	Kč			110 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> pochozí lávky, pojízdné plechy, mobilní oplocení po celou dobu výstavby pro všechny objekty stavby bezpečný vstup a výstup z výkopů - žebříky- po celou dobu výstavby pro všechny objekty stavby					
P								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora – II.část
Zadávací řízení:	Otevřené řízení - nadlimitní
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Statutární město Plzeň
IČO:	00075370
Dodavatel:	
Název:	DEKAKOM plus s.r.o.
IČO:	26373611

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	
poddodavatel č.2	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	
poddodavatel č. 3	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	22.01.2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	 Digitally signed by Ing. Radek Kovář Date: 2026.01.23 15:58:46 +01'00'
	DEKAKOM plus s.r.o.
	Ing. Radek Kovář, jednatel

Podmínky pro data DTM

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky a „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.

Součástí „Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného podání.

Zjištění stavu zpracování GAD

Identifikace podání

ID podání *
PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Odeslat

Informace o stavu podání č. PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Kraj
Plzeňský kraj

Stav podání
Zpracováno

Výsledek
GAD zpracovatelná

Report
Protokol_o_prijeti_podkladu_pro_zapis_zmeny_v_dig
italni_techicke_mape_11070.pdf

2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky.

Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI (SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.

Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené prostorové situace.

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text>.

Další zdroje informací:

<https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx>

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>

<https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php>

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/>

