

## Smlouva o dílo

uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.  
v souladu se zněním pozdějších novel

### Smluvní strany

Objednatel:

**Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324**  
se sídlem Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice  
zastoupený: Mgr. Ivanem Kratochvílem  
IČ: 61781444  
není plátcem DPH  
bankovní spojení: ČSOB Sušice  
Č. účtu: 38503850/0300

Zhotovitel: Výtahy VOTO Plzeň s.r.o

se sídlem Jateční 10, 301 00 Plzeň

zastoupený: ve věcech smluvních – Tomáš Vokurka, jednatel společnosti

ve věcech technických – Jaroslav Šnour, Tomáš Vokurka

IČ: 62623826 DIČ: CZ62623826

Bankovní spojení:

Raiffeisen banka Plzeň

Č. účtu: 1989889001/5500

## 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Výzva k podání nabídky a nabídka zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a svou zodpovědnost ve sjednané době.
- 2.3. Objednatel se zavazuje řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## 3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „NRPM – Gymnázium Sušice – bezbariérové řešení“ v rozsahu popsáném ve Výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace.

- 3.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti příslušných ČSN, EN, které smluvní strany na základě dohody považují za závazné. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným předpisům, technickým zvyklostem a technologických návodům k jednotlivým materiálům.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na staveništi a vyjasnil si s objednatelem všechny zjištěné nesrovnalosti.

#### 4. Termíny plnění

4.1. Termín realizace stavby je od **23.8.2013 do 30.11.2013**

4.2. Termín zahájení stavby může být posunut ze strany objednatele v závislosti na průběhu zadávacího řízení a schvalovacího procesu při schválení smlouvy o dílo ze strany poskytovatele dotace.

4.3 Není možno zahájit práce na výrobě klece výtahové šachty a technologie plošiny bez projektantem odsouhlasené dílenské dokumentace. Termín vyhotovení do 14 dnů od podpisu SOD.

4.4 Termín vydání kolaudačního souhlasu je nejpozději **10.12.2013**

4.5. Termín ukončení a předání stavebních prací, které zasahují do objektu školy je nejpozději **22.9.2013**. Nebude přebíráno jen dílčí předání části díla v objektu školy včetně zabezpečení. Po ukončení těchto prací musí být zhotovitelem přijata taková opatření, aby byl zachován bezpečný pobyt a pohyb studentů v objektu a byly splněny všechny požadavky BOZP v místě provádění. Bez bezpečnostních opatření, která zabezpečí bezproblémový chod školy a budou odpovídat normovým požadavkům, nebude možno stavební práce převzít.

4.6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušování provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušování provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

4.8. Termíny výše uvedené jsou platné pouze za předpokladu uzavření této smlouvy o dílo do **21.09.2013**. V případě uzavření smlouvy v pozdějším datu se termíny dokončení prodlužují právě o počet dnů, které uplynuly od 21.9.2013.

#### 5. Staveniště

5.1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.

5.2. Zhotovitel odpovídá v průběhu stavby za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastní náklady odstranění a likvidaci odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací. Veškeré odpady budou ze stavby odváženy průběžně. Za případné škody způsobené nedodržením tohoto ustanovení smlouvy odpovídá zhotovitel.

5.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu prostory provádění stavby nejpozději do pěti pracovních dnů od předání díla objednateli.

5.4. Na staveništi se pohybuje ještě jeden dodavatel na opravě střechy. Staveniště dodavatele plošiny bude jednoznačně odděleno od staveniště druhého dodavatele.

## 6. Způsob provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče. Zavazuje se pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby proškolené a odborně poučené.
- 6.2. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené dokumentaci.
- 6.3. Budou probíhat pravidelné kontrolní dny dle harmonogramu prací za účasti objednatele a autorského dozoru.

## 7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit předávací řízení závěrečnou prohlídkou v místě stavby.
- 7.2. V rámci závěrečné prohlídky je zhotovitel povinen předložit:
  - 7.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby
  - 7.2.2. Veškeré doklady, certifikáty a osvědčení k materiálům a výrobkům použitým v rámci stavby
  - 7.2.3. Doklady o všech provedených zkouškách a revizích
  - 7.2.4. Stavební deník
  - 7.2.5. Doklad o likvidaci všech vzniklých odpadů
  - 7.2.6. Doklady nutné dle stavebního povolení
- 7.3. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla nebo pokud zhotovitel nedoloží všechny doklady uvedené v článku 7.2. této smlouvy.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. V protokolu budou mimo jiné specifikovány vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a termín, v kterém budou tyto vady a nedodělky odstraněny.

## 8. Cena díla

- 8.1. Celková, konečná a úplná cena vychází z nabídky zhotovitele a činí

<b>cena za dílo bez DPH</b>	<b>1.100.395,89,- Kč</b>
DPH 21 %	231.083,20,- Kč
<b>cena celkem</b>	<b>1.331.479,- Kč</b>

Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení předmětu smlouvy a zisk zhotovitele.

## 9. Platební podmínky

- 9.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 9.2. Po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém probíhaly práce, zhotovitel vystaví fakturu na základě soupisu skutečně provedených prací, podepsaného zástupcem technického dozoru investora.
- 9.3. Konečná faktura bude vystavena a uhrazena po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.
- 9.4. Lhůta splatnosti faktur se určuje na 30 dní. S ohledem na možnosti uvolnění

finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena o dalších 90 dnů. Takové zdržení se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí

- 9.5. Daňové doklady (faktury) musí formou a obsahem plně odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH v platném znění. Na každé faktuře musí být vždy uveden název akce „**NRPM – Gymnázium Sušice – bezbariérové řešení**“
- 9.6. Veškeré platby budou probíhat v českých korunách.
- 9.7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm.e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (tzn. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných rozpočtů. Tuto povinnost bude zhotovitel požadovat i na svých dodavatelích.

## **10. Záruka za dílo**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s provedením díla, které má dílo v době jeho předání i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, která činí **60 měsíců** na veškeré stavební práce a na technologická a elektrická zařízení **36 měsíců**. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení reklamace ze strany objednatele. Jedná-li se o vadu bránící užívání díla nebo části díla je zhotovitel povinen odstranit tuto vadu bezodkladně nejpozději do 24 hodin od oznámení objednatelem.
- 10.2. Pokud neodstraní zhotovitel ve výše uvedených termínech reklamované vady, může objednatel vyzvat k jejich odstranění třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vady díla budou následně přefakturovány zhotoviteli.
- 10.3. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků díla. Pokud tyto nejsou, začíná běžet dnem převzetí celého díla.
- 10.4. Objednatel se zavazuje uplatnit reklamační nárok do 10 pracovních dní poté, kdy závadu zjistil.

## **11. Sankce**

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla oproti termínům uvedeným v odstavci 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 11.3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
- 11.4. Splatnost smluvních sankcí je 14 dnů od doručení jejich písemného vyčíslení druhé smluvní straně.

## **12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

### 13. Změna smlouvy

- 13.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 13.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.


### 14. Ostatní ujednání

- 14.1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 14.2. Dojde-li k závažnému porušení smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě je strana odstupující povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele:  
**GYMNAZIUM, SUŠICE**  
Fr. Procházky 324, PSČ 342 01  
IČ: 617 81 444



Za zhotovitele:



.....  
Tomáš Vokurka-jednatel

V Sušici 20.9.2013

V Plzni 18.9.2013

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řešení

Místo: Sušice

Datum: 01.04.2013

Objednavatel:

Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Sušice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.

IČ:

62623826

DIČ:

CZ62623826

Projektant:

Ing. Jiří Lejsek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Hrba

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

1 100 395,89

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**1 100 395,89**

DPH základní

21,00%

ze

1 100 395,89

231 083,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 331 479,09**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řešer

Místo: Sušice

Datum: 01.04.2013

Objednavatel: Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Sušice

Projektant: Ing. Jiří Lejsek

Zhotovitel: Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 100 395,89</b>	<b>1 331 479,09</b>
13/017	Objekt č.p. 324/II - Gymnázium Sušice - stavební úpravy a přístavba objektu - bezbariérové řešení	1 100 395,89	1 331 479,09
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 100 395,89</b>	<b>1 331 479,09</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řeše

Místo: Sušice Datum: 14.07.2013

Objednavatel: Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, Suš Projektant: Ing. Jiří Lejsek

Zhotovitel: Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 079 895,89**

### HSV - Práce a dodávky HSV

234 558,45

#### 1 - Zemní práce

16 097,62

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,864	450,00	5 788,80
					"Pro šachtu plošiny" 1,96/3*(2,4*2+3,4*2,5+6,39)		12,864
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	5,958	246,34	1 467,69
					12,864-6,906		5,958
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	59,580	21,91	1 305,40
					5,958*10		59,580
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	5,958	15,06	89,73
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,533	260,00	2 478,58
					5,958*1,6		9,533
6	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m <sup>3</sup>	6,906	518,44	3 580,35
					"Okolo výtahové šachty" 12,864-1,63*1,765*1,56-2,065*1,78*0,4		6,906
7	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	6,906	200,85	1 387,07

#### 2 - Zakládání

8 178,84

8	K	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m <sup>3</sup>	0,426	37,98	16,18
					1,88*2,265*0,1		0,426
9	K	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	1,202	2 788,68	3 351,99
					1,85*2,165*0,3		1,202
10	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m <sup>2</sup>	1,760	379,68	668,24
					(1,85*2+2,165)*0,3		1,760
11	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m <sup>2</sup>	1,760	77,34	136,12
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,126	31 796,09	4 006,31
					"KARI 150/150/12/12"		0,105
					1,85*2,165*2*11,87*1,1/1000		0,105
					"Konstrukční výztuž" 0,105*0,2		0,021



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 754,16

13	K	311113132	Nosná zed' tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (1,5*2+1,765)*1,56	m2	7,433	867,44	6 447,68
14	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 "R10" ((1,5*2+1,765)*6*2+(1,5*2+1,765)/0,25*1,6)*0,6 17/1000	t	0,054	28 351,67	1 530,99
15	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 1,6*0,7*0,12	m3	0,134	5 186,78	695,03
16	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "I č.120" 1,6*4*11,1/1000	t	0,071	25 341,93	1 799,28
17	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 1,6*0,12*2	m2	0,384	732,25	281,18

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 032,47

18	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách "1.PP - nosníky I 120" 1 "1.NP - 3.NP - čelo přízdívky" 3	kus	4,000	447,05	1 788,20
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "1.PP" (2,44*2+1,35)*0,75 "1.NP" (3,29*2+1,34)*0,65 "2.NP" (3,22*2+1,34)*0,65 "3.NP" (2,81*2+1,35)*0,5	m2	18,363	269,44	4 947,73
20	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "1.PP" 2,44*2 "1.NP" 3,29+1,35 "2.NP" 3,22+1,35 "3.NP" 2,81+1,35	m	18,250	56,26	1 026,75
21	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně 1,465*(13,5+1,46)-1,1*(2,32+3,29+3,22+2,81)	m2	9,112	392,00	3 571,90
22	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 9,112*2	m2	18,224	45,00	820,08
23	K	622611331	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený strojně	m2	9,112	680,79	6 203,36
24	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm "1.PP" 1,31*0,7*0,05 "1.NP" 1,3*0,63*0,08 "2.NP" 1,3*0,63*0,08 "3.NP" 1,3*0,48*0,08	m3	0,228	3 056,77	696,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,189	3 233,94	611,21
			"Podlaha šasty" 1,35*1,4*0,1		0,189		
26	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	0,189	465,29	87,94
27	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,917	303,56	278,36
			"1.PP - pod izolaci" 1,31*0,7		0,917		

#### 94 - Lešení a stavební výtahy

125 852,96

28	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	156,780	45,73	7 169,55
			"Pro vnější omítku" 3,5*(13,5-1,8)		40,950		
			"Pro stavbu opláštění" (1,5+1,4*2+1,4*4)*(13,5-1,8)		115,830		
29	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 714,750	30,29	112 519,78
			"Pro vnější omítku" 3,5*(13,5-1,8)*20		819,000		
			"Pro stavbu opláštění" (1,5+1,4*2+1,4*4)*(13,5-1,8)*25		2 895,750		
30	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	156,780	31,63	4 958,95
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	100,39	1 204,68
			"Interiér" 2,5*1,2*4		12,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 871,15

32	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm	m	3,000	197,06	591,18
			1,5*2		3,000		
33	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,082	92,14	99,70
			"Zešikmení odskoku" (0,9+1,3*3+2,18+1,98+1,86)*0,1		1,082		
34	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	2,078	116,85	242,81
			"Sokl" 1,465*0,84-0,9*0,64		0,655		
			"Pod úrovní terénu" 1,8*1,86-1,1*1,75		1,423		
35	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,007	134,84	1 079,66
			1,33*1,86+1,33*1,98+1,33*2,18		8,007		
36	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,810	115,70	93,72
			"1.PP" 0,9*0,9		0,810		
37	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,569	925,64	2 377,97
			"1.NP" 1,4*1,31*0,5		0,917		
			"2.NP" 1,4*1,44*0,5		1,008		
			"3.NP" 1,4*1,15*0,4		0,644		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,086	1 174,77	2 450,57
					2,086		
"1.PP" (1,4*2,5-0,9*0,9*0,9)*0,77-0,9*0,35*0,3/2							
39	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,500	155,02	1 317,67
1,7*5					8,500		
40	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	10,961	56,37	617,87
1,465*13,5-0,9*0,9-1,33*2,18-1,33*1,98-1,33*1,86					10,961		

99 - Přesun hmot

44 771,25

41	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	10,777	220,00	2 370,94
42	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	11,000	2 400,00	26 400,00
43	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	55,000	34,65	1 905,75
11*5					55,000		
44	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,777	252,91	2 725,61
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	204,763	14,61	2 991,59
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,777	550,00	5 927,35
47	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	9,626	254,52	2 450,01

PSV - Práce a dodávky PSV

388 337,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 221,46

48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,857	7,96	30,70
1,765*1,63+1,4*0,7					3,857		
49	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,213	17,75	145,78
(1,63*2+1,765+0,3*2)*1,46					8,213		
50	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,042	32 660,00	1 371,72
(3,857+8,213)*0,0035					0,042		
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP	m2	3,857	74,05	285,61
52	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením svislé NAIP	m2	8,213	88,08	723,40
(1,63*2+1,765+0,3*2)*1,46					8,213		
53	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	13,688	160,18	2 192,54
3,857*1,1+8,213*1,15					13,688		
54	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	8,775	268,00	2 351,70
(1,63*2+1,765+0,3*2)*1,56					8,775		
55	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,120	816,76	98,01
56	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,120	183,33	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

27 695,70

57	K	734221683	Termostatická hlavice Giacomini R 460H otopných těles VK	kus	2,000	414,00	828,00
58	K	734261402	Armatura přípojovací Giacomini R 384 radiátorů typu VK	kus	2,000	368,00	736,00
59	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,860	920,00	4 471,20
					0,9*0,18*30	4,860	
60	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00
61	K	735152600	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1400 mm	kus	2,000	8 260,00	16 520,00
62	K	7359-0010	Úprava rozvodů UT k nově osazenému topnému tělesu	kpl	2,000	805,00	1 610,00
63	K	7359-0020	Vypuštění a opětovné napuštění vody do otopné soustavy	kpl	1,000	690,00	690,00
64	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,157	5 750,00	902,75
65	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,157	5 750,00	902,75

747 - Elektromontáže

19 840,00

66	K	7479-0010	Dodávka, montáž a propojení přívodního kabelu ze stáv. rozvaděče do skříně agregátu plošiny	kpl	1,000	19 840,00	19 840,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické

313 352,00

67	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	4,000	3 000,00	12 000,00
68	M	553415221	okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 320 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
69	M	553415222	okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 1290 mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
70	M	553415223	okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 1220 mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
71	M	553415224	okno hliníkové - nadsvětlík - čiré dvojsklo 1100 x 810 mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
72	M	553415225	dveře hliníkové - do výtahové šachty 1100 x 2000 mm	kus	4,000	18 000,00	72 000,00
73	K	7679-0010	Dodávka a montáž proskleného opláštění pošiny včetně vstupních dveří a povrchové úpravy	kpl	1,000	195 000,00	195 000,00
74	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,248	5 750,00	1 426,00
75	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,248	5 750,00	1 426,00

771 - Podlahy z dlaždic

1 065,73

76	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	2,600	57,29	148,95
					0,7*2+0,6*2	2,600	
77	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,917	350,00	320,95
					"1.PP" 1,31*0,7	0,917	
78	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,917	9,47	8,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	M	597612901	dlaždice keramické - podle stávajících	m2	1,425	400,00	570,00
			"Plocha" 0,917*1,1		1,009		
			"Soklík" 2,6*0,1*1,1		0,286		
80	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,032	424,69	13,59
81	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	111,39	3,56

### 773 - Podlahy teracové

12 416,83

82	K	773423200	Soklíky z barevného litého teraca rovné - podle stávajících	m	5,280	680,00	3 590,40
			"1.NP - 3.NP" 0,63*2*2+0,48*2+0,3*2*3		5,280		
83	K	773521361	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm	m2	2,262	3 600,00	8 143,20
84	M	583461500	drť serpentinit černá frakce 1- 4 mm VL	t	0,136	2 522,00	342,99
85	K	773529190	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za plochu do 5 m2	m2	2,262	83,27	188,36
86	K	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	t	0,256	476,24	121,92
87	K	998773181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez použití mechanizace	t	0,256	117,05	29,96

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

138,73

88	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	3,072	45,16	138,73
			"I č.120" 1,6*4*(0,12+0,06*2)*2		3,072		

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 606,99

89	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	71,815	45,00	3 231,68
			"Dotčená část chodby" 5,5*2,63+3*4,12+5,5*4,15+5,5*4,03		71,815		
90	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	71,815	47,00	3 375,31

### M - Práce a dodávky M

457 000,00

#### 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

457 000,00

91	K	339-0010	Dodávka a montáž invalidní zdvihací plošiny	kpl	1,000	457 000,00	457 000,00
----	---	----------	---------------------------------------------	-----	-------	------------	------------

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

#### 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

92	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	13 871,910	0,00	0,00
93	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	13 871,910	0,00	0,00

### VP - Vícepráce

0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Objekt č.p.324/II - Gymnázium Sušice - stav. úpravy - bezbariérové řeše

Místo: Sušice Datum: 14.07.2013

Objednavatel: Gymnázium Sušice, Fr. Procházky č.p.324/II, SušProjektant: Ing. Jiří Lejsek

Zhotovitel: Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

## 1) Náklady z rozpočtu 1 079 895,89

HSV - Práce a dodávky HSV 234 558,45

1 - Zemní práce 16 097,62

2 - Zakládání 8 178,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 754,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 032,47

94 - Lešení a stavební výtahy 125 852,96

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 871,15

99 - Přesun hmot 44 771,25

PSV - Práce a dodávky PSV 388 337,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 221,46

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 695,70

747 - Elektromontáže 19 840,00

767 - Konstrukce zámečnické 313 352,00

771 - Podlahy z dlaždic 1 065,73

773 - Podlahy teracové 12 416,83

783 - Dokončovací práce - nátěry 138,73

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 606,99

M - Práce a dodávky M 457 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 457 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

## 2) Ostatní náklady 20 500,00

Zařízení staveniště 2 000,00

Mimostav. doprava 3 000,00

Územní vlivy 3 000,00

Provozní vlivy 3 000,00

Ostatní

8 500,00

Kompletační činnost

1 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 100 395,89**