PODROBNÁ SITUACE

díl 3. M: 1:250



R11 = 120m | T11 = 9,15m | o11 = 18,26m | a11 = 9,69g | z11 = 0,35m

R10 = 130m | T10 = 33,95m | o10 = 66,42m | a10 = 32,53g | z10 = 4,36m

ZVÍKOVEC

sil. II/235

KONEC NOVÉ KONSTRUKCE CHODNÍKU km 0,448 88

KONEC CHODNÍKU km 0,467 42

km 0,475 94

km 0,459 10

km 0,439 37

km 0,419 41

km 0,410 05

km 0,402 55

km 0,382 18

km 0,371 01

km 0,362 69

km 0,357 34

km 0,347 94

km 0,339 34

km 0,331 90

zapuštění obruby do terénu bez převýšení, v dl. 1,0m

úprava obrubníku do nájezdu

ÚPRAVNÁ OBRUBNÍKOVÁ ABECEDA S MOŽNÝM ODKLOPEM

liniové odvodnění

obruba +12cm

obruba +6cm

snížená obruba 4cm

UV 14

UV 15

UV 19

UV 12

UV 21

VÝJEZD ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

ULIČNÍ VPUST 21

KONEC CHODNÍKU

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ S VYSTOUPLÝMI DRÁŽKAMI, BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH HLADKÝ, TL. 80mm, ŠÍŘKA PRUHU 400mm

KOSTEL

STÁVAJÍCÍ NÍZKÁ ZÍDKA BUDE VYBOURNÁ

KONSTRUKCE NA SJEZDU BUDE ZESÍLENA + 200mm KSC

DL. 30m

R130,00m

R100,00m

SJM Pipal Petr Ing. a Pipalová Michaela,

Odp.geodet	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval
	Václav Mazín	Ing.Václav Mazín	Václav Mazín	Václav Mazín
Kat. území	Drahoňův Újezd		Souř. systém	S – JTSK
Objednal	Ing.Míška		Výšk. systém	B.p.v.

Drahoňův Újezd – chodník

Geodetické zaměření

GEOma Václav Mazín
Čížice 130
332 09 Štěnovice
tel.: 603 494 078

Formát	
Datum	11/2014, 11/2019
Číslo zakázky	41/2014
Měřítko	Číslo výkresu
1:250	

LEGENDA:

UPRAVOVANÉ PLOCHY:

- Nízké terénní schodiště
- Povrchová oprava stávajícího krytu asf. vozovky
- Chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm, barva přírodní šedá
- Sjezd k sousední nem. ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá
- Sjezd k sousední nem. ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá, v podkl. S SC 8/10 tl. 200mm
- Parkovací stání pro osobní vozidla ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva okrová
- Úprava zatravněného terénu s ohumusováním a osetím travního semene
- Úprava zatravněného terénu s ohumusováním a osetím travního semene v místě svahu
- Úprava zatrovněného terénu s ohumusováním a osetím travního semene v místě původní asf. plochy – rekultivace
- Varovný pruh ze zámkové nopové dlažby tl. 60mm – 80mm (ve sjezdu), barva červená
- Varovný pruh v místě nástupiště u autobusové zastávky ze zámk. dlažby barvy červené
- Dosyp plochy z drobného kameniva – kočírku
- Zpevnění svahu z lomového kamene tl. 150mm osazeného do bet. lože s vyspárováním
- Ostatní zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60mm, barva přírodní šedá
- Nová konstrukce komunikace s asf. krytem ve vlastnictví obce
- Kamenná dlažba spárovaná drobným kamenivem – žulová mozaika 6/6

ČÁRY:

- Katastrální hranice pozemků dle DKM
- Betonový štěrbinový žlab š. 400mm, odtok v. 300, š. 200mm
- Obruba nová betonová š. 150mm výška: 250mm, ve sjezdech 150mm
- Obruba nová betonová š. 150mm výška: 300mm
- Hrana lemování u dlažby pro nevidomé z bet. dl. bez fazet š.300mm
- Podélný trativod dn 100 z flexibilní perforované roury
- Nová kanalizační přípojka UV, drainu (PVC SN8 150mm)
- Opěrná zeď palisáda 160/160 v. 600 – 1000mm
- Rigol se zpevněním dna z betonových tvarovek š. 600mm, hl. 80mm

ÚPRAVA ZELENĚ

- VYSAZENÝ STROM PU — Nově vysazený strom listnatý zlejovitého typu kultivar nižšího vzrůstu např. okrasná japonská, bělokvětá třešeň (Prunus x Umineko)
- Půdopokryvné keře popř. skalková úprava výsadbou drobných rostlin
- Stávající zrušená uliční vpusť
- Liniové odv. s roštem š. 100 – 200mm
- Nově navržená uliční vpusť s vtok. mřížkí D400 500/500

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

- Stávající kabel VO podzemní (obec Drahoňův Újezd)
- Stávající vodovod (obec Drahoňův Újezd)
- Stávající jednotná kanalizace (obec Drahoňův Újezd)
- Stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- Stávající nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- Stávající nadzemní sdělovací vedení metal (CETIN)
- Stávající podzemní sdělovací vedení – optika (CETIN)

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
03	4/2024	Doplnění V 7b + vodící linie pro nevidomé v místech pro přecházení	Jan Míška
02	2/2024	Úpravy bezbariérovosti stavby dle požadavků SFDI	Jan Míška

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MÍŠKA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO	JAN MÍŠKA
VYPRACOVAL	JAN MÍŠKA tel.733 188 071
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ
MÍSTO STAVBY	obec Drahoňův Újezd, sil. II/235, sil. III/233 20
OBJEDNATEL	KSÚS Plzeňského kraje p.o., obec Drahoňův Újezd

SUDOP Project Plzeň a.s.
projekty, engineering, stavby
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ
Tel.: 377 328 108, Fax: 377 328 107
E-mail: sudop@sudop-plzen.cz

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

AKCE: **II/235 Drahoňův Újezd průtah**

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 102 Chodník a zpevněné plochy podél sil. II/235, Drahoňův Újezd

OBSAH: **PODROBNÁ SITUACE díl 3.**

ČÍSLO ZAKÁZKY	608–20–1, 100–24–1
DATUM	2/2024
FORMÁT	KOPIE Č.
ČÁST DOKUMENTACE	C.2
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:250	2c