



vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis: 	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Planá u Mariánských Lázní			formát: A3	
obsah: PŮDORYS, POHLED		měřítko: 1:100		paré č.: příloha č.: 2

pohled od východu



pohled od západu


zvýšení dveří o 500mm z 3300 na 3800mm
- posunutí paždíku
- odříznutí plechů opláštění
- zvýšení křídel dveří



- Ⓑ ocelové tenkostěnné sloupy – 16ks
- odstranění stávajícího nátěru
- odrezivění
- nový nátěr
- Ⓒ střecha – vlnitý pozinkovaný plech natřený
- odstranění stávajícího nátěru
- odrezivění
- nový nátěr

- Ⓐ varianta č.1 – oprava vrat
demontáž
vyrovnání – výměna nosných převážně profilů L 60x5 v rozsahu 30%
výměna plechů tl. 2mm– spodní část na výšku 100cm
oprava pantů – 6ks/vrata (50% nefunkčních) + 2ks/ vrata nové
odrezivění + nátěr
zpětná montáž
odrezivění + nátěr příslušejících sloupků a paždíku
- varianta č.2 – výměna vrat
nové sekční s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním




vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis: 	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Planá u Mariánských Lázní			formát: A3	
obsah: POHLEDY		měřítko: 1:100	paré č.:	příloha č.: 3

štít + východní strana - 9sloupů - 34,5bm


odstranění podlahy a terénu v tl. 200mm na úroveň patky
odrezivění + oprava + nový nátěr kotevních prvků

odstranění stávajícího soklu
(převážně betonové trámce)
nový bet. sokl - ztracené bednění tl.200mm
beton C20/25 XC2, trny $\varnothing 12\text{mm}$ do podlahy á 0,6m



západní a jižní strana - 5+2 sloupů

odstranění podlahy a terénu v tl. 200mm na úroveň patky
odrezivění + oprava + nový nátěr sloupů do výšky 2,0m



vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis:	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí - výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Planá u Mariánských Lázní			formát: A3	
obsah:		měřítko:	paré č.:	příloha č.:
DETAILY		1:25		4