PŮDORYS 1.PP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	OBKLADY	
0.01	CHODBA	10,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	REŽNÉ ZDIVO OPATŘENO PENETRACÍ, SANAČNÍ OMÍTKA V MÍSTĚ NOVÝCH POROBET. PŘÍČEK	KER. SOKL, V=80 MM
0.02	CHODBA	17,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	REŽNÉ ZDIVO OPATŘENO PENETRACÍ, SANAČNÍ OMÍTKA V MÍSTĚ NOVÝCH POROBET. PŘÍČEK	KER. SOKL, V=80 MM
0.03	SKLAD	5,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	REŽNÉ ZDIVO OPATŘENO PENETRACÍ, SANAČNÍ OMÍTKA V MÍSTĚ NOVÝCH POROBET. PŘÍČEK	KER. SOKL, V=80 MM
0.04	WC	1,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
0.05	WC	1,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
0.06	PŘEDSÍŇ WC	3,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
0.07	SKLAD	8,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	REŽNÉ ZDIVO OPATŘENO PENETRACÍ, SANAČNÍ OMÍTKA V MÍSTĚ NOVÝCH POROBET. PŘÍČEK	KER. SOKL, V=80 MM
0.08	SKLAD	22,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	REŽNÉ ZDIVO OPATŘENO PENETRACÍ	KER. SOKL, V=80 MM
0.09	SKLAD	25,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	REŽNÉ ZDIVO OPATŘENO PENETRACÍ	KER. SOKL, V=80 MM
	CELKEM	96,84			

DÍLČÍ ŘEZ a



PŮDORYS 1.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	OBKLADY	
1.01	CHODBA + ČAJ. KUCH.	10,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80 MM, KER. OBKLAD DLE TYPU KUCH. LINKY	
1.02	CHODBA	27,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, V=80 MM	
1.03	WC – ŽENY	1,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
1.04	WC – ŽENY	1,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
1.05	WC – ŽENY	1,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
1.06	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	4,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
1.07	KANCELÁŘ	8,82	PVC	PVC FABIONY	
1.08	KANCELÁŘ	13,25	PVC	PVC FABIONY	
1.09	KANCELÁŘ	14,75	PVC	PVC FABIONY	
1.10	VSTUP	5,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, V=80 MM	
1.11	KANCELÁŘ	24,19	PVC	PVC FABIONY	
1.12	KANCELÁŘ	27,30	PVC	PVC FABIONY	
	CELKEM	139,51			
1.13	REKON. SPRCHY	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBY	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	

STĚNY OPATŘENY NOVOU JEDNOVRSTVOU HLAZENOU STROJNĚ STŘÍKANOU VNITŘNÍ OMÍTKOU
PODLAHY PŘED POLOŽENÍM LEPENÉHO PVC BUDOU OPATŘENY SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU

PŮDORYS 2.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	OBKLADY	
2.01	CHODBA + ČAJ. KUCH.	10,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80 MM, KER. OBKLAD DLE TYPU KUCH. LINKY	
2.02	CHODBA	20,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, V=80 MM	
2.03	WC – ŽENY	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
2.04	WC – ŽENY	1,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
2.05	WC – ŽENY	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
2.06	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	4,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
2.07	KANCELÁŘ	9,18	PVC	PVC FABIONY	
2.08	KANCELÁŘ	13,25	PVC	PVC FABIONY	
2.09	KANCELÁŘ	14,75	PVC	PVC FABIONY	
2.10	KANCELÁŘ	12,21	PVC	PVC FABIONY	
2.11	KANCELÁŘ	23,48	PVC	PVC FABIONY	
2.12	KANCELÁŘ	28,04	PVC	PVC FABIONY	
2.13	DATOVÝ ROZVAĚČ	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, V=80 MM	
	CELKEM	143,73			

STĚNY OPATŘENY NOVOU JEDNOVRSTVOU HLAZENOU STROJNĚ STŘÍKANOU VNITŘNÍ OMÍTKOU
PODLAHY PŘED POLOŽENÍM LEPENÉHO PVC BUDOU OPATŘENY SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU

PŮDORYS 3.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	OBKLADY	
3.01	CHODBA + ČAJ. KUCH.	10,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL, V=80 MM, KER. OBKLAD DLE TYPU KUCH. LINKY	
3.02	CHODBA	16,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, V=80 MM	
3.03	WC – ŽENY	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
3.04	WC – ŽENY	1,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
3.05	WC – ŽENY	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
3.06	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	4,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, DO V=DVEŘÍ	
3.07	KANCELÁŘ	9,37	PVC	PVC FABIONY	
3.08	KANCELÁŘ	15,25	PVC	PVC FABIONY	
3.09	KANCELÁŘ	20,13	PVC	PVC FABIONY	
3.10	VÝLEZ DO PŮD. PROSTORU	1,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, V=80 MM	
3.11	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,35	PVC	PVC FABIONY	
3.12	KANCELÁŘ	29,66	PVC	PVC FABIONY	
	CELKEM	151,30			

STĚNY OPATŘENY NOVOU JEDNOVRSTVOU HLAZENOU STROJNĚ STŘÍKANOU VNITŘNÍ OMÍTKOU
PODLAHY PŘED POLOŽENÍM LEPENÉHO PVC BUDOU OPATŘENY SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU

PŮDORYS STŘECHY



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

S1

- BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, BARVY ČERVENÉ
- DŘEVĚNÉ LATĚ IMPREGNOVANÉ 40/60 MM
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ IMPREGNOVANÉ 40/60 MM
- POJISTNÁ FOLIE, PLNĚ DIFUZNÍ
- NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU – KROKVE TL. 140 MM

• V MÍSTĚ SÁMOVEHO ŽLABU SMĚREM DO ULICE JE NUTNÉ DOPLNIT BEDNĚNÍ CCA ŠÍŘE 1M.
• STŘEŠNÍ KRYTINA KOMPLET VČETNĚ SNĚHOVÝCH TAŠEK, ODVĚTRÁVACÍCH TAŠEK, TAŠEK PRO PROSTUPY STŘECHOU (MOŽNO NAHRADIT KLEMPÍŘSKY – MĚDĚNÝ PLECH)

S2

- BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, BARVY ČERVENÉ
- DŘEVĚNÉ LATĚ IMPREGNOVANÉ 40/60 MM
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ IMPREGNOVANÉ 40/60 MM
- POJISTNÁ FOLIE, PLNĚ DIFUZNÍ, PRO VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠI
- BEDNĚNÍ PRO VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠI
- NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU – KROKVE TL. 140 MM

• STŘEŠNÍ KRYTINA KOMPLET VČETNĚ SNĚHOVÝCH TAŠEK, ODVĚTRÁVACÍCH TAŠEK, TAŠEK PRO PROSTUPY STŘECHOU (MOŽNO NAHRADIT KLEMPÍŘSKY – MĚDĚNÝ PLECH)

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVACÍ PRÁCE VE STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH ZDECH Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NEBO Z CIHELNÝCH BLOKŮ
- ZAZDÍVACÍ PRÁCE VE STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH PŘÍČKÁCH Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, P2–400, VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDIVA 0,6 MPa
- NOVÉ NENOSNÉ PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, P2–400 VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDIVA 0,6 MPa
- NOVÉ NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 MM
- NOVÉ NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ VYPLNĚNÝCH TEPELNOU IZOLACÍ TL. 425 MM
- KOMPOZITNÉ CETRIFIKOVANÝ SYSTÉM – TEPELNÝ IZOLANT TL. 100 MM, PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POZNÁMKY:

- NAVRŽENÝ NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMOVÉ STROPY, KVŮLI SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ BUDOVY NA ZÁKLADOVOU SPÁRU
- ODDILETOVÁNÍ VEŠKERÝCH NOVÝCH KONSTRUKCÍ OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU JAGELLONSKÁ Č.P.948/Č.O.15 (STROPNÍ KONSTRUKCE, ŠTÍTOVÁ STĚNA, VAZNICE V KROVU)
- NOVÁ STŘECHA OBJEKTU UKONČENA PLECHOVÝM LEMOVÁNÍM U ŠTÍTU SOUSEDNÍHO OBJEKTU JAGELLONSKÁ Č.P. 948/Č.O.15
- ZATEPELNÍ, NOVÝ SOKL A ŘÍMSA U ULIČNÍ FASÁDY OBJEKTU BUDE KONČIT 10 CM OD NAVAZUJÍCÍ FASÁDY SOUSEDNÍHO OBJEKTU JAGELLONSKÁ Č.P. 948/Č.O.15
- RUŠENÁ SLABOPROUDÁ PŘÍPOJKA BUDE ZASLEPENA VE STÁVAJÍCÍ SKŘÍNI, KTERÁ JE UMÍSTĚNÁ NA ULIČNÍ FASÁDĚ OBJEKTU PŘI RUŠENÍ PŘÍPOJKY NESMÍ BÝT POŠKOZENA FASÁDA SOUSEDNÍHO OBJEKTU JAGELLONSKÁ Č.P. 948/Č.O.15
- FASÁDA SOUSEDNÍHO OBJEKTU JAGELLONSKÁ Č.P. 948/Č.O.15 NESMÍ BÝT REKONSTRUKCÍ POŠKOZENA A BUDE UMOŽNĚNA OPRAVA ŠTÍTOVÉ STĚNY ZMÍNĚNÉHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU. KOORDINOVAT TUTO OPRAVU S REKONSTRUKCÍ DOTČENÉ BUDOVY.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU BUDE KONZULTOVANÉ S ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE
- SOKL REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU JE NAVRŽEN Z DEKORATIVNÍ OMÍTKY – IMITACE PÍSKOVEC
- ZE SEVEROZÁPADNÍ STRANY BOČNÍ STĚNA REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU JE ZATEPLENA Z VNITŘNÍ STRANY SHODNOU TEPELNOU IZOLACÍ JAKO VENKOVNÍ FASÁDA. TOTO ZATEPLENÍ JE NAVRŽENO Z VNITŘKU, ABY NEZASAHOVALO NA SOUSEDNÍ POZEMEK Č.K. 5979
- STAVBA JE PROVÁDĚNÁ NA ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY, STAVEBNÍK DODRŽÍ USTANOVENÍ PAMÁTKOVÉHO ZÁKONA

ZMĚNA: ZÁŘÍ 2013

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: L. BENEDA
ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ
VYPRACOVALA: D. PLUHAŘOVÁ
OBEC: PLZEŇ
STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 306 13 PLZEŇ

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589•DIČ: 140-5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ
I. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST

PŮDORYSY–1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, STŘECHA, DÍLČÍ ŘEZ a – NOVÝ STAV

RAZÍTKO:
DATUM: 05. 2013
STUPEŇ: PP
Č. ZAKÁZKY: 201302
FORMÁT: 8xA4
MĚŘ.: 1:100
Č. VÝKR.: I.6