Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pěčková	tel.	778 981 199
č.j.	23923/26/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu

Veřejná zakázka:	
II/188 od I/20 - Kotouň, oprava	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	38 488 069,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavebních prací v rámci veřejné zakázky je oprava silnice II/188 v intravilánu obce Kotouň (SO 104) a mezi obcemi Kotouň - Oselce (SO 105).
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P26V00000448

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 18.09.2026 a 22. 9. 2026 žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádí:

1	Ve výkazu výměr SO 104 je vedle celoplošné obrusné vrstvy uvedena celoplošná vrstva ACP - konkrétně tedy v položce č. 9 "Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu". V Technické zprávě je však uváděna vrstva "Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+". A ve vzorovém příčném řezu je uveden ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ ACL 22+. --> Žádáme zadavatele o uvedení těchto rozporů mezi jednotlivými částmi ZD do souladu a také o upřesnění druhu asfaltového pojiva u předmětné asf. směsi.
2	Ve výkazu výměr SO 104 je uvedena položka č. 11 "Lokální opravy poruch povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACP tl. 100 mm". Ve Vzorovém příčném řezu ani Technické zprávě však není o této vrstvě zmínka. --> Žádáme zadavatele o doplnění informací k této položce a také o upřesnění druhu asfaltového pojiva u předmětné asf. směsi.
3	Ve výkazu výměr SO 104 je uvedena položka č. 26 "obrubník silniční betonový 1000x150x250mm". Ve vzorovém příčném řezu je však uveden "SILNIČNÍ OBRUBNÍK 300-150-1000". --> Žádáme zadavatele o uvedení tohoto rozporu do souladu.
4	Ve výkazu výměr SO 104 je uvedena položka č. 13 "Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu". V Technické zprávě je však uváděn "Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+". Ve vzorovém příčném řezu je pak uveden "ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ ACO 11+". --> Žádáme zadavatele o uvedení těchto rozporů mezi jednotlivými částmi ZD do souladu a také o upřesnění druhu asfaltového pojiva u předmětné asf. směsi.

5	Ve výkazu výměr SO 104 je uvedena položka č. 39 Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele "Odvoz frézovaného asfaltu ZAS-T3 na skládku dle možností zhotovitele“. Ve výkazu výměr však chybí položka na Poplatek za skládku ZAS-T3. Zároveň v rámci ZD není zveřejněna Diagnostika vozovek silnice č. II/188 (RODOS). --> Žádáme zadavatele o doplnění položky na Poplatek za skládku ZAS-T3 a zveřejnění Diagnostiky vozovek silnice č. II/188 (RODOS).
6	Ve výkazu výměr SO 104 jsou položky č. 38 a 40 Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele. Ve výkazu výměr však chybí položky na Poplatek za skládku k výše uvedeným položkám. --> Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek.
7	Ve výkazu výměr SO 105 je vedle celoplošné obrusné vrstvy uvedena celoplošná vrstva ACP - konkrétně tedy v položce č. 10 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu. V Technické zprávě je však uveden "Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+". Ve vzorovém příčném řezu je pak uveden "ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ ACL 22+". --> Žádáme zadavatele o uvedení těchto rozporů mezi jednotlivými částmi ZD do souladu a také o upřesnění druhu asfaltového pojiva u předmětné asf. směsi.
8	Ve výkazu výměr SO 105 je uvedena položka č. 12 Lokální opravy poruch povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACP tl. 100 mm. Ve Vzorovém příčném řezu ani Technické zprávě není o této vrstvě zmínka. --> Žádáme zadavatele o doplnění informací k této položce a také o upřesnění druhu asfaltového pojiva u předmětné asf. směsi.
9	Ve výkazu výměr SO 105 je uvedena položka č. 14 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu. V Technické zprávě je uveden Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+. Ve vzorovém příčném řezu je uveden ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ ACO 11+. --> Žádáme zadavatele o uvedení těchto rozporů mezi jednotlivými částmi ZD do souladu a také o upřesnění druhu asfaltového pojiva u předmětné asf. směsi.
10	Ve výkazu výměr SO 105 je uvedena položka č. 22 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 a pol. č. 23 trouba ŽB hrdlová DN 400. V Technické zprávě je však uvedeno, že jsou rekonstruované sjezdy zatrubněny PP troubou DN 400. --> Žádáme zadavatele o uvedení těchto rozporů mezi jednotlivými částmi ZD do souladu.
11	Ve výkazu výměr SO 105 je uvedena položka č. 32 Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele. Ve výkazu výměr ale chybí položka na Poplatek za skládku k výše uvedené položce. --> Žádáme zadavatele o doplnění této položky.
12	V soupise prací SO 105 i v PD je požadována vrstva ACO 11+ tl. 60 mm. Dle platné normy se navrhují u ACO 11 tloušťky v rozmezí 35 – 50 mm. Dotaz: Trvá zadavatel na tloušťce 60 mm vrstvy ACO 11?
13	Dle PD ja jako spodní vrstva požadovaná směs ACL 22+ modifikovaná. Soupis prací v objektech SO 104 i SO 105 uvádí směs ACP 22+ nemodifikovanou. Návrh ACL 22+ v tloušťce 100 mm neodpovídá platné normě. Ta uvádí pro tuto směs tloušťky v rozmezí 60-90 mm. Dotaz: Jakou směs tedy zadavatel požaduje? V případě potvrzení směsi ACL 22+modif. z PD zůstane platná i tl. 100 mm?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Platí vrstva uvedená v zadávacím výkazu výměr "Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu", v TZ a vzorovém příčném řezu upraveno – dáno do souladu se zadávacím výkazem výměr.
ad 2	Jedná se o vrstvu ACP 22+ tl. 100 mm s nemodifikovaným pojivem, pojivo v souladu s TP 170.
ad 3	Bude použit obrubník dle zadávacího výkazu výměr (1000x150x250mm), ve vzorovém příčném řezu upraveno – dáno do souladu se zadávacím výkazem výměr.
ad 4	Bude použit „Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu“, v souladu se zadávacím výkazem výměr. V TZ a vzorovém příčném řezu upraveno – dáno do souladu se zadávacím výkazem výměr.
ad 5	Popis položky č. 39 je: „Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele včetně případného poplatku za skládku.“ Diagnostika vozovky doplněna - zveřejněna.
ad 6	Popis položky č. 38 je: „Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele včetně případného poplatku za skládku.“ Popis položky č. 40 je: „Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele včetně případného poplatku za skládku.“
ad 7	Platí vrstva uvedená v zadávacím výkazu výměr "Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu", v TZ a vzorovém příčném řezu upraveno – dáno do souladu se zadávacím výkazem výměr.
ad 8	Jedná se o vrstvu ACP 22+ tl. 100 mm s nemodifikovaným pojivem, pojivo v souladu s TP 170.
ad 9	V zadávacím výkazu výměr, TZ a vzorovém příčném řezu opraveno na ACO 16+ tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu, pojivo v souladu s TP 170.
ad 10	Bude provedeno dle zadávacího výkazu výměr, v TZ upraveno – dáno do souladu se zadávacím výkazem výměr.
ad 11	Popis položky č. 32 je: „Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele včetně případného poplatku za skládku.“
ad 12	Viz odpověď ad 9.
ad 13	Viz odpověď ad 7.

Zadavatel na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace upravil Přílohu č. 3 ZD - Soupis prací s výkazem výměr a dal s tímto dokumentem do souladu Technickou zprávu, příčný řez a diagnostiku, které jsou součástí PDPS. Pro větší přehlednost zadavatel uveřejňuje PDPS v aktualizovaném znění.

Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr ve znění Vysvětlení ZD č. 1
Příloha č. 2 - PDPS ve znění Vysvětlení ZD č. 1

S ohledem na charakter výše uvedeného objasnění, nebude lhůta pro podání nabídek modifikována dle § 99 odst. 2 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh potencionálních účastníků.

Datum vyhotovení:	23.09.2026

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky